

# **PRECIOS DESCOMPUESTOS**

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ord	Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>1</b>	<b>AM0370</b>		<b>CF. Juniperus phoenicia (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura</b>			
			CF. Juniperus phoenicia (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura			
	PTQ0370	1,000 Ud	CF. Juniperus phoenicia (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura	1,88	1,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1,88</b>
<b>2</b>	<b>AM0463</b>		<b>CF. Pinus halepensis (Mill.), 0,10/0,20 m de altura en contenedor de 200 cc.</b>			
			CF. Pinus halepensis (Mill.), 0,10/0,20 m de altura en contenedor de 200 cc.			
	PTQ0463	1,000 Ud	CF. Pinus halepensis (Mill.), 0,10/0,20 m de altura en contenedor de 200 cc.	0,30	0,30	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,30</b>
<b>3</b>	<b>AM0757</b>		<b>FR. Celtis australis (L.), con cepellón 0,25/0,30 m de perímetro normal</b>			
			FR. Celtis australis (L.), con cepellón 0,25/0,30 m de perímetro normal			
	PTQ0766	1,000 Ud	FR. Celtis australis (L.), raíz desnuda 0,30/0,40 m de altura	0,53	0,53	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,53</b>
<b>4</b>	<b>AM0940</b>		<b>FR. Quercus ilex (Lam.), 0,10/0,20 m de altura en contenedor de 300 cc</b>			
			FR. Quercus ilex (Lam.), 0,10/0,20 m de altura en contenedor de 300 cc			
	PTQ0940	1,000 Ud	FR. Quercus ilex (Lam.), 0,10/0,20 m de altura en contenedor de 300 cc	0,45	0,45	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,45</b>
<b>5</b>	<b>AM1018</b>		<b>FR. Sorbus domestica (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura</b>			
			FR. Sorbus domestica (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura			
	PTQ1018	1,000 Ud	FR. Sorbus domestica (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura	0,94	0,94	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,94</b>

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ord	Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>6</b>	<b>CF0012</b>		<b>MI. refinó y planeo del camino con apertura de cunetas, en t. franco.</b> MI de refinó y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el interior y con una profundidad máxima de 40 cm El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Este precio corresponde a una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco, incluidas herramientas y medios auxiliares.			
	MMQ0038	0,009 hora	12. Motoniveladora 131/160 cv, con m.o.	58,90	0,53	
	MMQ%QZZT	1,000 %	Medios auxiliares	0,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,54</b>
<b>7</b>	<b>ET0056</b>		<b>M3 de excavación y transporte en terreno tránsito, d&lt;10 m</b> M3 de excavación en desmonte, con medios mecánicos y transporte a terraplén o caballero en terreno de tránsito, hasta una distancia máxima de 10 m, con lámina.			
	MMQ0025	0,011 hora	11. Tractor de cadenas/Buldozer de 191/240 cv, con mano de obra	91,13	1,00	
	MMQ%QZZT	1,000 %	Medios auxiliares	1,00	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1,01</b>
<b>8</b>	<b>RD0003</b>		<b>Eliminación mecánica de la vegetación arbustiva de una Ha. d. alta</b> Eliminación de la vegetación arbustiva de una Ha., mediante bulldozer, en terrenos sin piedras gruesas ni tocones, y con densidad de vegetación alta.			
	MMQ0024	3,000 hora	11. Tractor de cadenas/Buldozer de 171/190 cv, con mano de obra	77,22	231,67	
	MMQ%QZZT	1,000 %	Medios auxiliares	231,70	2,32	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>233,99</b>
<b>9</b>	<b>RP0027</b>		<b>Apert. hoyo 60x60x60 c/retroaraña, pdte.&gt; 30%, dens.&gt; 700 ud/ha.</b> Apertura mecanizada de un hoyo de 60 x 60 x 60 cm aproximadamente, con retroaraña, en terrenos sueltos o de tránsito, con pendiente superior al 30%, y hasta donde ésta lo permita. Densidad superior a 700 hoyos por hectárea.			
	MMQ0148	0,026 hora	19. Retro-araña 51/70 cv, con m.o.	50,87	1,32	
	MMQ%QZZT	1,000 %	Medios auxiliares	1,30	0,01	

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ord	Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1,33</b>
<b>10</b>	<b>RP0086</b>		<b>Km. Subsulado lineal, prof.&gt; 50 cm, pdte: 20-30%, s. tránsito.</b> Preparación de 1 Km. de terreno mediante subsulado con ripper de tres vástagos a una profundidad mayor de 50 cm, en suelos de tránsito con pendientes comprendidas entre el 20 y el 30%.			
	MMQ0024	1,200 hora	11. Tractor de cadenas/Buldozer de 171/190 cv, con mano de obra	77,22	92,67	
	MMQ%QZZT	1,000 %	Medios auxiliares	92,70	0,93	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>93,60</b>
<b>11</b>	<b>RP0111</b>		<b>Distrib.1000 plantas band. (env.&gt; 250 c.c.), dist.&lt; 500 m, pdte.&lt; 50%.</b> Distribución en el monte de 1000 plantas en bandeja (contenedor o envase termoformado o rígido con capacidad > 250 cc.), a una distancia menor de 500 m, en terrenos con pendiente inferior al 50%.			
	MOQ0087	1,950 hora	23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz	7,18	13,99	
	MOQ%QZZT	1,000 %	Medios auxiliares	14,00	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>14,13</b>
<b>12</b>	<b>RP0158</b>		<b>Plantación 1000 plantas band. (&gt; 250 cc) s/ prep. mecanizada.p&lt;30 %</b> Plantación manual de un millar de plantas en bandeja (envase rígido o termoformado con volumen > 250 cc.), en suelos preparados mecánicamente en pendientes inferiores al 30%. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo.			
	MOQ0087	35,000 hora	23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz	7,18	251,16	
	MOQ%QZZT	1,000 %	Medios auxiliares	251,20	2,51	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>253,67</b>

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ord	Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>13</b>	<b>RP0173</b>		<b>Colocación de 1000 tubos invernadero protector.</b> Colocación de 1000 tubos invernadero protectores biodegradables de hasta 60 cm de altura, destinados a la protección de planta en repoblaciones. El trabajo incluye el entutorado mediante varillas de 10 mm de diámetro. No se incluye el precio del tubo y demás accesorios, ni el transporte de los mismos al tajo.			
	MOQ0087	57,000 hora	23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz	7,18	409,03	
	MOQ%QZZT	1,000 %	Medios auxiliares	409,00	4,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>413,12</b>
<b>14</b>	<b>SS0034</b>		<b>Ud. Maletín botiquin primeros auxilios, totalmente equipado.</b> Ud. de maletín botiquin primeros auxilios, totalmente equipado.			
	SHQ0133	1,000 Ud	16. Maletín botiquín primeros auxilios	102,68	102,68	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>102,68</b>
<b>15</b>	<b>SS0045</b>		<b>M. cordón de balizamiento de plástico pintado en rojo y blanco</b> M. de cordón de balizamiento de plástico pintado en rojo y blanco, incluso colocación, herramientas y medios auxiliares.			
	MOQ0051	0,010 hora	17. Peon O. Construcción	14,58	0,15	
	SHQ0126	1,000 m	15. Cordón balizamiento bicolor	0,56	0,56	
	SHQ0127	0,330 Ud	15. Jalón señalización	10,04	3,31	
	SHQ%QZZT	1,000 %	Medios auxiliares	3,90	0,04	
	MOQ%QZZT	1,000 %	Medios auxiliares	0,20	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>4,06</b>
<b>16</b>	<b>SS0069</b>		<b>Ud. Ropa de trabajo de algodón de una pieza (mono o buzo)</b> Ud. de ropa de trabajo de algodón de una pieza (mono o buzo), con bolsillos y cierres de cremallera homologado por la CE			
	SHQ0117	1,000 Ud	14. Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) de algodón HCE	19,99	19,99	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>19,99</b>

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ord	Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>17</b>	<b>SS0071</b>		<b>Ud. Traje impermeable de dos piezas, homologado CE</b>			
			Ud. de traje impermeable de dos piezas, compuesto por chaquetón con capucha y complemento pantalón, homologado por la CE			
	SHQ0119	1,000 Ud	14. Traje impermeable de 2 piezas HCE	16,23	16,23	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,23</b>
<b>18</b>	<b>SS0076</b>		<b>Ud. Casco de seguridad para uso normal fabricado en plástico, homologado CE</b>			
			Ud. Casco de seguridad para uso normal, fabricado en material plástico, con arnés y sudadera, homologado por la CE			
	SHQ0058	1,000 Ud	14. Casco de seguridad de plástico de uso normal HCE	3,45	3,45	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,45</b>
<b>19</b>	<b>SS0079</b>		<b>Ud. Gafas antipolvo montura polivinilo y visor de policarbonato, homologadas CE</b>			
			Ud. Gafas antipolvo con montura de polivinilo de sujeción graduable y visor de policarbonato, homologadas por la CE			
	SHQ0077	1,000 Ud	14. Gafas antipolvo con montura de polivinilo y visor de policarbonato HCE	3,45	3,45	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,45</b>
<b>20</b>	<b>SS0088</b>		<b>Ud. Par guantes de protección de cuero para uso general homologados por la CE</b>			
			Ud. de par de guantes de protección de cuero para uso general, homologados por la CE			
	SHQ0104	1,000 Ud	14. Par de guantes de cuero para uso general HCE	3,77	3,77	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,77</b>
<b>21</b>	<b>SS0116</b>		<b>Ud. Par zapatos de suela con refuerzo antideslizante, homologados por la CE</b>			
			Ud. de par de zapatos de suela con refuerzo antideslizante, homologados por la CE			
	SHQ0112	1,000 Ud	14. Par de zapatos con suela reforzada antideslizante HCE	25,07	25,07	

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Ord	Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>25,07</b>
<b>22</b>	<b>SS0136</b>		<b>H. formación específica en materia de seguridad y salud</b>			
			H. de formación específica en materia de seguridad y salud, según los riesgos previsibles en la obra			
	SHQ0147	1,000 Ud	19. Coste mensual formación seguridad e higiene	76,43	76,43	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>76,43</b>
<b>23</b>	<b>SS0138</b>		<b>Ud.de reconocimiento médico obligatorio en obra.</b>			
			Ud. de reconocimiento médico obligatorio, efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.			
	SHQ0148	1,000 Ud	19. Reconocimiento médico	54,29	54,29	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>54,29</b>