

AVES

DEL PARQUE NACIONAL
DE ORDESA Y MONTE PERDIDO



RED DE
PARQUES NACIONALES



ORDESA Y
MONTE PERDIDO

PARQUE NACIONAL
1918-2018



Añisclo, Fuen Blanca y Monte Perdido

AVES

DEL PARQUE NACIONAL
DE ORDESA Y MONTE PERDIDO



EDITA: Organismo Autónomo Parques Nacionales
Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado
(<http://publicacionesoficiales.boe.es>)



COLABORAN:

Gobierno de Aragón
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad



Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA)



Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec)



COORDINACIÓN:

Elena Villagrasa Ferrer. Jefa del equipo de conservación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Dirección General de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

TEXTOS:

Gobierno de Aragón. Desarrollo Rural y Sostenibilidad. PNOMP
Elena Villagrasa Ferrer. Revisión del documento. Paisaje. Normativa, servicios del Parque y direcciones de interés e información de interés.



Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA)
Fernando Carmena Flores. Textos generales y descripción de las especies. Especies divagantes y en paso
Juan Carlos Albera Pérez. Descripción de las especies de passeriformes, desde los alúridos hasta los papamoscas, y revisión general del texto
Ignacio Gómez Pellicer. Revisión del documento
Ramón Antor Castellarnau. Revisión del texto

FOTOGRAFÍAS:

Juan Carlos Albera, Ramiro Alins, Archivo PNOMP, Fernando Carmena, José Manuel Castriello, Dani Cazo, Andoni Dios, María Drago, Ignacio Gómez, Joachim Griesinger, Joaquín Guerrero, Pedro Hernández, Jesús Lavedán, Antonio Oliver, Carlos Oyarzábal, Pablo Oyarzábal, Luis Palacio, Balbino Riobó, Isaac Villaverde.

DIBUJOS Y LÁMINAS:

Fernando Carmena Flores

CARTOGRAFÍA:

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec): Susana Fontano Ruiz

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA): Fernando Carmena Flores.
Mapas de especies en paso y divagantes

Fotografía de portada: Alberto Gaisa Di Lolli Rodríguez

Fotografía de contraportada: Fernando Carmena Flores

Iconos: Freepik (www.flaticon.com)

Primera edición: noviembre de 2018

ISBN: 978-84-8014-918-1

NIPO: 025-18-006-4

Depósito Legal: M-21452-2018

Maquetación: La Central, S. C. · www.lacentralpreimpresion.com

Imprime: LerkoPrint, S. A. · www.lerkoprint.com

Paseo de la Castellana, 121. 28046 Madrid

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

ÍNDICE

Prólogo	7
Contenido del libro	9
Catalogación de las especies	15

EL PARQUE NACIONAL

DE ORDESA Y MONTE PERDIDO	19
---------------------------------	----

Un poco de historia	19
Situación geográfica	20
Paisaje.....	23
El medio natural	28
Normativa	31
Direcciones de interés	35
Información de interés	36

AVES DEL PARQUE NACIONAL

DE ORDESA Y MONTE PERDIDO	37
---------------------------------	----

Las aves residentes del Parque	39
---	-----------

Las aves alpinas	42
Aves de los riscos y los cortados	46
Las aves del bosque	49
Aves de los torrentes	52
Lista de aves del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido	55
Gallos de monte (Familia <i>Tetraonidae</i>)	61
Perdices y faisanes (Familias <i>Phasianidae</i> y <i>Rallidae</i>)	67
Garzas y cigüeñas (Familias <i>Ardeidae</i> y <i>Ciconiidae</i>)	75
Rapaces diurnas	
(Familias <i>Accipitridae</i> , <i>Pandionidae</i> y <i>Falconidae</i>)	79
Grullas (Familia <i>Gruidae</i>)	115
Limícolas (Familias <i>Charadriidae</i> y <i>Scolopacidae</i>)	119
Palomas y tórtolas (Familia <i>Columbidae</i>)	129

Cucos (Familia <i>Cuculidae</i>)	135
Búhos y lechuzas (Familia <i>Strigidae</i>)	139
Chotacabras (Familia <i>Caprimulgidae</i>)	149
Vencejos (Familia <i>Apodidae</i>)	153
Abubilla y martín pescador (Familias <i>Upupidae</i> y <i>Alcedinidae</i>)	159
Abejarucos (Familia <i>Meropidae</i>)	163
Picos (Familia <i>Picidae</i>)	167
Alondras (Familia <i>Alaudidae</i>)	177
Golondrinas y aviones (Familia <i>Hirundinidae</i>)	183
Bisbitas y lavanderas (Familia <i>Motacillidae</i>)	191
Mirlo acuático europeo (Familia <i>Cinclidae</i>)	203
Acentores (Familia <i>Prunellidae</i>)	207
Zorzales, collalbas... (Familia <i>Turdidae</i>)	213
Currucas, mosquiteros... (Familias <i>Sylviidae</i> , <i>Acrocephalidae</i> y <i>Phylloscopidae</i>)	243
Reyezuelos (F. <i>Regulus</i>), chochín común (F. <i>Troglodytidae</i>) y papamoscas (F. <i>Muscicapidae</i>)	265
Páridos y afines (Familia <i>Paridae</i>)	275
Trepadores (F. <i>Sittidae</i>), treparriscos (F. <i>Tichodromadidae</i>) y agateadores (F. <i>Certhiidae</i>)	289
Alcaudones (Familia <i>Laniidae</i>)	301
Córvidos (Familia <i>Corvidae</i>)	305
Gorriones (Familia <i>Passeridae</i>)	317
Fringílidos (Familia <i>Fringillidae</i>)	323
Escribanos (Familia <i>Emberizidae</i>)	345
Especies de aves no habituales y divagantes	357
ANEXOS	375
Bibliografía consultada	376
Recursos en Internet relacionados con avifauna	380
Autores de las fotografías	381
Colaboradores	382
Agradecimientos	383

PRÓLOGO

Paloma Barrachina del Val

Jefa de Unidad de Conservación del Medio Natural.
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Servicio Provincial de Huesca

Con este libro entras volando sobre las aves en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en un espacio natural privilegiado por sus valores ecológicos y estéticos que, en 2018, alcanza su centenaria condición de protección. Durante este tiempo se ha convertido en una estación biológica de estudios e investigaciones sobre fauna y flora y otros aspectos de las ciencias de la Tierra. Asimismo, su prolongado estado de buena conservación ha permitido realizar estudios a largo plazo, como los efectos del cambio climático en los seres vivos.

En cuanto a este segundo volumen de la trilogía de fauna del Parque Nacional, nos encontramos de nuevo ante una obra de carácter mixto, amena y rigurosa, que aúna la divulgación sobre la base de un profundo conocimiento de la materia. Con pulcritud en la toma de datos y cuidado tratamiento de la información, se nos va exponiendo su ornitofauna.

La brevedad de los textos es fruto de un exitoso esfuerzo de recopilación, análisis y síntesis del conocimiento de cada especie a lo largo de un lustro de trabajos de campo. Hay que destacar la belleza de las imágenes que ilustran la obra y la cuidada elaboración de los mapas.

El resultado es una completa visión de las aves que podemos encontrar en el Parque y nos invita a conocerlas al natural, a descubrirlas y a saber más de ellas, a sorprenderlas en un instante de su vida haciendo de cada observación algo irrepetible.

La amplia colección de avifauna presente solo se explica por la variedad de ambientes que encontramos, consecuencia de un rango altitudinal expuesto a todas las orientaciones y a los sustratos más variados dispuestos al dictado de una geomorfología característica.



Foto 1. Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*), la joya ornitológica del Parque

Lo más destacable de este espacio es la alta concentración de especies diferentes, siendo excepcionalmente diverso el grupo de las rapaces. También encontramos, como fenómeno relevante, aves adaptadas a condiciones extremas y muy vulnerables al cambio climático, como las residentes de la alta montaña.

Este libro viene a satisfacer la necesidad de compartir los resultados de trabajos científicos sobre las aves del Alto Aragón que despiertan un gran interés acorde con su importancia en el contexto nacional y europeo.

Se trata de una obra que recurre a los aspectos generales necesarios del ave para presentarla en el ámbito de los límites del espacio. Se aporta información solo posible de obtener por profesionales que han dedicado mucho tiempo a recorrer cada pliegue y rincón de este territorio.

Bravo por el esfuerzo hecho para editar los resultados de los trabajos científicos realizados a lo largo de los años, informes técnicos que, en su formato, resultan poco accesibles. Con esta iniciativa se rescata la profusa información recopilada sobre la avifauna del Parque, con el valor añadido de una atractiva presentación acorde al interés del tema tratado.

Por último, hay que agradecer a todos los gestores y especialistas que, a lo largo de los años, han dado continuidad a los estudios para ir ampliando los conocimientos de las aves hasta llegar a coronar, con esta publicación, las excelencias ornitológicas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

CONTENIDO DEL LIBRO

La presente obra pretende dar a conocer al gran público en general y, a los aficionados a la ornitología en particular, la gran riqueza de la avifauna del Parque, su distribución, problemática y estatus. Se ha intentado plasmar todos los conocimientos que sobre las aves del Parque se han adquirido en estas últimas décadas de investigación y trabajos en el espacio protegido. A las labores de seguimiento que, sobre determinadas especies ejerce regularmente el personal del Parque, como por ejemplo la del quebrantahuesos, se suman las de científicos y técnicos de diferentes instituciones que realizan y han realizado trabajos sobre especies alpinas, bioindicadoras o en tareas de inventariado (CSIC, FCQ, SEO...).

El Programa de Seguimiento Ecológico del Parque, diseñado en 2007 y en funcionamiento desde entonces, ha elegido diferentes especies y grupos de aves para su estudio al ser excelentes bioindicadores, tanto en lo referente al cambio climático como a la salud forestal. El seguimiento continuado de passeriformes alpinos territoriales en el Parque, las jornadas de escuchas de mochuelo boreal o perdiz pardilla, el estudio sobre los pícidos y su densidad en el área forestal o el seguimiento del águila real, entre otros, ponen de manifiesto la importancia de este grupo fáunico para el conocimiento de la naturaleza y sus ciclos.



Foto 2. Personal del PNOMP observando aves



Foto 3. Capturas de gorrión alpino para su estudio

Foto 4. Gorrión alpino (*Montifringilla nivalis*)



El libro se completa con un capítulo final reservado para las especies que se pueden ver en paso y que no utilizan el espacio del Parque como descanso o punto de alimentación en sus desplazamientos. También figuran aquí las divagantes y las rarezas; estas son aquellas de las que solo tenemos una cita o muy pocas. Los mapas que ilustran este capítulo ya no harán referencia al Parque, sino al contexto europeo, para que el lector tenga una perspectiva de la distribución del ave a una escala mayor.



Mapa de ámbito europeo
para especies divagantes



Foto 6. Ejemplar de águila pescadora
(*Pandion haliaetus*) en paso

Al final de la publicación se menciona a los colaboradores que han hecho posible esta edición, desde el observador de campo que nos pasa sus valiosas notas al técnico cualificado que elabora informes. Y, como cierre, nuestro agradecimiento a las personas e instituciones que, de un modo u otro, han intervenido en la elaboración de este trabajo.

Se ha intentado no utilizar un lenguaje muy técnico; aún así, conviene estar familiarizado con la fisonomía general de las aves, con las partes principales de su cuerpo y plumaje. Las siluetas y formas de vuelo, las marcas en cuerpo y alas también nos ayudan a su identificación y descripción. Todo esto lo encontrarán a continuación en dos láminas descriptivas de diferentes aves.

Tanto para las especies residentes como para las no habituales y divagantes, el lector encontrará en las esquinas inferiores de cada ficha la siguiente simbología para reconocer fácilmente el estatus de cada ave:



RESIDENTE



ESTIVAL



INVERNANTE



EN PASO



DIVAGANTE



Foto 7. Treparriscos (*Tichodroma muraria*)

Abreviaturas

- **APN:** Agente de Protección de la Naturaleza.
- **CAT. AUT.:** Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (C.EE.AA).
- **CAT. NAC.:** Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
- **CSIC:** Centro Superior de Investigaciones Científicas.
- **FCQ:** Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.
- **GCN:** Guarda para la Conservación de la Naturaleza.
- **IPE:** Instituto Pirenaico de Ecología.
- **PRUG:** Plan Rector de Uso y Gestión.
- **SACIN:** Seguimiento de Aves Comunes en Invierno.
- **SACRE:** Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras.
- **SARGA:** Sociedad Aragonesa de Gestión Ambiental.
- **SEO:** Sociedad Española de Ornitología.
- **UICN:** Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
- **ZPP:** Zona Periférica de Protección.

Para las descripciones de las aves:

- **L:** Longitud (cabeza-cola).
- **E:** Envergadura alar.
- **P:** Peso.

Zonas principales del plumaje



Marcas de la cabeza



Silueta de una rapaza en vuelo




Lámina 2. Aves en vuelo de diferentes especies de aves que se pueden ver en el Parque

CATALOGACIÓN DE LAS ESPECIES

Catalogación según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una unión de miembros compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. La UICN cuenta con la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1300 organizaciones miembro y los aportes de más de 16 000 expertos. Es la autoridad mundial en cuanto al estado de la naturaleza y los recursos naturales, así como las medidas necesarias para protegerlos.

La UICN establece las siguientes categorías de catalogación:

Extinción	EX	
Extinta en estado salvaje	EW	
En peligro crítico de extinción	CR	
Especie en peligro de extinción	EN	
Vulnerable	VU	
Casi amenazada	NT	
Preocupación menor	LC	

Estado de conservación según UICN

Se aporta la catalogación indicada para cada especie en la Lista Roja en su versión 2016.3.

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CAT. NAC.)

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en sus artículos 53 y 55 crea, con carácter básico, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y, en su seno, el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Asimismo, se establecen una serie de efectos protectores para las especies que se incluyan en los citados instrumentos y se establecen dos categorías de clasificación, como son las de «Vulnerable» y «En peligro de extinción», distinción que permite establecer prioridades de acción e identificar aquellas especies que necesitan una mayor atención.

Posteriormente, el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, desarrolla el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Más concretamente, en su artículo 5, especifica las especies a incluir en el Listado y en el Catálogo:

1. De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 53 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el Listado se incluirán las especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuran como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España. La inclusión de especies, subespecies y poblaciones en el Listado conllevará la aplicación de lo contemplado en los artículos 54, 56 y 76 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

2. Dentro del Listado se crea el Catálogo que incluye, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje, las especies que están amenazadas asignándolas a algunas de las siguientes categorías:

- a) En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- b) Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos.

A la hora de valorar el estado de conservación de las especies se tienen en cuenta una serie de criterios orientadores, que normalmente se basan en descensos/declives de los tamaños poblacionales en un tiempo dado o bien en reducciones en sus áreas de distribución.

En peligro de extinción	PE
Vulnerable	VU
En la lista de especies que aparecen en el decreto, pero sin catalogar	SC

Estado de conservación según Catálogo Nacional

Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (CAT. AUT.)

El Catálogo de Especies Amenazadas (C. EE. AA.) de Aragón es un registro público de carácter administrativo en el que se incluyen aquellas especies, subespecies o poblaciones de la flora y fauna silvestres que requieran medidas específicas de protección en el ámbito territorial de esta comunidad autónoma.

El catálogo aragonés se aprobó por el Decreto 49/1995 que también define la información que debe incluir sobre cada una de ellas y fue modificado por el Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, y recoge las siguientes categorías:

En peligro de extinción	P.
Sensible a la alteración de hábitat	S.A.H.
Vulnerable	V.
De interés especial	D.I.E.

Estado de conservación según Catálogo de Aragón

En todas las fichas de las aves residentes en el PNOMP se proporciona una tabla resumen en la que se indica su catalogación a nivel internacional, nacional y autonómico.



Foto 8. Alimoche común (*Neophron percnopterus*).
En peligro según la UICN, vulnerable en el catálogo nacional y en el autonómico

UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
EN	VU	V.



Foto 9. Trepador azul (*Sitta europaea*)



Foto 10. Tozal del Mallo, símbolo del valle de Ordesa

EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

Un poco de historia

En 2018 se cumplen cien años de la creación del Parque Nacional de Ordesa. La pionera Ley de Parques Nacionales desarrollada por el marqués de Villaviciosa, don Pedro Pidal, impulsó en los albores del siglo XX la creación de los primeros espacios protegidos de España. A la declaración de la Montaña de Covadonga como primer Parque Nacional, le siguió poco tiempo después, en el mes de agosto de 1918, la del Parque Nacional de Ordesa, que abarcaba la totalidad del valle hasta el llano del Soaso, con una superficie de 2046 ha.

Esta pionera Ley de Parques Nacionales vino precedida por el auge de un alpinismo romántico y científico que escribió en el macizo de Marboré y Monte Perdido algunas de sus más celebradas gestas. Geógrafos como Schrader, botánicos exploradores como Louis Ramond de Carbonnières,

montañeros visionarios como Henry Russell o poetas y escritores como Lucien Briet o Victor Hugo, abrieron las puertas de estas montañas al mundo exterior.

Fue en 1982 cuando se aprobó la ampliación del Parque. Al valle de Ordesa se le unieron el cañón de Añisclo, las gargantas de Escuaín, la cabecera del valle de Pineta y el macizo de Marboré-Monte Perdido. Un total de 15 608 ha que incluyen el gran macizo calcáreo y los valles que nacen de él. Surgía así el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

A la figura de protección que supone el Parque hay que sumarle otras, como son el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Ordesa y Monte Perdido, la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del mismo nombre, la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala (desde 1977) y reconocimientos como el Patrimonio Mundial de la Unesco (1997) y el Diploma del Consejo Europeo a la Conservación (1988, 1992, 1997, 2003, 2008 y 2018).

La Zona Periférica de Protección (ZPP) incluye un total de 19 679 ha, enriqueciendo al Parque de una manera significativa. El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) aprobado en 2015 tiene como ámbito de aplicación tanto la superficie del Parque como la de la ZPP.

Situación geográfica

El Parque está situado en la Comunidad Autónoma de Aragón, en la comarca del Sobrarbe, al norte de la provincia de Huesca, en pleno corazón de las sierras interiores pirenaicas. En su zona norte linda con Francia y el Parc National des Pyrénées.

Los municipios donde se ubica el territorio del Parque son los de Torla, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin y Bielsa. La moderna red de comunicaciones del Estado hace que el recorrido de Madrid a las puertas del Parque cueste unas cinco horas en vehículo particular. La vertebración del eje pirenaico con la reciente inauguración de la carretera Yebra de Basa-Fiscal, ha hecho que las distancias desde la zona norte de la península ibérica a territorios históricamente aislados, como Añisclo o Escuaín, se minimicen.

Para los accesos con transporte público hay que recurrir al autobús. L'Ainsa y Sabiñánigo son las poblaciones de referencia para acercarse a los sectores oriental y occidental del espacio protegido.




Mapa 1. Mapa de ubicación nacional y autonómica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

El río Cinca y su gran tributario, el Ara, son las principales arterias fluviales de la comarca. A ellos vierten sus aguas afluentes como el Arazas, que drena el valle de Ordesa, el Bellós, que ejerce la misma función en Añisclo, y el Yaga en las gargantas de Escuaín. Las fuentes del Cinca están incluidas dentro de los límites del Parque, cobijadas bajo el gran coloso, Monte Perdido, con 3348 m de altura, la montaña caliza más alta de Europa.

El Parque se estructura en torno al macizo de Marboré y Monte Perdido. Esta inmensa mole calcárea da origen a profundísimos valles cuyo origen está en la erosión glaciaria. Los inmensos circos de las cabeceras de los valles y gargantas del Parque que no dan al norte originan estrechos, profundos y largos cañones pirenaicos de una originalidad suprema: son el valle de Ordesa, el cañón de Añisclo y las gargantas de Escuaín. Los valles orientados al norte poseen un carácter alpino difícil de igualar en la

cordillera; el valle de Pineta en España y los circos de Estaubé y Gavarnie en Francia guardan el auténtico tesoro de la alta montaña: nieves perpetuas, glaciares y abismos de vértigo, afiladas crestas y enhiestos paredones que parecen desafiar las leyes de la gravedad.

Acercarse al Parque y recorrer sus senderos está al alcance de todos los públicos. No obstante, cabe recordar que estamos en un paraje de alta montaña, escarpado como pocos y que hemos de tomar todas las precauciones necesarias antes de planear nuestra actividad. En el Parque y su entorno se encuentran varias oficinas de información donde conseguir mapas y consejos para planificar nuestras excursiones.



Mapa 2. Ubicación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido



Foto 11. Valle de Escuaín, el paraíso del mundo subterráneo

Paisaje

El paisaje del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es único, su marca de identidad. El imponente macizo de Monte Perdido, las escarpadas gargantas de los ríos Yaga y Bellós así como la verticalidad del Balcón de Pineta impresionan gratamente a todos aquellos que lo visitan.

La geomorfología de todo el espacio protegido representa un patrimonio geológico merecedor también de la categoría de Geoparque Mundial Unesco de Sobrarbe-Pirineos desde 2006, con un total de treinta y un lugares de interés geológico, todos ellos con un valor paisajístico singular y una gran diversidad de rocas y fósiles marinos.

La presencia de numerosas estructuras geológicas como son los pliegues, fracturas, diaclasas y cabalgamientos, fácilmente reconocibles en el paisaje, permiten dar un valor añadido a nuestra visita para preguntarnos cómo se formó este paisaje que visitamos. Con una sencilla interpretación, podremos entender lo que vemos desde cualquier mirador del Parque. La geología es como un libro abierto que nos cuenta la historia de la formación de estas montañas, de tal manera que los colores de las rocas, las líneas de los estratos, las siluetas de las lomas y los contornos de los picos, nos permiten deducir su litología, los plegamientos y el origen de los materiales, incluso a grandes distancias.



Foto 12. Valle de Ordesa desde O Molar

Como consecuencia de la orogenia alpina se levantó el Pirineo que hoy conocemos. Tuvo lugar hace cincuenta millones de años, cuando se produjo una colisión entre las placas ibérica y euroasiática, originando unos procesos de plegamiento de la cuenca sedimentaria marina con el levantamiento y la emersión de los materiales depositados hasta donde hoy podemos observarlos. Los fósiles marinos presentes en el Parque son un claro testimonio del origen marino de las rocas que vemos en el relieve del Parque, en la misma cima de Monte Perdido, a una cota de 3348 m de altitud.

Los tipos de rocas condicionan el paisaje y le dan un sentido particular. Cada litología presente en el Parque refleja claramente unas características u otras. Así, las zonas escarpadas con relieves verticales se corresponden con rocas duras como la caliza o las areniscas de Marboré. Sin embargo, las formas más suaves y redondeadas del paisaje corresponden a materiales menos resistentes como las margas, lutitas o dolomías, que se encuentran formando estrechas fajas o suaves lomas como el Descargador.

En este apartado sobre el medio físico del Parque, y en este año histórico del Centenario, es protagonista obligado uno de los últimos glaciares de la península ibérica, el de Monte Perdido. Se encuentra en una etapa de claro retroceso en superficie y volumen de hielo, por lo que su situación es crítica, presentando una dinámica de erosión, transporte y sedimentación mínima, todavía activa pero al límite de su funcionamiento. Este fabuloso paisaje que tiene que ver con el sentimiento del frío y el hielo en la alta montaña desaparece día a día, dejando solo el recuerdo y los registros fotográficos de su esplendor en el pasado. A su alrededor podemos reconocer el fabuloso modelado periglacial con la presencia de diversas tipologías de suelos ordenados y almohadillados con sus ciclos naturales de hielo y deshielo. La superficie del glaciar es de 37,8 ha según la información de los recientes estudios del Instituto Pirenaico de Ecología publicados en 2016.



Foto 13. Lirio. Al fondo, Castillo Mayor

El modelado kárstico con los sistemas de recarga de numerosas simas o dolinas, conductos o drenajes subterráneos y puntos de descarga o manantiales, está bien representado en las Olas de Añisclo o en las Sucas de Escuaín, y constituyen todos ellos una frágil red en el mundo subterráneo



Foto 14. Mundo calizo

del Parque, declarado con la máxima protección posible de Zona de Reserva en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Ordesa (Decreto 49 de 8 de abril de 2015).

El agua es poderosa en el Parque y, además, un elemento clave para entender su paisaje. El modelado fluvial es fácil de reconocer en cada uno de los cuatro valles que lo constituyen, tanto por las verticales gargantas como por los extensos aluviales en algunos tramos de cauce.

La red hidrográfica está formada por las cabeceras de los ríos Arazas, Bellós, Yaga y Cinca, y las cuencas de los citados ríos están surcadas por casi 47 km de longitud total de cursos fluviales de primer orden. Merecen especial mención los ríos Bellós y Arazas, declarados Reservas Naturales

Fluviales en 2017 por su excelente estado de conservación; el río Bellós desde su nacimiento hasta la desembocadura del río Aso, y el Arazas desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ara. La cuenca del río Bellós en el Parque presenta un total de 21 km de longitud, con 45 barrancos laterales y 27 manantiales importantes, de los cuales la Fuen Blanca y la Fuen de los Baños son los más conocidos, seguido por el río Arazas con un total de casi 14 km de longitud, 16 barrancos laterales y 24 manantiales importantes, de los cuales el manantial de Las Fuens y el de Garcés son los más populares. Sin olvidar, además, las cuencas del río Yaga con el importante manantial de Las Fuentes de Escuaín y el curso alto del Cinca, con importantes aportaciones de caudal por fusión de la nieve en primavera. Todos ellos presentan unas características químicas de excelencia ecológica y unas oscilaciones de caudal que dependen, fundamentalmente, de las precipitaciones anuales.

El atractivo paisaje del Parque responde no solo a su natural y abrupto relieve, sino también a la acción del hombre en el territorio. El paisaje es dinámico con el paso del tiempo; los diversos usos del suelo y aprovechamiento de los recursos de forma ordenada, o no, lo han modelado hasta presentarlo como hoy lo conocemos. La actividad ganadera y la corta de forraje para el ganado han sido y son las actividades determinantes para que todos los visitantes podamos disfrutar y emocionarnos con parajes tan singulares como las lañas del valle de Ordesa o las praderas del Parque.

Se trata de un Parque de montaña con un relieve abrupto, en el que podemos encontrar más de diecinueve cimas por encima de los 3000 m de altitud y donde el duro mundo mineral domina por encima de los 2000 m de altitud, con una extensa superficie de 8264 ha aproximadamente.

Este paisaje de alta montaña se complementa con el paisaje del sonido de aquellas aves que lo ocupan de forma territorial o de paso, y que nos permiten sentir la completa armonía de un paisaje maduro, lleno de vida y sentimiento.

Las cumbres del Parque nos muestran la belleza general del paisaje a vista de pájaro y nos acercan al territorio desde lo más alto, dando una sensación de bienestar muy próxima a sentirnos como volando. Sin duda, las cimas de nuestras montañas nos conectan, de una manera u otra, con el contenido del libro que se presenta.

El medio natural

Desde los 700 m de altura en la parte más baja del Parque hasta su cota máxima de 3348 m, se suceden diferentes pisos bioclimáticos y, por tanto, de vegetación y fauna asociada. Así, de menor a mayor altura y latitud, encontraremos:

- Los bosques esclerófilos mediterráneos de las partes más bajas de Añisclo. Densas selvas de carrascas (*Quercus ilex*) con especies como el madroño (*Arbutus unedo*) o el durillo (*Viburnum tinus*) y sotobosque de boj (*Buxus sempervirens*).
- Las zonas más meridionales del Parque, en sus sectores de Añisclo y Escuaín, con una gran influencia submediterránea continental. Bosques de quejicos (*Quercus ruber* sp.) con boj y pino silvestre cubren las laderas de los cañones. En lo más profundo de los mismos, debido al fenómeno conocido como inversión térmica, encontraremos más humedad y menor temperatura y, como resultado, frondosos bosques de hayas (*Fagus sylvatica*) que cambian su orden natural con las quercáceas.
- El piso montano continental (1000-1700 m), presente en las forestas mixtas, en los hayedos-abetales de las umbrías de los valles y en los extensos pinares montanos de pino rojo (*Pinus sylvestris*).



Foto 15. Bosques de pino negro (*Pinus uncinata*) en las crestas



Foto 16. La pradera alpina y el macizo calcáreo. Circo de Soaso y Monte Perdido

- Oromediterráneo (1700-2200 m) con pinares de solana de pino silvestre, pino negro (*Pinus uncinata*) a partir de 1700 m, en las crestas y en las caras norte, y con matorrales y pastos de montaña dominados por festucas y cervunos.
- Pisos subalpino y alpino, dominando las caras norte de la parte alta de los cañones y las zonas altas del macizo (2200-3300 m).

El clima del Parque es variado, como corresponde a un territorio con un rango de altitud tan marcado. Se puede decir que, en general, el clima de la zona está marcado por dos rasgos fundamentales: por un lado, el régimen de precipitaciones equinoccial, con grandes irregularidades interanuales; y, por otro, la continentalidad a causa de la lejanía de los mares y a la presencia de grandes desniveles que dificultan la penetración de los frentes (Benito Alonso, 2006).

Esta continentalidad proporciona al Parque otra de sus singularidades: la de carecer o presentar poblaciones muy escasas de especies propias del clima atlántico y que se encuentran tanto al este como al oeste del espacio protegido. Las escasas y testimoniales manchas de hayedos atlánticos de los valles de Ordesa y Pineta son una excepción favorecida por la antes comentada inversión térmica y las peculiaridades geográficas de los mismos en cuanto a orientación-insolación, humedad y altura. Especies como



Foto 17. Pavimentos calizos y flora alpina, hábitat de interés comunitario

el pico dorsiblanco, con citas históricas, no tienen en el Parque un hábitat adecuado.

Otro factor para la distribución y abundancia de algunas especies concretas es el factor suelo. Los suelos básicos del Parque, ligeramente acidificados por la escorrentía y otros factores atmosféricos, no ofrecen tanta variedad de plantas nutricias en altura como los suelos ácidos de las montañas del Pirineo axial. Gayubas, rododendros, arándanos, *Dryas octopetala*, *Salix retusa* y otros preciados y nutritivos arbustos no alfombran extensas áreas; al contrario, su distribución es reducida y localizada. Así pues, perdices y urogallos no abundan a causa de la escasez de hábitats óptimos.

Por el contrario, la variedad de ambientes permite acoger una multitud de especies y familias diferentes, desde las puramente mediterráneas a las alpinas, de las forestales eurosiberianas a las clásicas de la península ibérica. Buitres y rapaces, perdices y gallos, palomas, cucos, búhos, chotacabras, vencejos, picos, bisbitas, acentores, currucas, zorzaes, páridos, cuervos, fringílidos o escribanos, todos cuentan con diferentes especies en el Parque, unas más generalistas y otras más exclusivas.

Un crisol de especies que tiene en el espacio protegido un escenario ideal para su observación. Los grandiosos paisajes del macizo de Marboré, aún lo son más cuando son adornados por el vuelo y el canto de sus maravillosas aves.

Normativa

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido pertenece a la Red Natura 2000 por ser Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y, además, coinciden parcialmente con su Zona Periférica de Protección, las ZEPA de Viñamala y Alto Cinca.

En el apartado de normativa, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su Zona Periférica de Protección (PRUG), aprobado el 8 de abril de 2015, es el régimen jurídico que establece las normas que regulan los distintos usos y aprovechamientos, con el objetivo básico de consolidar la protección del Parque Nacional mediante una gestión adecuada.

El territorio del Parque Nacional y su Zona Periférica de Protección se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos (Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón), especie catalogada en Aragón e incluida, además, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría «En peligro de extinción». Por este motivo se definió la Zona de Reserva de la Garganta de Escuaín, con una superficie de 96 ha, como área que requiere el máximo grado de protección, en la que no se puede autorizar ningún tipo de uso público por contener hábitats frágiles o con especies sensibles a las molestias y por albergar la nidificación y cría de rapaces.

Foto 18. Zona de Reserva, aguas arriba de la fuente de Escuaín





Foto 19. Zona de Reserva en los llanos de Salarons

A continuación se citan los apartados del PRUG relacionados con el contenido de la publicación que se presenta, pues son los que regulan los diferentes usos en el Parque y están dirigidos a proteger, de una manera u otra, a las aves presentes en el Parque y sus hábitats.

En general, el sobrevuelo del Parque por aeronaves o artefactos, con o sin motor, y su aterrizaje, se considera una actividad incompatible con los fines del Parque. Se definen unos polígonos mediante coordenadas para concretar el espacio aéreo no autorizado para sobrevuelo (Anexo 11.5. Cartografía. Mapa 89). Se exceptúan los casos de emergencia, seguridad y salvamento y aquellos justificados por motivos de gestión del Parque Nacional o los autorizados para el mantenimiento y suministro de los refugios de montaña (Apartado 9.1.1. a del PRUG).

El establecimiento de tendidos eléctricos y telefónicos aéreos en el Parque, la emisión de ruidos que puedan perturbar la tranquilidad del Parque, la perturbación, persecución, captura, comercialización, transporte o tenencia de las especies animales silvestres, de sus despojos o fragmentos y, en el caso de especies ovíparas, de sus huevos y nidos, excepto por motivos de conservación, la introducción de especies silvestres animales alóctonas, la introducción de perros sueltos, la instalación de cercados con alambre de espino, así como la de cualquier elemento que produzca contaminación lumínica o visual que afecte a la armonía del paisaje, se contemplan como actividades incompatibles con los fines del Parque (Apartados 9.1.1. m y p, 9.1.2. b, d, e y f, y 9.1.4. d del PRUG).

En temas deportivos, la práctica de cualquier modalidad de escalada, esquí de montaña o travesía y esquí de fondo en el interior del Parque se podrá limitar o regular para evitar afecciones a especies de fauna o flora rupícolas o por otras razones de conservación, si así se determina de forma justificada, y en especial para evitar molestias durante la época de nidificación de ciertas aves (Apartados 9.2.1.2.2. y 9.2.1.2.3. del PRUG).

Las actuaciones de obras de mejora y acondicionamiento de cualquier infraestructura del Parque deberán hacerse sin causar molestias a la fauna protegida en su época de reproducción (Apartado 9.2.6. a del PRUG).

Sobre la acampada en el Parque, y con carácter general, no está permitido montar la tienda de campaña en las inmediaciones de fuentes, surgencias o zonas encharcadas para evitar molestias en puntos de agua donde bebe la fauna del Parque Nacional (Apartado 9.2.1.3.1. del PRUG).

La práctica de senderismo debe realizarse preferentemente por las vías que integran la Red de Senderos y por motivos de gestión, y, previo informe que así lo justifique, se puede establecer una regulación temporal de tránsito en determinados senderos y caminos del Parque.

Además, el PRUG contempla una directriz específica para proteger y conservar los recursos faunísticos (Apartado 10.1.1.4), para garantizar la conservación de los recursos naturales, los hábitats y especies vinculados a ellos, y su recuperación en caso necesario, con las siguientes acciones:

- Diseñar un sistema de seguimiento para especies de fauna, en coordinación con lo que se realice en el ámbito aragonés y, cuando proceda, otros ámbitos, para especies de animales catalogadas, raras o indicadoras.
- Delimitar las áreas críticas (por su fragilidad y sensibilidad) para las especies de fauna clasificadas en las categorías de máxima amenaza o aquellas que su situación en un determinado momento así lo requiera. Estas áreas críticas podrán ser declaradas como Zonas de Reserva en subsiguientes revisiones del PRUG.
- Aplicar las medidas de conservación para las especies que, fruto de un análisis adecuado, así lo exijan, priorizando especies de las categorías más altas del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón o en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, como, por ejemplo, el quebrantahuesos y la perdiz nival, llevando a cabo aquellas

medidas incluidas en los planes de recuperación, conservación y manejo de especies de fauna que afectan al Parque, de acuerdo y en coordinación con las directrices marcadas por el departamento competente en materia de biodiversidad.

- Incorporar como objetivos de conservación las especies de fauna de interés comunitario que se definirán en los correspondientes planes de gestión para las futuras Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que afecten al ámbito de este PRUG, así como aplicar las medidas de conservación generales y específicas definidas en esos planes.
- Mantener el punto de alimentación suplementaria para el quebrantahuesos.
- Adquirir alguna finca ligada a la conservación y manejo de hábitats o especies y, en particular, al Plan de Recuperación del Quebrantahuesos.

En el apartado de cartografía destacan, por su interés para el tema que nos ocupa, dos mapas de ubicación del punto de alimentación suplementaria de quebrantahuesos, el punto de observación de La Corona e instalaciones de *hacking* en el valle de Escuaín (Anexo 11.5. Cartografía. Mapa 40), y el área de El Cebollar con un punto fotográfico de quebrantahuesos en la Zona Periférica de Protección del Parque (Anexo 11.5. Cartografía. Mapa 56). En ambos casos, el acceso a las instalaciones citadas no es libre y queda limitado a la regulación que se establezca para evitar molestias a la especie.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del Parque, como nodo de la red Long Term Ecological Research (LTER), es promover la investigación y el seguimiento a largo plazo de los recursos naturales, se establece una Directriz General para realizar el seguimiento a largo plazo de los sistemas ecológicos, así como la evaluación de sus resultados (Apartado 10.2.3 del PRUG). En el caso de las aves podemos citar la elaboración de protocolos de seguimientos de las poblaciones de especies de interés amenazadas, indicadoras y raras que se vienen realizando, así como seguimientos específicos mediante censos periódicos y la difusión de la información obtenida.

La publicación que se presenta atiende a la Directriz General citada y contribuye a difundir los resultados de los estudios y los trabajos realizados durante décadas con las aves del Parque.

Direcciones de interés

OFICINAS DEL PARQUE NACIONAL EN HUESCA

Tel. 974 24 33 61 · Fax 974 24 27 21

Dirección: Calle Felipe Coscolla, n.º 11-13, 22004 Huesca

e-mail: ordesa@aragon.es

VALLE DE ORDESA

Punto de información y centro de visitantes de Torla

Tel. 974 48 64 72

Dirección: Avda. Ordesa, s/n. 22376 Torla. Huesca

Punto de información «La Pradera»

Ubicación: pradera de Ordesa

VALLE DE AÑISCLO

Punto de información de Escalona. Tel. 974 50 51 31

Dirección: Avda. Pineta, 5. 22363 Escalona. Huesca

Centro de visitantes de Fanlo.

Dirección: Calle La Fuente. Fanlo. 22375 Huesca

VALLE DE ESCUAÍN

Punto de información y centro de visitantes de Tella

Dirección: Calle La Iglesia, s/n. 22364 Tella. Huesca

Punto de información de Escuaín

Dirección: Calle Única, s/n. 22363 Escuaín. Huesca

VALLE DE PINETA

Punto de información de Bielsa «Casa Larraga». Tel. 974 50 10 43

Dirección: Plaza Mayor, s/n. 22350 Bielsa. Huesca

Punto de información de Pineta

Ubicación: aparcamiento de Pineta, entrada a la pista de La Larri

CONSULTAS E INFORMACIÓN EN PÁGINAS WEB OFICIALES

www.aragon.es/ordesa

www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/ordesa/

www.rednaturaldearagon.com

Información de interés

Circulación en coche

RUTA DEL CAÑÓN DE AÑISCLO

Durante los periodos de gran afluencia de visitantes, la circulación que discurre por el cañón de Añisclo, desde el inicio del Parque entrando por Escalona hasta el cruce de Nerín-Buerba, conocido como La Tella, queda regulada como dirección única en el sentido comentado. El retorno o descenso al valle del Cinca se puede efectuar desde Buerba por la vía de doble sentido que une esta localidad con Puyarruego.

Esta situación puede verse afectada por varios motivos (derrumbes, obras...), por lo que debe consultarse previamente el estado actual del acceso al cañón y la posibilidad de transporte alternativo.

REGULACIÓN EN EL ACCESO A ORDESA

En algunos periodos del año el acceso al valle de Ordesa se realiza mediante transporte público, gestionado por el ayuntamiento de Torla, con punto de partida y venta de billetes en el aparcamiento público del pueblo. La frecuencia de salida del autobús es de 15 minutos.

Se recomienda llamar a cualquiera de las oficinas de información del Parque antes de visitar el Parque Nacional o su red de senderos.

Periodos de funcionamiento del autobús de acceso a Ordesa

- Semana Santa.
- De finales de junio hasta mediados de septiembre.
- Ocasionalmente el puente festivo del Pilar (12 de octubre),
Todos los Santos (1 de noviembre) y la Inmaculada (8 de diciembre).

Se recomienda consultar el calendario y el horario en:

- Ayuntamiento de Torla: Tel. 974 48 61 52
- Ayuntamiento de Bielsa: Tel. 974 50 10 00
- Ayuntamiento de Fanlo: Tel. 974 48 90 05
- Ayuntamiento de Puértolas: Tel. 974 50 51 16
- Ayuntamiento de Tella-Sin: Tel. 974 50 40 93



POR TU SEGURIDAD:



Consulta
el estado meteorológico



Ante una emergencia,
llama





AVES DEL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO



Foto 20. Gorriones alpinos (*Montifringilla nivalis*)



Foto 21. Acentor alpino (*Prunella collaris*)



Foto 22. Circo de Pineta y cara norte de Monte Perdido

LAS AVES RESIDENTES DEL PARQUE

El Parque atesora una avifauna muy diversa como corresponde a un territorio con contrastes tan grandes de alturas, vertientes y hábitats. A pesar de su reducida extensión, aquí encontramos representados ecosistemas tales como los glaciares y la alta montaña, los bosques de variada índole (mediterráneos y submediterráneos, caducifolios y de ribera, de pino silvestre y negro), las grandes paredes y cantiles rocosos, el medio acuático, principalmente torrentícola, y los extensos pastos del piso montano.

Cada gran unidad geomorfológica tiene una fauna asociada que se ha hecho especialista del medio donde vive a través de la adaptación evolutiva. El Parque acoge cuatro grandes zonas geomorfológicas: la alta montaña, las grandes y abruptas paredes que forman los cañones, los variados y densos bosques del fondo de los valles y los torrentes de montaña, con cuatro ríos principales y multitud de afluentes.

La alta montaña y el roquedo acogen algunos de los tesoros ornitológicos del Parque. Aves como el lagópodo alpino, el gorrión alpino, el treparriscos y el quebrantahuesos reinan sobre una variada cohorte de especies, a veces poco representadas en la avifauna ibérica, como la chova piquigualda o el acentor alpino. Mención aparte merece el capítulo de las rapaces, ya que en el Parque se da una concentración excepcional, tanto de especies como de individuos de este grupo de aves, con importantes densidades de águila real y quebrantahuesos. Especies propias de regiones boreales como



Foto 23. Valle de Ordesa
en mayo



Foto 24. Barranco Pardina
en Añisclo.
Castillo Mayor y Cotiella

el urogallo o el mochuelo boreal no encuentran un hábitat óptimo dentro de los límites del Parque; no así en los macizos vecinos, de donde salen individuos en dispersión o en busca de nuevos territorios. Los bosques apenas ocupan el 22 por ciento de la extensión del Parque, pero acogen la mayor biodiversidad del mismo. Entre las aves forestales más representativas se encuentra el picamaderos negro, el agateador euroasiático, el carbonero palustre, el piquituerto y el verderón serrano. Los ríos del Parque no son terreno fácil para las aves; numerosas cascadas y estrechos, rocosas orillas escarpadas, grandes fluctuaciones del caudal... hacen de estos torrentes un lugar solo apto para los especialistas, entre los que destaca el mirlo acuático, al que no parecen importarle mucho las duras condiciones de los ríos de montaña, más bien al contrario.



Foto 25. Quebrantahuesos
(*Gypaetus barbatus*)
en Escuaín



Foto 26. Milano real
(*Milvus milvus*)

Las mejores épocas del año para ver aves en el Parque son la primavera y el verano. El invierno queda reservado para los más duros, y hasta las aves más fuertes y resistentes abandonan temporalmente la alta montaña, desplazándose a cotas inferiores, incluso dentro del mismo Parque, realizando pequeñas migraciones a nivel local.

Los meses de mayo a septiembre, salvando la canícula estival, son los ideales para disfrutar de la plenitud de las aves en Ordesa y Monte Perdido. Es entonces cuando podemos ver en un mismo día especies de diversa índole separadas entre sí apenas por un mosaico de vegetación diferente o por una orientación distinta en el mismo valle.

Las aves alpinas

Los últimos glaciares de la península ibérica se hallan en los Pirineos. En el Parque se encuentra un enorme y curioso glaciar colgado, una reliquia de la Edad del Hielo que poco a poco va perdiendo espesor y apostura. Escondido y abrazado a la cara norte de Monte Perdido, protegido por enormes aristas de roca y gigantes de caliza, el glaciar nos da una idea de lo que tenemos ante nosotros, un coloso, un titán calcáreo de 3348 m de altura, la montaña más alta de Europa de las de su clase. Este inmenso macizo se alarga en una dorsal con casi veinte picos que superan los 3000 m; a sus pies se extiende un reino de roca y nieve, aparentemente yermo, hasta los 2500 m. El prado alpino y los puertos altos de verano aportan la dulzura y el verdor a este paisaje agreste y montañoso.

Pocas son las aves residentes en la alta montaña; la diversidad de especies disminuye con el factor de la altitud y, en este aspecto, las montañas funcionan como *nunataks* o islas de biodiversidad, acogiendo a una fauna muy especializada y amenazada por el cambio climático. La ausencia de precipitaciones invernales, el aumento de las temperaturas y la colonización del territorio por otras especies en época de cría, son factores que influyen negativamente en las poblaciones de las aves alpinas. Un galliforme,



Foto 27. Monte Perdido hacia el sur. Abajo, en la esquina derecha, el refugio de Góriz



Foto 28. Gorrión alpino (*Montifringilla nivalis*) anillado para su estudio

el lagópodo alpino (*Lagopus muta*) y un passeriforme, el gorrión alpino (*Montifringilla nivalis*), pueden considerarse los auténticos habitantes de la alta montaña, residiendo en ella durante todo el año. Ambos se desplazan a cotas algo inferiores durante los temporales más fuertes del invierno.

Los recursos alimenticios son muy escasos en estas inhóspitas zonas. En invierno se reducen sustancialmente, debiendo los passeriformes realizar pequeños desplazamientos para sobrevivir. El deshielo es la época de abundancia, cuando quedan al descubierto los restos congelados de numerosos insectos muertos durante la temporada invernal. La época de cría de estas especies se desarrolla principalmente entre abril y julio, único periodo de bonanza en la alta montaña.

Otras aves que crían en el bioma alpino son el treparriscos (*Tichodroma muraria*) y el acentor alpino (*Prunella collaris*), que en invierno se desplazan a zonas serranas; la collalba gris (*Oenanthe oenanthe*), una migradora de larga distancia; el bisbita alpino (*Anthus spinoletta*), asociado a zonas húmedas; y el más generalista colirrojo tizón (*Phoenicurus ochrurus*), que cría hasta los 2750 m de altura en el Parque.

Foto 29. Acentor alpino (*Prunella collaris*)Foto 30. Gorrion alpino (*Montifringilla nivalis*)Foto 31. Chova piquigualda (*Pyrrhocorax graculus*)Foto 32. Collalba gris (*Oenanthe oenanthe*)Foto 33. Treparriscos (*Tichodroma muraria*)Foto 34. Bisbita alpino (*Anthus spinoletta*)



Foto 35. Lagópodo alpino (*Lagopus muta*)

Otras oportunidades de observar aves en la alta montaña se dan en los pasos migratorios. Es a finales de verano, sobre todo, cuando se pueden observar aves muy poco frecuentes; así, encontraremos al chorlito carambolo (*Charadrius morinellus*) en los prados húmedos de Millaris y también en las cumbres. O muy abundantes, como el vencejo real (*Apus melba*) y el avión común (*Delichon urbicum*). A finales de invierno es emocionante escuchar y luego ver el paso de las grullas (*Grus grus*); en ocasiones, intentando atravesar la Brecha, han tenido que dar la vuelta para intentarlo al día siguiente debido al mal tiempo. Durante la primavera, los amplios horizontes de la alta montaña nos ayudan a descubrir los bandos de abejero europeo (*Pernis apivorus*), las escasas cigüeñas negras (*Ciconia nigra*) en paso o las evoluciones de los aguiluchos yendo a sus cuarteles de reproducción.

En el Parque se realizan varios estudios con las aves del bioma alpino: censos periódicos, estudios de ocupación y tendencias, seguimiento de paseriformes territoriales, marcaje de individuos, control y seguimiento de colonias de nidificación y otros. Para saber más se puede consultar la web de Parques Nacionales <<http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/>>, donde se cuelgan anualmente los estudios efectuados al respecto.



Foto 36. Los impresionantes paredones de Sestrales en Añisclo

Aves de los riscos y los cortados

Lo que más sorprende del Parque al visitante son las gigantescas paredes verticales que forman los valles y los cañones. Alturas que superan los mil metros de desnivel, kilómetros y kilómetros lineales de grandes paredes, lugares inaccesibles surcados por vertiginosos barrancos. Los valles de Ordesa, Añisclo y Escuaín presentan grandes cortados, tanto de origen glacial como fluvial, que nacen desde el mismo río y se alzan hasta las venteadas crestas. En Pineta, el amplio valle atesora sus paredones a partir de la cota de los dos mil metros, con un ambiente más alpino y duro.

Este es el lugar ideal para la cría de las grandes rapaces y las aves rupícolas en general. Grandes paredes en todas las orientaciones posibles, y una roca especial, la arenisca de Marboré, que ofrece multitud de abrigos, desplomes, pequeñas cavidades y, en definitiva, un lugar alejado y protegido de las ambiciones humanas.

La cobertura vegetal es muy densa para tratarse de un medio tan escabroso. Espesos bosques que trepan hacia lo alto, encaramándose a las paredes, tapizan las laderas de los valles. Es la selva vertical, refugio inexpugnable para multitud de especies. Muchos lugares quedan ocultos al ojo humano, donde los barrancos guardan sus tesoros apartados de la vista de los curiosos.

Entre las aves más emblemáticas de estas montañas está el quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*), la auténtica joya de la avifauna pirenaica. Un total de nueve unidades reproductoras de esta especie crían en el interior o las inmediaciones del Parque. La única ave osteófaga del planeta tiene en los Pirineos centrales uno de sus últimos bastiones europeos, el

más importante de todos. Esto ha sido posible gracias a la disponibilidad de refugio y alimento (favorecido este por la ganadería extensiva), la nueva conciencia social lograda a través de numerosos años de campañas y esfuerzos colectivos, la ley específica, los programas de recuperación y el cese o decaimiento de actividades ilegales (aunque el envenenamiento siga siendo uno de los principales factores de mortandad). En Escuaín el mantenimiento, desde hace décadas, de un punto de alimentación suplementaria para esta especie, ha favorecido el asentamiento de nuevas unidades reproductoras en las cercanías y la productividad de las mismas. Al quebrantahuesos lo podemos observar en todos los sectores y ambientes del Parque, aunque es más abundante en las zonas meridionales del mismo, como el cañón de Añisclo o las gargantas de Escuaín.

El águila real también usa los grandes farallones para construir sus nidos, generalmente entre los 1400 y los 1900 m. Utiliza amplias repisas protegidas por desplomes rocosos y con algún apoyo vegetal cercano. En el Parque y su ZPP hay entre siete u ocho unidades reproductivas, lo que supone una de las mayores densidades de España y de Europa. Entre sus presas se encuentran la marmota, reñates de ungulados variados, córvidos, liebres, perdices e incluso zorros.

Otras aves de los riscos y cortados son la chova piquigualda (*Pyrrhocorax graculus*), el córvido de la montaña por excelencia; el buitre leonado (*Gyps fulvus*); el alimoche (*Neophron percnopterus*); el halcón peregrino (*Falco peregrinus*); el cuervo grande (*Corvus corax*); y el treparriscos (*Tichodroma*



Foto 37. Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*) adulto



Foto 38. Joven de águila real (*Aquila chrysaetos*)



Foto 39. Treparriscos (*Tichodroma muraria*) en una faja del Parque



Foto 40. Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*)



Foto 41. Buitre leonado (*Gyps fulvus*)



Foto 42. Halcón peregrino (*Falco peregrinus*)



Foto 43. Alimoche (*Neophron percnopterus*)



Foto 44. Águila real (*Aquila chrysaetos*)



Foto 45. Chova piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)



Foto 46. Cuervo grande (*Corvus corax*)



Foto 47. Roquero rojo (*Monticola saxatilis*)

muraria). A este último lo buscan activamente multitud de visitantes que se acercan a ver aves al Parque, pero hay que advertir que sus principales lugares de cría son cantiles verticales generalmente por encima de los 2000 m, es decir, en el piso superior del valle, ya en la zona alpina. La zona de la Brecha, el entorno de la Cola de Caballo o de la Faja de las Flores en el valle de Ordesa, son lugares apropiados para localizarlos.



Foto 48. Bosques mixtos en la cabecera del Airés

Las aves del bosque

A pesar de cubrir solo el 22 por ciento de la superficie del Parque, los bosques atesoran la mayor biodiversidad del mismo. Los hay de todos los tipos, desde los bosques de ribera, con espesas saucedas dominadas por *Salix eleagnos* (en Pineta se encuentra también *Salix daphnoides*, única localidad en Aragón), pasando por los bosques esclerófilos mediterráneos de la parte baja de Añisclo, compuestos por encinar y carrascal con sotobosque de boj, a los bosques submediterráneos, donde aparecen los *Quercus* y el pino silvestre. También están representados el bosque mixto, con tilos, arces, serbales, fresnos..., los hayedos abetales, el hayedo atlántico, las diferentes formaciones de pino silvestre o los bosques de pino negro, que ocupan los lugares más altos, con suelos acidificados, y sotobosque de rododendro marcando el límite forestal.

Este mosaico da cobijo a una variada avifauna, con especies de distribución restringida en la península ibérica como el picamaderos negro (*Dryocopus martius*), el mayor de los carpinteros europeos, el agateador euroasiático (*Certhia familiaris*), el mochuelo boreal (*Aegolius funereus*), el carbonero palustre (*Poecile palustris*), el reyezuelo sencillo (*Regulus regulus*), el verderón serrano (*Carduelis citrinella*) o el mirlo capiblanco (*Turdus torquatus*), entre otros.



Foto 49. Carbonero palustre (*Poecile palustris*)



Foto 50. Bosque de hayas en el valle de Ordesa

Otras muchas especies de aves usan los bosques para criar y refugiarse. Rapaces como el gavilán (*Accipiter nisus*), el azor (*Accipiter gentilis*), la culebrera europea (*Circaetus gallicus*), el aguililla calzada (*Aquila pennata*), el milano real (*Milvus milvus*) o el alcotán (*Falco subbuteo*) instalan sus nidos en las horquillas de los árboles (el alcotán aprovecha el trabajo de otros, generalmente córvidos). Los pícidos son la familia más adaptada al medio arbóreo: el picamaderos negro (*Dryocopus martius*), el pito real (*Picus viridis*) y el pico picapinos (*Dendrocopos major*) son la trilogía residente, a las que se añade en verano el torcecuello (*Jynx torquilla*), amante de los bosquetes más abiertos y mosaicos agropastoriles. Otra familia adaptada al medio

forestal son los páridos: carboneros y herrerillos son los habitantes más numerosos y ruidosos del bosque mixto. Seis especies campan por los bosques del Parque. Los agateadores, euroasiático (*Certhia familiaris*) y europeo (*Certhia brachydactyla*), y el trepador azul (*Sitta europaea*) se encargan de poner la nota de movimiento a los inanimados troncos; hacia arriba los primeros y en las dos direcciones el segundo, recorren los árboles buscando alimento entre sus resquicios. Palomas y zorzales, currucas, mosquiteros, fringílidos y córvidos... todos ellos usan en mayor o menor medida el bosque como espacio vital.

Los magníficos bosques de la umbría de Ordesa —calificados como «Catedral del bosque» en base a sus bioindicadores—, los hayedos atlánticos del fondo de valle en Pineta, Ordesa y Añisclo, los centenarios bosquetes de pino negro que se asoman al abismo en Calcilarruego o la densa selva mediterránea que cubre las zonas más meridionales de los cañones de Añisclo y Escuaín, son tesoros de un valor incalculable, un patrimonio forestal que da vida y cobijo a otras tantas joyas de la fauna ibérica.



Foto 51. Picamaderos negro (*Dryocopus martius*)



Foto 52. Trepador azul (*Sitta europaea*)



Foto 53. Pico picapinos (*Dendrocopos major*)



Foto 54. Agateador europeo (*Certhia brachydactyla*)



Foto 55. Carbonero común (*Parus major*)



Foto 56. Mochuelo boreal (*Aegolius funereus*)



Foto 57. Pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*)



Foto 58. Verderón serrano (*Carduelis citrinella*)



Foto 59. Río Yaga en las gargantas de Escuaín

Aves de los torrentes

Los ríos del Parque son bravos, de aguas rápidas y frías. Tumuluosas cascadas jalonan sus cursos. Largos y estrechos angostos por donde el agua discurre velozmente dificultan el acceso al cauce. Las rocosas y empinadas riberas están cubiertas por un tupido bosque que en otoño se viste de mil colores.

Es el hábitat idóneo para los amantes de las aguas turbulentas y puras, entre los cuales su más genuino representante es el mirlo acuático (*Cinclus cinclus*). Sus zambullidas en busca de alimento, sus veloces vuelos a ras del agua, los curiosos nidos de musgo que cuelgan por debajo de los puentes o detrás de las cascadas, o sus acicalamientos sobre las piedras son la imagen más auténtica de los ríos del Parque. Su alimentación consiste, básicamente, en tricópteros —macroinvertebrados acuáticos recubiertos por una coraza de piedrecillas—, pero también, aunque en muy raras ocasiones, se le ha visto pescar pequeños pececillos a los que traga con dificultad.

Un pájaro que acompaña a menudo al mirlo acuático es la lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*). Su esbelta silueta, con la larga y bamboleana cola, sus tonos amarillos y grises, sus reclamos y el vuelo ondulante sobre las aguas, hacen de esta ave otra de las imágenes clásicas de los ríos pirenaicos.



Foto 60. Mirlo acuático (*Cinclus cinclus*) en el río Arazas

Otras especies que visitan estas aguas, sobre todo en invierno, son el cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*) y la garza real (*Ardea cinerea*). En pequeño número, estas aves, favorecidas por la cercanía del río Cinca y los embalses de Pineta y Mediano, se adentran en las arterias principales del Parque en busca de alimento invernal. Siempre es una imagen curiosa observar la silueta de estas aves surcar las aguas de los ríos de montaña.

El martín pescador común (*Alcedo atthis*) no lo es tanto en las aguas del Parque. Antigüamente colonizaba gran parte de los ríos Ara y Cinca, pero sus avistamientos en los del Parque son escasos. Otras aves, como las lavanderas blancas, ruiseñores, mitos y currucas, mirlos o petirrojos, tienen sus zonas de cría en lugares cercanos a las riberas, ocupando los frondosos bosques de sauces, abedules, tilos, serbales y fresnos de la parte baja de los valles del Parque.




Foto 61. Patos azulones (*Anas platyrhynchos*) en Pineta



Foto 62. Joven de cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*) en el río Ara



Foto 63. Lavandera blanca (*Motacilla alba*)



Foto 64. Lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*)



Foto 65. Garza real (*Ardea cinerea*)



Foto 66. Andarríos chico (*Actitis hypoleucos*)

Lista de aves del PNOMP

A continuación, relacionamos un listado con las aves del PNOMP ordenado por familias. En él aparece el nombre común, el estatus, el nombre científico, el nombre en aragonés y el nombre en inglés.

Estatus: R, r = residente (puede ausentarse en invierno); E, e = estival; I, i = invernante; P, p = en paso migratorio; D, d = divagante. La abreviatura aparece en minúsculas cuando el número es muy reducido o, a veces, igual a uno.

NOMBRE COMÚN	ESTATUS	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	NOMBRE INGLÉS
GALLOS DE MONTE (Familia Tetraonidae)				
LAGÓPODO ALPINO	r	<i>Lagopus muta</i>	Perdiz blanca	Rock Ptarmigan
UROGALLO COMÚN	D	<i>Tetrao urogallus aquitanicus</i>	Aurón	Capercaillie
PERDICES Y FAISANES (Familias Phasianidae y Rallidae)				
PERDIZ ROJA	R	<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz	Red-legged Partridge
PERDIZ PARDILLA	R	<i>Perdix perdix hispaniensis</i>	Perdiz charra	Grey Partridge
CODORNIZ COMÚN	E	<i>Coturnix coturnix</i>	Cotorniz	Common Quail
GUIÓN DE CODORNICES*	p	<i>Crex crex</i>	Guión de cotornizes	Corncrake
CORMORANES (Familia Phalacrocoracidae)				
CORMORÁN GRANDE*	i	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Gallo marino	Great Cormorant
GARZAS Y CIGÜEÑAS (Familias Ardeidae y Ciconiidae)				
GARZA REAL	i	<i>Ardea cinerea</i>	Garrapescaire	Grey Heron
GARCILLA BUEYERA*	p	<i>Bubulcus ibis</i>	Pescairet boyero	Cattle Egret
CIGÜEÑA BLANCA*	p	<i>Ciconia ciconia</i>	Zigüeña	White Stork
CIGÜEÑA NEGRA*	P	<i>Ciconia nigra</i>	Zigüeña negra	Black Stork
RAPACES DIURNAS (Familias Accipitridae, Pandionidae y Falconidae)				
QUEBRANTAHUESOS	R	<i>Gypaetus barbatus</i>	Cluxigüesos	Bearded Vulture
BUITRE LEONADO	R	<i>Gyps fulvus</i>	Güitre	Griffon Vulture
BUITRE NEGRO	D	<i>Aegypius monachus</i>	Güitre negro	Cinereus Vulture
ALIMOCHÉ COMÚN	E	<i>Neophron percnopterus</i>	Boleta	Egyptian Vulture
PIGARGO EUROPEO*	d	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Alica marina	White-tailed Eagle
ÁGUILA REAL	R	<i>Aquila chrysaetos</i>	Alica crabitera	Golden Eagle
ÁGUILA IMPERIAL*	d	<i>Aquila adalberti</i>	Alica de güembros blancos	Imperial Eagle
ÁGUILA PERDICERA*	d	<i>Aquila fasciata</i>	Alica perdiguera	Bonelli's Eagle
ÁGUILA PESCADORA*	p	<i>Pandion haliaetus</i>	Alica pescaira	Osprey
AGUILILLA CALZADA	E	<i>Aquila pennata</i>	Alica chicota	Booted Eagle
CULEBRERA EUROPEA	E	<i>Circaetus gallicus</i>	Alica blanca	Short-toed Snake Eagle
MILANO REAL	R	<i>Milvus milvus</i>	Esparbero abadexero	Red Kite
MILANO NEGRO	E	<i>Milvus migrans</i>	Esparbero negro	Black Kite

* Especies tratadas en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».

NOMBRE COMÚN	ESTATUS	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	NOMBRE INGLÉS
AGUILUCHO LAGUNERO OCC.*	p	<i>Circus aeruginosus</i>	Alica de laberca	Western Marsh Harrier
AGUILUCHO PÁLIDO*	p	<i>Circus cyaneus</i>	Alica azul	North Harrier
AGUILUCHO CENIZO*	p	<i>Circus pygargus</i>	Alica d'o trigo	Montagu's Harrier
BUSARDO RATONERO	rE	<i>Buteo buteo</i>	Alica d'os postes	Common Buzzard
ABEJERO EUROPEO	P	<i>Pernis apivorus</i>	Esparbero abellero	European Honey Buzzard
GAVILÁN COMÚN	R	<i>Accipiter nisus</i>	Esparberet	Eurasian Sparrowhawk
AZOR COMÚN	RE	<i>Accipiter gentilis</i>	Esparbero perdiguero	Northern Goshawk
ELANIO COMÚN*	d	<i>Elanus caeruleus</i>	Esparbero blanco	Black-winged Kite
CERNÍCALO VULGAR	R	<i>Falco tinnunculus</i>	Ziquilín	Common Kestrel
CERNÍCALO PRIMILLA*	D	<i>Falco naumanni</i>	Ziquilín de canalera	Lesser kestrel
CERNÍCALO PATIRROJO*	d	<i>Falco vespertinus</i>	Ziquilín patirroyo	Red-footed Falcon
ALCOTÁN EUROPEO	E	<i>Falco subbuteo</i>	Ziquilín d'estiu	Hobby
ESMEREJÓN*	ip	<i>Falco columbarius</i>	Ziquilinetá	Merlin
HALCÓN DE ELEONORA*	d	<i>Falco eleonora</i>	Falcón d'Alionor	Eleonora's Falcon
HALCÓN PEREGRINO	R	<i>Falco peregrinus</i>	Falcón	Peregrin Falcon

GRULLAS (Familia Gruidae)

GRULLA COMÚN	P	<i>Grus grus</i>	Gruda	Crane
--------------	---	------------------	-------	-------

LIMÍCOLAS (Familias Charadriidae y Scolopacidae)

CHORLITEJO CHICO*	p	<i>Charadrius dubius</i>	Chifleta chicota	Little Ringed Plover
CHORLITO CARAMBOLO	P	<i>Charadrius morinellus</i>	Chiflete royo	Eurasian Dotterel
AVEFRÍA EUROPEA	P	<i>Vanellus vanellus</i>	Chudía	Northern Lapwing
CORRELIMOS TRIDÁCTILO*	p	<i>Calidris alba</i>	Bardero blanco	Sanderling
AGACHADIZA COMÚN*	p	<i>Gallinago gallinago</i>	Becazina	Common Snipe
CHOCHA PERDIZ	rl	<i>Scolopax rusticola</i>	Biecada	Eurasian Woodcock
ANDARRÍOS CHICO	ep	<i>Actitis hypoleucos</i>	Biecadeta chicota	Common Sandpiper

GAVIOTAS (Familia Laridae)

GAVIOTA PATIAMARILLA*	p	<i>Larus michahellis</i>	Gabiota patiamariella	Yellow-legged Gull
-----------------------	---	--------------------------	-----------------------	--------------------

PALOMAS Y TÓRTOLAS (Familia Columbidae)

PALOMA BRAVÍA	r	<i>Columba livia</i>	Paloma peñazera	Rock Dove
PALOMA TORCAZ	R	<i>Columba palumbus</i>	Turcazo	Common Wood Pigeon
TÓRTOLA EUROPEA*	p	<i>Streptopelia turtur</i>	Tordoleta	European Turtle Dove

CUCOS (Familia Cuculidae)

CUCO COMÚN	E	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	Common Cuckoo
------------	---	------------------------	--------	---------------

BÚHOS Y LECHUZAS (Familia Strigidae)

BÚHO REAL	D	<i>Bubo bubo</i>	Bobón	Eurasian Eagle-Owl
MOCHUELO BOREAL	r	<i>Aegolius funereus</i>	Mochuelo de pinada	Boreal Owl
BÚHO CHICO	r	<i>Asio otus</i>	Craberet	Long-eared Owl
AUTILLO EUROPEO*	e	<i>Otus scops</i>	Cholibeta	Eurasian Scops Owl
CÁRABO COMÚN	R	<i>Strix aluco</i>	Crabero	Tawny Owl

* Especies tratadas en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».

NOMBRE COMÚN	ESTATUS	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	NOMBRE INGLÉS
CHOTACABRAS (Familia Caprimulgidae)				
CHOTACABRAS EUROPEO	E	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Gallineta ziega grisá	European Nightjar
VENCEJOS (Familia Apodidae)				
VENCEJO COMÚN	e	<i>Apus apus</i>	Falzeta	Common Swift
VENCEJO REAL	E	<i>Apus melba</i>	Falzeta de tripa blanca	Alpine Swift
ABUBILLA Y MARTINES PESCADORES (Familias Upupidae y Alcedinidae)				
ABUBILLA	E	<i>Upupa epops</i>	Puput	Hoopoe
MARTÍN PESCADOR*	e	<i>Alcedo atthis</i>	Martín pescaire	Common Kingfisher
ABEJARUCOS (Familia Meropidae)				
ABEJARUCO EUROPEO	e	<i>Merops apiaster</i>	Abellerol	European Bee-eater
PICOS (Familia Picidae)				
PICAMADEROS NEGRO	R	<i>Dryocopus martius</i>	Picaguazero negro	Black Woodpecker
PITO REAL	R	<i>Picus viridis</i>	Picaguazero	European Green Woodpecker
PICO PICAPINOS	R	<i>Dendrocopos major</i>	Picatroncos	Great Spotted Woodpecker
PICO MENOR*	d	<i>Dendrocopos minor</i>	Picatroncos nano	Lesser Spotted Woodpecker
TORCECUELLO EUROASIÁTICO	E	<i>Jynx torquilla</i>	Retuerto	Eurasian Wryneck
ALONDRAS (Familia Alaudidae)				
ALONDRÁ COMÚN	E	<i>Alauda arvensis</i>	Aloda	Eurasian Skylark
ALONDRÁ TOTOVÍA	e	<i>Lullula arborea</i>	Tutubilla	Woodlark
GOLONDRINAS Y AVIONES (Familia Hirundinidae)				
AVIÓN ROQUERO	Er	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Bolandrina peñazera	Eurasian Crag Martin
AVIÓN COMÚN	E	<i>Delichon urbicum</i>	Codalbet	House Martin
AVIÓN ZAPADOR*	p	<i>Riparia riparia</i>	Bolandrina de ripera	Sand Martin
GOLONDRINA COMÚN	E	<i>Hirundo rustica</i>	Bolandrina	Barn Swallow
BISBITAS Y LAVANDERAS (Familia Motacillidae)				
BISBITA CAMPESTRE	e	<i>Anthus campestris</i>	Zistrilla corredera	Tawny Pipit
BISBITA ARBÓREO	e	<i>Anthus trivialis</i>	Zistrilla d'os arbres	Tree Pipit
BISBITA ALPINO	E	<i>Anthus spinoletta</i>	Zistrilla chicota	Water Pipit
LAVANDERA BLANCA	R	<i>Motacilla alba</i>	Engañapastors	White Wagtail
LAVANDERA CASCADENA	R	<i>Motacilla cinerea</i>	Engañapastors grisamariello	Grey Wagtail
MIRLO ACUÁTICO EUROPEO (Familia Cinclidae)				
MIRLO ACUÁTICO EUROPEO	R	<i>Cinclus cinclus</i>	Torda nadadera	White-throated Dipper
ACENTORES (Familia Prunellidae)				
ACENTOR COMÚN	R	<i>Prunella modularis</i>	Rocazero	Dunnock
ACENTOR ALPINO	R	<i>Prunella collaris</i>	Rocazero de puerto	Alpine Accentor
ZORZALES, COLLALBAS... (Familia Turdidae)				
PETIRROJO EUROPEO	R	<i>Erithacus rubecula</i>	Papirroi	European Robin

* Especies tratadas en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».

NOMBRE COMÚN	ESTATUS	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	NOMBRE INGLÉS
RUISEÑOR COMÚN	E	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Reiseñor	Common Nightingale
COLIRROJO REAL	p	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Cudirroya coronada	Common Redstart
COLIRROJO TIZÓN	R	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Cudirroya d'as biudas	Black Redstart
COLLALBA GRIS	E	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Cudiblanca	Northern Wheatear
COLLALBA RUBIA*	p	<i>Oenanthe hispanica</i>	Cudiblanca albarica	Black-eared Wheatear
TARABILLA NORTEÑA	pe	<i>Saxicola rubetra</i>	Albardo d'o Norte	Whinchat
TARABILLA EUROPEA	R	<i>Saxicola rubicola</i>	Albardo	European Stonechat
ZORZAL COMÚN	R	<i>Turdus philomelos</i>	Sistón	Song Thrush
ZORZAL ALIRROJO	i	<i>Turdus iliacus</i>	Torda gasca	Redwing
ZORZAL CHARLO	R	<i>Turdus viscivorus</i>	Charro	Mistle Thrush
ZORZAL REAL	i	<i>Turdus pilaris</i>	Charro gabacho	Fieldfare
MIRLO COMÚN	R	<i>Turdus merula</i>	Torda	Common Blackbird
MIRLO CAPIBLANCO	R	<i>Turdus torquatus</i>	Torda collerada	Ring Ouzel
ROQUERO SOLITARIO	e	<i>Monticola solitarius</i>	Solitario	Blue Rock Thrush
ROQUERO ROJO	E	<i>Monticola saxatilis</i>	Cudirroya rocazera	Common Rock Thrush

CURRUCAS, MOSQUITEROS... (Familias Sylviidae, Acrocephalidae y Phylloscopidae)

CURRUC MOSQUITERA	E	<i>Sylvia borin</i>	Papafiga parda	Garden Warbler
CURRUC CAPIROTADA	R	<i>Sylvia atricapilla</i>	Papafiga	Eurasian Blackcap
CURRUC ZARCERA	pe	<i>Sylvia communis</i>	Papafiga de matical	Common Whitethroat
CURRUC MRLONA	E	<i>Sylvia hortensis</i>	Papafiga de güello blanco	Western Orphean Warbler
CURRUC CABECINEGRA	P	<i>Sylvia melanocephala</i>	Papafiga capezinegra	Sardinian Warbler
CURRUC CARRASQUEÑA	e	<i>Sylvia cantillans</i>	Papafiga papiroya	Subalpine Warbler
CURRUC RABILARGA	e	<i>Sylvia undata</i>	Paxaret royo	Dartford Warbler
ZARCERO POLÍGLOTA	p	<i>Hippolais polyglotta</i>	Barzero	Melodious Warbler
MOSQUITERO MUSICAL	p	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Mosqueta embustera	Willow Warbler
MOSQUITERO PAPIALBO	E	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Mosqueta blanca	Western Bonelli's Warbler
MOSQUITERO COMÚN	R	<i>Phylloscopus collybita</i>	Mosqueta	Common Chiffchaff

REYEZUELOS (F. Regulus), CHOCHÍN COMÚN (F. Troglodytidae) Y PAPAMOSCAS (F. Muscicapidae)

REYEZUELO SENCILLO	R	<i>Regulus regulus</i>	Reipetit	Goldcrest
REYEZUELO LISTADO	R	<i>Regulus ignicapilla</i>	Reipetit zelluto	Common Firecrest
CHOCHÍN COMÚN	R	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Rei d'as barzas	Winter Wren
PAPAMOSCAS GRIS	E	<i>Muscicapa striata</i>	Aleta parda	Spotted Flycatcher
PAPAMOSCAS CERROJILLO	P	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Aleta blanca	European Pied Flycatcher

PÁRIDOS Y AFINES (Familia Paridae)

CARBONERO COMÚN	R	<i>Parus major</i>	Chincharana	Great Tit
CARBONERO GARRAPINOS	R	<i>Parus ater</i>	Chinchipera negreta	Coal Tit
HERRERILLO COMÚN	R	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Ferrero	Eurasian Blue Tit
HERRERILLO CAPUCHINO	R	<i>Lophophanes cristatus</i>	Ferrero de crencha	European Crested Tit
CARBONERO PALUSTRE	R	<i>Poecile palustris</i>	Chinchipera capezinegra	Marsh Tit
MITO COMÚN	R	<i>Aegithalos caudatus</i>	Chinchipera blanqueta	Long-tailed Tit

TREPADORES (F. Sittidae), TREPARRISCOS (F. Tichodromadidae) Y AGATEADORES (F. Certhiidae)

TREPADOR AZUL	R	<i>Sitta europaea</i>	Chinchipera corretroncos	Eurasian Nuthatch
---------------	---	-----------------------	--------------------------	-------------------

* Especies tratadas en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».

NOMBRE COMÚN	ESTATUS	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	NOMBRE INGLÉS
TREPARRISCOS	R	<i>Tichodroma muraria</i>	Pintaparez	Wallcreeper
AGATEADOR EUROPEO	R	<i>Certhia brachydactyla</i>	Corretroncos	Short Toed Treecreeper
AGATEADOR EUROASIÁTICO	R	<i>Certhia familiaris</i>	Corretroncos de selba	Eurasian Treecreeper

ALCAUDONES (Familia Laniidae)

ALCAUDÓN DORSIRROJO	E	<i>Lanius collurio</i>	Picapuerco royo	Red-backed Shrike
---------------------	---	------------------------	-----------------	-------------------

CÓRVIDOS (Familia Corvidae)

URRACA COMÚN	D	<i>Pica pica</i>	Garza	Common Magpie
ARREDAJO EUROASIÁTICO	R	<i>Garrulus glandarius</i>	Gai	Eurasian Jay
CHOVA PIQUIRROJA	R	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Chola	Red-billed Chough
CHOVA PIQUIGUALDA	R	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Chola guerniz	Alpine Chough
CORNEJA NEGRA	E	<i>Corvus corone</i>	Cuerbeta	Corion crow
CUERVO GRANDE	R	<i>Corvus corax</i>	Cuerbo	Northern Raven
GRAJILLA OCCIDENTAL*	d	<i>Corvus monedula</i>	Gralla de cholla zenisosa	Western Jackdaw

ESTORNINOS Y OROPÉNDOLAS (Familias Sturnidae y Oriolidae)

ESTORNINO NEGRO*	e	<i>Sturnus unicolor</i>	Tordo	Spotless Starling
OROPÉNDOLA EUROPEA*	e	<i>Oriolus oriolus</i>	Cagadaga	Eurasian Golden Oriole

GORRIONES (Familia Passeridae)

GORRIÓN COMÚN	r	<i>Passer domesticus</i>	Guirión de canalera	House Sparrow
GORRIÓN CHILLÓN*	p	<i>Petronia petronia</i>	Chirla	Rock Sparrow
GORRIÓN ALPINO	R	<i>Montifringilla nivalis</i>	Guirión blanco	White-winged Snowfinch

FRINGÍLIDOS (Familia Fringillidae)

PINZÓN VULGAR	R	<i>Fringilla coelebs</i>	Pinchán	Common Chaffinch
PINZÓN REAL	i	<i>Fringilla montifringilla</i>	Mec	Brambling
PARDILLO COMÚN	R	<i>Carduelis cannabina</i>	Paxarel	Common Linnet
JILGUERO EUROPEO	r	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardelina	European Goldfinch
VERDERÓN COMÚN	e	<i>Carduelis chloris</i>	Berderol	European Greenfinch
JILGUERO LÚGANO	i	<i>Carduelis spinus</i>	Lucano	Eurasian Siskin
VERDERÓN SERRANO	R	<i>Carduelis citrinella</i>	Taril de Canfrán	Citril Finch
SERÍN VERDECILLO	R	<i>Serinus serinus</i>	Gafarrón	European Serin
CAMACHUELO COMÚN	R	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Cardenal	Eurasian Bullfinch
PICOGORDO COMÚN	l	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Trencapiñón	Hawfinch
PIQUITUERTO COMÚN	R	<i>Loxia curvirostra</i>	Cruzeta	Red Crossbill

ESCRIBANOS (Familia Emberizidae)

ESCRIBANO HORTELANO	e	<i>Emberiza hortulana</i>	Zistra Ortolana	Ortolan Bunting
ESCRIBANO MONTESINO	E	<i>Emberiza cia</i>	Zispardo	Rock Bunting
ESCRIBANO CERILLO	E	<i>Emberiza citrinella</i>	Zistra amariella	Yellowhammer
ESCRIBANO SOTEÑO	E	<i>Emberiza cirlus</i>	Zisberde	Cirl Bunting
ESCRIBANO TRIGUERO	E	<i>Emberiza calandra</i>	Cluchidor	Corn Bunting

Total de especies relacionadas: 153

* Especies tratadas en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».



Foto 67. Cara norte de Monte Perdido



GALLOS DE MONTE (Familia Tetraonidae)

Aves de antiguo linaje; robustas, de tamaño mediano a grande. Son aves sedentarias, propias de zonas boreales y áreas montañosas. Bastante terrestres, principalmente vegetarianas, aunque ocasionalmente comen algún insecto. Vuelo rápido, con fases de rápidos y ruidosos aleteos seguidos de cortos planeos. Tarsos emplumados.

Anidan en el suelo, en una pequeña oquedad forrada de material vegetal y plumas. Los pollos son nidífugos y pueden realizar cortos vuelos con apenas dos semanas de vida.

En el Parque encontramos dos especies: una sedentaria, el lagópodo alpino, y otra, el urogallo, con citas esporádicas pero regulares en el tiempo.

Otra especie forestal, el grévol, era citada en el valle de Ordesa hasta los años setenta del siglo XX.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Lagópodo alpino	<i>Lagopus muta</i>	Perdiz blanca	r
Urogallo común	<i>Tetrao urogallus aquitanicus</i>	Aurón	D

LAGÓPODO ALPINO (*Lagopus muta*)

L=34-36 cm / E=54-60 cm / P=500 g

Antes llamada perdiz nival, muda la pluma del blanco invernal al moteado en primavera y verano para pasar desapercibida. Cuerpo rechoncho, con la cabeza pequeña y alas siempre blancas. Cría en la alta montaña, en áreas periglaciares.

Hábitat y distribución

Se extiende por todas las zonas boreales del hemisferio norte, con pequeñas poblaciones en cadenas montañosas europeas y asiáticas como Pirineos, Alpes o el Pamir. En los Pirineos vive la subespecie *L. m. pyrenaicus*, ligada a la alta montaña durante todo el año, donde ocupa prados alpinos y laderas arbustivas con pedreras y neveros, siendo más abundante en el sector central y oriental de la cadena, favorecido por los suelos ácidos del Pirineo axial. Es un ave vegetariana; en zonas calizas basa su alimentación en rosáceas (*Dryas octopetala*), sauces enanos de montaña (*Salix retusa*), y, con arándanos (*Vaccinium myrtillus*) y rododendros (*Rhododendron ferrugineum*) en las laderas más acidificadas.

En el Parque ocupa zonas de la cara norte del macizo de Monte Perdido, las partes altas y protegidas de la sierra de las Zucas y las montañas del Gabieto. En otoño e invierno se puede localizar en cotas más bajas, como las cornisas de Fraucata (2400 m), collado de Plana Canal (1800 m) o los llanos de Salarons (2450 m). En la ZPP, valles de Bujaruelo, Real y Barrosa encontramos poblaciones tanto o más importantes que las localizadas en el Parque. La población reproductora del Parque se puede cifrar entre siete y diez parejas.



Foto 68. Lagópodo alpino (*Lagopus muta*)

Estatus

Es un ave residente y sedentaria en mayor grado. En inviernos muy crudos puede hacer pequeños desplazamientos a zonas más resguardadas y de menor cota.

Conservación

Los problemas para el lagópodo alpino son principalmente los derivados del cambio climático y el incremento de los usos deportivos y recreativos en la alta montaña. La reducción del hábitat óptimo, la intrusión de otras especies que poco a poco colonizan el piso alpino, generando competencia tanto por los recursos alimenticios como de refugio, el aumento de la depredación por animales generalistas como los zorros, y las molestias ocasionadas en época de cría, son los problemas a los que se enfrenta esta especie, tanto en el espacio protegido como en todo su territorio en general.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

VU

V.



Mapa 3. Distribución del lagópodo alpino (*Lagopus muta*) en el PNOMP



Foto 69. Macho de urogallo (*Tetrao urogallus aquitanicus*)

UROGALLO COMÚN (*Tetrao urogallus aquitanicus*)

L=55-90 cm / E=70-125 cm / P=4-7 Kg ♂ / 1,5-2 Kg ♀

El gran gallo de los bosques boreales de Eurasia. Ave de aspecto imponente y de marcado dimorfismo sexual. Los machos son aves enormes, oscuras y con reflejos tornasolados, las hembras son un 40 por ciento más pequeñas. Existen más de doce subespecies reconocidas; la de los Pirineos, *T.u. aquitanicus*, es una de ellas.

Hábitat y distribución

El urogallo pirenaico se extiende de manera discontinua a lo largo de la cadena montañosa. El núcleo poblacional más importante se sitúa en la vertiente norte, en Francia. En la cara sur se distribuye principalmente



en dos zonas: una, desde los valles occidentales de Huesca hasta el macizo kárstico de Larra en Navarra, con una población muy escasa; la otra, la oriental, que acoge más ejemplares y de forma más continua, se extiende desde el este de la provincia de Huesca hasta el Pirineo de Girona.

El hábitat óptimo para la especie lo constituyen los bosques de coníferas maduros, en suelos acidificados con variado sotobosque arbustivo. En la vertiente sur prefiere los pinares en altura (*Pinus uncinata/sylvestris*), a una altura entre 1600 y 2000 m. Su alimentación en invierno se basa en hojas de coníferas, lo que le obliga a una actividad muy baja. En verano y otoño consume sobre todo arándanos (*Vaccinium myrtillus*), hojas y frutos. Otras especies consumidas son el rododendro (*Rhododendron ferrugineum*), la gayuba (*Arctostaphylos uva-ursi*) o el enebro (*Juniperus sp.*). Los pollos completan su dieta con algunos insectos y orugas. En el Parque no hay población reproductora, y los avistamientos son pocos pero se suceden casi todos los años. El valle de Pineta, los bosques de pino silvestre de la cara sur del Mondarruego en Ordesa, la Solana de Escuaín, los bosques de Diazas en Torla o, recientemente, la zona de Buerba, muy cerca del Parque, han sido testigos recientes de su paso.

Estatus

Es un ave ocasional en el Parque. Los avistamientos más usuales son de machos, posiblemente individuos en dispersión desde macizos cercanos como el Cotiella. Los últimos avistamientos son de una gallina en Peña Blanca de Mondarruego en 2014, un macho visto en Diazas en 2015 y 2016 y otro macho en el circo de Carriata de Ordesa en septiembre de 2017. También en esas fechas, una pluma de urogallina recogida en el hayedo de Pineta, entre el aparcamiento y el refugio de Ronatiza. Posteriormente, en abril de 2018, se avistaron un macho en la zona de Buerba en lo alto de un pino y otro macho en el valle de Puértolas, antes del núcleo de Escuaín.

Conservación


El urogallo pirenaico es una especie en peligro de extinción. La pérdida del hábitat, la caza furtiva, el exceso de herbívoros, tanto silvestres como domésticos, y el incremento de sus depredadores naturales debido a la matorralización del medio (jabalíes, zorros...) son sus principales amenazas.

En el Parque el principal problema para la especie es la falta de un hábitat óptimo. Los bosques de pino negro en altura no presentan *a priori*



la extensión suficiente ni la ubicación adecuada para la existencia de cantaderos o para la búsqueda de sustento. Los bosques de pino silvestre sí abundan, pero su sotobosque no es el más adecuado ni nutritivo para la especie.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	VU	S.A.H.



Mapa 4. Distribución del urogallo común (*Tetrao urogallus aquitanicus*) en el PNOMP

Foto 70. Bosques de Ordesa





PERDICES Y FAISANES (Familias *Phasianidae* y *Rallidae*)

Familia muy variada que prefiere los espacios abiertos, las laderas con matorral y el ecotono bosque-pradera. Son aves muy terrestres, que levantan el vuelo solo después de una ágil carrera terrestre. Son aves compactas, de tamaño mediano a grande y dotadas de un hermoso plumaje. Tienen los tarsos desnudos.

Crían en el suelo y los pollos son nidífugos. Los miembros de la familia ocupan variados hábitats: áreas semidesérticas, la estepa cerealista, somontanos y zonas montañosas. Se alimentan de materia vegetal y pequeños insectos.

En el Parque encontramos tres representantes de la familia, dos de ellas residentes y una estival. La perdiz roja y la perdiz pardilla ocupan diferentes hábitats, aunque con cierto solapamiento en algunas zonas. La codorniz frecuente en verano los pastos de verano de los puertos de montaña que usa para criar.

Hay una cita de guion de codornices en el refugio de Góriz, correspondiente a un individuo en migración.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz	R
Perdiz pardilla	<i>Perdix perdix hispaniensis</i>	Perdiz charra	R
Codorniz común	<i>Coturnix coturnix</i>	Cotorniz	E
Guion de codornices*	<i>Crex crex</i>	Guion de cotornizes	p

* Tratado en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».



Foto 71. Perdiz roja (*Alectoris rufa*)

PERDIZ ROJA (*Alectoris rufa*)

L=32-35 cm / E=47-50 cm

Ave de tamaño mediano, compacta y fuerte, buena andadora. No hay dimorfismo sexual. Muy bella, de precioso plumaje, con los flancos vistosos de bandas negras, marrones, grises y blancas, vientre anaranjado. Gorguera blanca, ancha y listada de negro. Dorso pardo grisáceo. Patas, pico y anillo ocular rojos.

Es una especie que se alimenta de materia vegetal como semillas, hojas y raíces; también, en menor medida, consume insectos.

Hábitat y distribución

Especie restringida al suroeste de Europa, principalmente España y Francia. Resulta especialmente abundante en el centro y sur de la península ibérica. Prefiere zonas abiertas de campos de secano con matorral disperso para refugiarse.

Habita también en los somontanos y llega a ocupar zonas por encima del límite del bosque. En el Parque se la ha visto a una altura superior a 1800 m, sobre todo en las zonas supraforestales del cañón de Añisclo. Es más común en las zonas meridionales del Parque.

Estatus

Especie residente y nidificante pero con escasa presencia dentro del Parque. Las citas más numerosas se dan en la zona de Plana Canal, Cuello Arenas y las Valles Altas de Escuaín.

En invierno, las pocas parejas que crían en el Parque o en su entorno inmediato realizan pequeños desplazamientos a lugares más abrigados. En primavera y verano, en las zonas aledañas al espacio protegido, sobre todo en pueblos de el valle de Vió como Nerín o Buerba, es una especie relativamente frecuente.




Conservación

Como en la mayoría de las especies ligadas al medio más o menos humanizado, la transformación y la pérdida de hábitat son su mayor amenaza. Las concentraciones parcelarias, la eliminación de barbechos y márgenes arbustivas, el uso de fitosanitarios, pesticidas y otras prácticas de la agricultura moderna ponen en jaque a algunas especies.

Al ser una de las especies cinegéticas más emblemáticas, se ven sometidas a reforzamientos poblaciones que a veces pueden causar una contaminación genética.

Los malos usos de la caza, sobre todo el uso del plomo como munición, causan estragos por envenenamiento en aves que ingieren piedrecillas para ayudar a la digestión mecánica del buche.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 5. Distribución de la perdiz roja (*Alectoris rufa*) en el PNOMP





Foto 72. Perdiz pardilla
(*Perdix perdix hispaniensis*)

PERDIZ PARDILLA (*Perdix perdix hispaniensis*)

L=28-32 cm / E=45-48 cm

Más pequeña que la perdiz roja, de color predominantemente grisáceo, tiene el dorso bellamente vermiculado con tonos pardos y rojizos. Mancha pardo oscura en el vientre y cabeza pardo anaranjada con el píleo grisáceo.

Hábitat y distribución

Ampliamente distribuida por el centro y norte de Europa, donde habita en zonas llanas de cultivo. En la península ibérica es una perdiz de montaña, circunscrita a los Pirineos, la cordillera cantábrica y el sistema ibérico. Existen ocho subespecies reconocidas. *P. p. hispaniensis* sería la correspondiente a la Península. Suele encontrarse por encima de los 1600 m de altura y en el Parque se la ha visto hasta los 2500 m. Su hábitat preferido es el ecotono entre el bosque y la pradera alpina. Usa las grandes extensiones de hierbas altas para criar. Su alimentación es vegetariana y también incluye insectos en la dieta. Los pollos son alimentados a base de insectos.

La perdiz pardilla en el Parque se distribuye por las zonas de puerto bajo, principalmente entre 1700 y 2200 m de altura; las mayores densidades se alcanzan en las zonas supraforestales de ambas márgenes del cañón de Añisclo y la zona alta de Escuaín. También se han visto ejemplares en la zona de Millaris y Góriz. La ZPP, los llanos de La Larri en el valle de Pineta y el alto valle de Bujaruelo presentan poblaciones de la especie.

Estatus

Es un ave residente en su zona de reproducción que efectúa desplazamientos en pleno invierno hacia zonas más bajas y resguardadas; se cita un



bando de ochenta ejemplares en Frajen el 28 de diciembre de 1992. También se han visto en pleno invierno en las cercanías del refugio de Góriz, enterradas bajo la nieve.

Conservación

Está en franca regresión en toda su área de distribución. A la transformación de su hábitat se unen los efectos del cambio climático y las repercusiones que tienen en la diversidad los abandonos de los usos tradicionales, como la ganadería extensiva.


La matorralización de los puertos de montaña como consecuencia del abandono atrae a nuevos o a más depredadores a estas áreas, antes despejadas. Jabalíes, zorros, mustélidos y ganado vacuno ejercen una fuerte presión sobre las nidadas de la perdiz pardilla, afectando a su productividad.

CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

NO

V.



Mapa 6. Distribución de la perdiz pardilla (*Perdix perdix hispaniensis*) en el PNOMP

Foto 73. Codorniz común (*Coturnix coturnix*)

CODORNIZ COMÚN (*Coturnix coturnix*)

L=16-18 cm / E=32-35 cm

Pequeña y discreta; plumaje críptico que le ayuda a pasar desapercibida. Se suele escuchar su reclamo entre los campos de cultivo y los herbazales de montaña; solo levantará el vuelo si pasamos muy cerca.

Hábitat y distribución

La codorniz es un ave típica de las llanuras y los espacios abiertos. Es mucho más abundante en áreas de baja altitud, aunque también visita y cría en las zonas supraforestales de la montaña.

Se alimenta de material vegetal e invertebrados de todo tipo. El nido lo hace en el suelo, con una puesta de entre ocho y trece huevos; los polluelos también son nidífugos, como el resto de la familia. Tiene una enorme capacidad para poner huevos, llegando a realizar hasta tres puestas por temporada.

En el Parque ocupa los pastos supraforestales de Añisclo (± 1700 m) y Escuaín (± 1500 m); también en el valle de Vió y en la ZPP, en los valles de Bujaruelo y La Larri, y en el valle de Pineta.



Estatus


La codorniz es un ave estival que se reproduce y permanece en nuestro territorio de junio a septiembre.

Es una migradora de larga distancia, con los cuarteles de invierno situados en la zona subsahariana.

Conservación

La codorniz ha sufrido un grave declive en esta última década. El exceso de caza, las sueltas de subespecies o híbridos, la mecanización del medio agrícola y los pesticidas han afectado muy negativamente a sus poblaciones.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 7. Distribución de la codorniz común (*Coturnix coturnix*) en el PNOMP






Foto 74. Cascadas del Molino, río Aso



GARZAS Y CIGÜEÑAS (Familias Ardeidae y Ciconiidae)

Aves acuáticas, zancudas, de tamaño mediano a grande. Poseen un cuello largo y un pico afilado que utilizan para pescar.

En el Parque se da solo una especie: la garza real. Es visitante regular de nuestros ríos, sobre todo en invierno. La cercanía del embalse de Pineta y de grandes arterias fluviales como el Cinca o el Ara, así como la existencia de dormideros en zonas cercanas, favorecen su aparición. Las otras especies que se han visto en el Parque son la cigüeña negra, en el paso de abril, y, puntualmente, la garcilla bueyera durante sus flujos migratorios.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Garza real	<i>Ardea cinerea</i>	Garrapescaire	i
Garcilla bueyera*	<i>Bubulcus ibis</i>	Pescairet boyero	p
Cigüeña blanca*	<i>Ciconia ciconia</i>	Zigüeña	p
Cigüeña negra*	<i>Ciconia nigra</i>	Zigüeña negra	P

* Tratado en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».



Foto 75. Garza real (*Ardea cinerea*)

GARZA REAL **(*Ardea cinerea*)**

L=84-102 cm / E=155-175 cm

Ave muy grande de largas patas, cuello y pico también largos. Tonos generales grisáceos y blancos. Vuela con el cuello recogido y las patas estiradas.

Hábitat y distribución

La garza real es un ave acuática que utiliza las arboledas de las riberas de ríos y embalses para criar. Está ampliamente distribuida por todo el Paleártico. En la península ibérica es una ave reproductora, aunque en números no muy grandes; los contingentes de aquí se ven reforzados en invierno por numerosos ejemplares que vienen del norte huyendo del frío.

Se alimenta básicamente de peces y de pequeños vertebrados, tales como anfibios, reptiles o pequeños mamíferos; también consume una gran cantidad de invertebrados.

La cría se realiza de forma colonial, ocupando las partes altas de los álamos y chopos de ribera. En invierno se reúnen en dormideros.

En el Parque se la ha visto en tres de los cuatro sectores, tanto en invierno como en verano, aunque en menor medida. En Sarvisé hay localizado un dormidero junto a la piscifactoría, y en el embalse de Pineta se dan concentraciones de más de diez ejemplares en el invierno y la primavera temprana. Remonta los cauces de los ríos principales, hasta el Bellós de Añisclo, sobre todo en su parte baja hasta la altura de Canal Mala.




Estatus

En el Parque la especie se comporta como invernante, en pequeños números.

Conservación

Al ser una especie ligada a los humedales, sus amenazas son la modificación del medio, las fluctuaciones de los niveles de agua en los embalses debido a las sequías, la desaparición de los sotos ribereños y la persecución directa por parte de determinados colectivos que siempre la han visto como una competidora.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 8. Distribución de la garza real (*Ardea cinerea*) en el PNOM






Foto 76. Valle de Escuaín



RAPACES DIURNAS

(Familias *Accipitridae*, *Pandionidae* y *Falconidae*)

Las rapaces diurnas se distinguen por su poderoso pico, fuerte y gan- chudo, las garras terminadas en afiladas uñas, una potente visión y un do- minio magistral del vuelo. Todas las especies son carnívoras, unas cazado- ras y otras carroñeras.

Las hay de todos los tamaños, desde las que miden un palmo hasta las que llegan al metro de longitud. En cuanto a la envergadura, va de los 70 a los 300 cm.

Se distinguen tres familias con bastantes especies diferentes. La familia *Pandionidae* solo tiene un representante, el águila pescadora, de paso espo- rádico por el Parque y sus inmediaciones.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Quebrantahuesos	<i>Gypaetus barbatus</i>	Cluxigüesos	R
Buitre leonado	<i>Gyps fulvus</i>	Güitre	R
Buitre negro	<i>Aegypius monachus</i>	Güitre negro	D

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Alimoche común	<i>Neophron percnopterus</i>	Boleta	E
Pigargo europeo*	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Alica marina	d
Águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>	Alica crabitera	R
Águila imperial*	<i>Aquila adalberti</i>	Alica de güembros blancos	d
Águila perdicera*	<i>Aquila fasciata</i>	Alica perdiguera	d
Águila pescadora*	<i>Pandion haliaetus</i>	Alica pescair	p
Aguililla calzada	<i>Aquila pennata</i>	Alica chicota	E
Culebrera europea	<i>Circaetus gallicus</i>	Alica blanca	E
Milano real	<i>Milvus milvus</i>	Esparbero abadaxero	R
Milano negro	<i>Milvus migrans</i>	Esparbero negro	E
Aguilucho lagunero occidental*	<i>Circus aeruginosus</i>	Alica de laberca	p
Aguilucho pálido*	<i>Circus cyaneus</i>	Alica azul	p
Aguilucho cenizo*	<i>Circus pygargus</i>	Alica d'o trigo	p
Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>	Alica d'os postes	rE
Abejero europeo	<i>Pernis apivorus</i>	Esparbero abellero	P
Gavilán común	<i>Accipiter nisus</i>	Esparberet	R
Azor común	<i>Accipiter gentilis</i>	Esparbero perdiguero	RE
Elanio común*	<i>Elanus caeruleus</i>	Esparbero	d
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	Ziquilín	R
Cernícalo primilla*	<i>Falco naumanni</i>	Ziquilín de canalera	D
Cernícalo patirrojo*	<i>Falco vespertinus</i>	Ziquilín patirroyo	d
Alcotán europeo	<i>Falco subbuteo</i>	Ziquilín d'estiu	E
Esmerejón*	<i>Falco columbarius</i>	Ziquilinetá	ip
Halcón de Eleonora*	<i>Falco eleonora</i>	Falcón d'Alionor	d
Halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>	Falcón	R

* Tratado en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».

QUEBRANTAHUESOS (*Gypaetus barbatus*)

L=105-125 cm / E=260-290 cm

Es el ave más emblemática del Parque. El buitre águila. Una de las aves más bellas e impresionantes del planeta. Pecho naranja, alas negras, puntiagudas y larguísimas, cola muy larga y cuneiforme. Ojo enmarcado de rojo. Cabeza naranja, adornada con bigoterías y barba negra bien visibles y con el píleo blanquecino.



Foto 77. Quebrantahuesos adulto
(*Gypaetus barbatus*)

Hábitat y distribución

El quebrantahuesos se distribuye por los macizos montañosos de Eurasia y África. La población europea se restringe a los Pirineos, Córcega y el este del Mediterráneo. Algunas poblaciones en proceso de recuperación se encuentran en los Alpes y en la península ibérica, en las sierras de Cazorla y últimamente en los Picos de Europa. La población pirenaica es la única de Europa con visos de estabilidad y recuperación. Unas 130 parejas se asientan en el territorio español de los Pirineos, y la mayor densidad se da en la parte central de la cadena.

Es un ave carroñera, osteófaga, que aprovecha las carcasas y huesos de los cadáveres de ungulados domésticos y salvajes. Rompe aquellos huesos que están unidos a otros mediante ligamentos o pellejos para tragarlos más fácilmente. Cría en cuevas en las paredes más abruptas y escondidas. El nido lo forra con lana, pone dos huevos pero solo uno llegará a adulto. A veces forman tríos de dos machos y una hembra como estrategia para mejorar la productividad.

En el Parque es un ave fácil de ver. Hay unas ocho unidades reproductoras y una población flotante de subadultos y juveniles que frecuentan el territorio debido a la existencia de un punto de alimentación suplementaria para aves necrófagas en el valle de Escuaín.





Foto 78. Joven del año de quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*) con una pata de ungulado

Estatus

Es un ave residente en el Parque. Sus poblaciones son objeto de seguimiento por parte del personal del Parque, llevando a cabo acciones de control de la productividad, de sus desplazamientos, control de individuos marcados, alimentación suplementaria, marcaje...

Se puede ver su silueta patrullar los cielos en todos los lugares del Parque, independientemente de la altura y el hábitat. El sector donde tenemos más posibilidad de observar varios individuos con diferentes mudas según la edad es el valle de Escuaín, tanto en las inmediaciones de los núcleos urbanos de Rebilla y Escuaín en los paseos por sus miradores, como en cualquiera de nuestras excursiones por el valle.

Catalogada como «En peligro de extinción» (Anexo II del Decreto 49/1995, de 28 de marzo de la Diputación General de Aragón (DGA), por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón) y en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Tiene aprobado y en aplicación un Plan de Recuperación desde el año 1994 (Decreto 184/1994 de la DGA).

Conservación

Es una especie que ha estado al borde de la extinción. Aún hoy en día continúa en peligro. Su reducida área de distribución en Europa, con la mayoría de los efectivos en una sola cordillera, la expone especialmente a episodios puntuales de fenómenos que pueden diezmar la población.

Antaño se distribuía por todas las montañas de la península ibérica, desde Andalucía a los Picos de Europa y el sistema ibérico. Cazado por naturalistas y paisanos de la época victoriana, perseguido y esquilado por



cazadores locales, envenenado y acosado debido a su mala fama —afortunadamente ya pasada—, apenas subsistió en nuestro país. Solo los lugares más inaccesibles de las montañas pirenaicas lograron conservar una reducida población. En los años setenta, el doctor Félix Rodríguez de la Fuente ya avisaba a la sociedad de la inminente desaparición del gigante alado.

Aunque el auge del veneno tuvo su momento en décadas pasadas, el empleo de algunos fitosanitarios todavía afecta a nuestras aves, especialmente a las carroñeras. El tristemente famoso Diclofenac, que ya diezmo al buitre bengalí a principios de este siglo, todavía es admitido por la Administración de nuestro país para uso veterinario.

La colisión con las líneas eléctricas, las molestias durante la cría y las ya comentadas intoxicaciones por derivados químicos de uso fitosanitario son las principales causas de mortandad en nuestros días.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

NT

PE

P.



Mapa 9. Distribución del quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*) en el PNOMP



Foto 79. Buitres leonados (*Gyps fulvus*) en una carroña

BITRE LEONADO (*Gyps fulvus*)

L=95-110 cm / E=250-290 cm

Es el ave más grande del Parque; silueta masiva, con alas largas y anchas, cola corta y cuadrangular. Cuello largo y desnudo, cabeza pelada y pico grande y afilado, son adaptaciones que le permiten acceder al interior de la carroña. Tonos generales de color pardo.

Hábitat y distribución

La especie nominal vive en las montañas de la cuenca mediterránea desde la península ibérica hasta Turquía y el Cáucaso. Diferentes subespecies pueblan en norte y sur del continente africano y extensas zonas de Asia.

La península ibérica acoge el 90 por ciento de la población europea, siendo las comunidades de Aragón, Navarra, Extremadura, Castilla y León y Cataluña las que atesoran mayores efectivos.

Hace sus nidos en cantiles rocosos, cría de forma colonial, aunque en la alta montaña lo hace de manera más aislada. Gregario en sus evoluciones, se basa en el trabajo del grupo para localizar las carroñas. En las concentraciones de buitres todos los ojos vigilan, todos los picos comen. Tienen un pollo por año, las parejas son bastante fieles o querenciosas al nido, por lo que este es ocupado año tras año.

El radio de acción de sus campeos está siendo conocido desde hace poco tiempo y arroja datos espectaculares. En Aragón se han marcado a más de 700 ejemplares estos últimos años, algunos con GPS. Individuos que estaban en una carroña en el Moncayo, a los dos días estaban en otra en Cabañeros; un buitre de Navarra, con la pareja incubando, se desplaza hasta Gerona por la cara sur de la cordillera y regresa al nido por la norte en apenas dos días.





Foto 80. Buitre negro (*Aegypius monachus*)

Aegypius monachus

L=100-115 cm / E=260-300 cm

El buitre negro es el ave rapaz más grande y pesada de Europa. Alas anchas, con «dedos» muy largos. Coloración muy oscura, con tonos blanquecinos y pálidos en la cabeza (joven oscuro). Pico poderosísimo.

Hábitat y distribución

Su distribución mundial está bastante fragmentada por la región euroasiática: la península ibérica y Baleares, Turquía y Caucaso, norte de la India y algunas zonas en Asia.

Sus mayores poblaciones en Europa se dan en la península ibérica. Es un ave ligada a medios forestales. Cría en árbol, en un nido inmenso, tanto en dehesas y monte mediterráneo como en laderas de montaña cubiertas de pino silvestre. Es el único capaz de abrir un cadáver, gustando de las partes musculosas de la carroña. Cuando acude a un banquete, los demás buitres le ceden el paso. No es tan gregario como el buitre leonado ni en la

cría ni en la comida, aunque también se ayuda del grupo para buscar sustento. Varios ensayos de reintroducción han tenido lugar en Cataluña y el sur de Francia, con la suelta exitosa de ejemplares y el establecimiento de varias parejas.



Foto 81. Buitre negro (*Aegypius monachus*) entre un grupo de leonados


Estatus

El buitre negro es un ave sedentaria en su zona de reproducción, aunque en sus desplazamientos recorren enormes distancias. El punto de alimentación suplementaria de Escuaín recibe todos los años la visita de varios individuos; el mes en el que se producen más observaciones es junio. La aparición de esta especie en el Parque se remonta a mediados de los noventa, con avistamientos en Escuaín y el valle de Broto.

Conservación

Especie muy amenazada, que ha llegado a estar al borde de la desaparición. Sus poblaciones están aumentando en las dos últimas décadas, con Extremadura, Andalucía y Castilla León como principales refugios para la especie.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
NT	VU	NO



Mapa 11. Avistamientos del buitre negro (*Aegypius monachus*) en el PNOMP






Foto 82. Alimoche común
(*Neophron percnopterus*)

ALIMOCHES COMÚN (*Neophron percnopterus*)

L=55-65 cm / E=150-170 cm

El pequeño buitre sabio que viene de África para criar. Es capaz de usar herramientas, como las piedras que lanza para abrir los huevos (en particular, los de avestruz). Blanco y negro, cabeza amarilla y silueta elegante en vuelo.

Hábitat y distribución

Se distribuye por el sur de Europa, África, Oriente Medio y Asia. En la península ibérica se reparte por casi todo el territorio. El valle del Ebro y los Pirineos, en Aragón, son unos de sus principales baluartes. Anida en cortados rocosos, en pequeñas cavidades que forra con material vegetal y animal.

Cría de forma aislada, no comunal. Se alimenta de carroña, es de los primeros en acudir junto con los cuervos, seleccionando las partes blandas e inguinales al principio, y esperando a los despojos que dejan los buitres cuando estos se apoderan del cadáver.

Fiel a su lugar de nidificación, aunque muchas veces es expoliado por los buitres. Es gregario cuando está en migración de vuelta a sus cuarteles de invierno, llegando a juntarse en grandes concentraciones en los dormitorios situados en arboledas cercanas a granjas y mataderos.

Estatus

El alimoche es un ave estival en nuestro territorio, que inverna en el África subsahariana, donde Mauritania es un destino muy importante. Presente en el Parque desde marzo hasta finales de agosto.



En el Parque es una especie frecuente, sobre todo en Escuaín y Añisclo, los valles más templados y meridionales, que selecciona para la nidificación, aunque patrulla por todo el territorio. Se conocen hasta seis parejas que han criado en el interior del Parque y algunas más en las cercanías o en la ZPP.

Conservación


Es una especie que ha sufrido un declive poblacional muy importante estas últimas décadas. Muy sensible al veneno y a los fitosanitarios, la migración es un factor añadido por los peligros que conlleva el viaje y la invernada en zonas remotas. Sus números han descendido en más de un 40 por ciento en zonas como el valle del Ebro en la última década. Las poblaciones pirenaicas parecen presentar una mayor estabilidad.

CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

EN

VU



Mapa 12. Distribución del alimoche común (*Neophron percnopterus*) en el PNOMP

ÁGUILA REAL (*Aquila chrysaetos*)

L=80-93 cm / E=190-225 cm

La reina de las aves de presa y la rapaz más poderosa de nuestras latitudes. Alas largas y anchas, cola cuadrada y grande, cabeza prominente de reflejos dorados, dotada de un fuerte pico. Garras extremadamente fuertes. Tarsos emplumados. Posee una visión extraordinaria, capaz de localizar una presa pequeña a dos kilómetros.

Hábitat y distribución

Ampliamente distribuida por el hemisferio norte, aunque algunas poblaciones se hallan en Etiopía. En la península ibérica ocupa zonas de montaña y de valle siempre que existan cortados suficientes para criar. Lo hacen en roca, en cueva protegida por pequeños árboles o vegetación en la entrada; tienen uno o dos pollos a los que alimentan durante unos 65 días. Son parejas fieles al nido y muy territoriales. En febrero y primeros de marzo es común verlas haciendo vuelos de exhibición.

Cazadora activa, patrulla y vigila sus territorios con vuelos a alta y baja cota, y pasa largos periodos en los posaderos habituales.



En el Parque es una especie común, aunque discreta y difícil de ver. La alta densidad existente se debe a la enorme diversidad geográfica en tan poca extensión. La disponibilidad de grandes paredes y de alimento hace que la podamos encontrar distribuida por todo el Parque con territorios fijos en el valle de Ordesa, los tramos alto, medio y bajo del cañón de Añisclo, en la garganta de Escuaín y

Foto 83. Hembra adulta de águila real (*Aquila chrysaetos*)

las paredes del circo de Pineta. En zonas aledañas de la ZPP encontramos varios territorios tanto en Bujaruelo como en el valle de Vió y Pineta; también en congostos cercanos, como el de Las Devotas, Jánovas...


Estatus

En el Parque es un ave residente. Los individuos jóvenes se desplazan en invierno hacia zonas más bajas del valle del Ebro. En el Parque y la ZPP hay un mínimo de ocho parejas.

Conservación

El águila real cuenta en nuestro país con una de las principales poblaciones europeas. Sus principales amenazas son la destrucción del hábitat, la persecución directa (por veneno, expolio de nidos, disparos...), la colisión con tendidos eléctricos y las molestias ocasionadas durante el periodo de reproducción.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 13. Distribución del águila real (*Aquila chrysaetos*) en el PNOMP





Foto 84. Aguillilla calzada
(*Aquila pennata*), fase clara

AGUILILLA CALZADA (*Aquila pennata*)

L=42-51 cm / E=110-135 cm

Águila forestal de pequeño tamaño. Presenta dos fases de coloración, una oscura y otra clara, esta última con un diseño inconfundible blanco y negro. Similar en tamaño a un busardo, tiene las alas más anchas y ángulos carpales diferentes. Su vuelo es directo y muy ágil, con grandes picados y potentes aleteos.

Hábitat y distribución

Se distribuye por el sur de Europa, África y el sur de Asia. En la península ibérica ocupa gran parte del territorio, siendo más escasa en la cornisa cantábrica y Galicia y más abundante en el centro peninsular y Andalucía. Es una rapaz migradora, que pasa el invierno en el África subsahariana

Su hábitat ideal es el monte arbolado, no muy exigente en cuanto a la calidad del hábitat. Consume mamíferos de pequeño tamaño y aves como palomas o córvidos.

En el Parque ocupa sobre todo las zonas de pinares de pino silvestre, tanto en umbría como en solana de los valles de Añisclo y Escuaín. También patrulla las zonas supraforestales a más de 2000 m, como en Cuello Viceto, donde se ha visto dando caza a una chova piquirroja (en agosto de 2015).



Estatus

Es una rapaz estival, presente en nuestras latitudes desde abril a septiembre.

Conservación

El grueso de la población europea se encuentra en España. A los peligros que normalmente se enfrentan las grandes aves de presa (transformación del hábitat, etc.) hay que añadir los peligros del viaje transahariano. Los grandes desplazamientos obligan a esquivar líneas eléctricas, grandes infraestructuras, brazos de mar y otros peligros que se cobran un peaje. Pese a ello, y probablemente debido a la poca exigencia en el hábitat a la hora de criar, las poblaciones de esta especie parecen estables, e incluso en auge, en algunas zonas del centro y occidente de la península ibérica.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

NO



Mapa 14. Distribución del aguilla calzada (*Aquila pennata*) en el PNOMP



Foto 85. Culebrera europea
(*Circus gallicus*) con su presa

CULEBRERA EUROPEA (*Circus gallicus*)

L=62-69 cm / E=162-178 cm

Águila grande, muy clara por debajo, de cabeza prominente y con un babero oscuro. Alas anchas y largas, con los ángulos carpales adelantados cuando planea. Se cierne en el aire con aletazos espaciados a la búsqueda de su dieta principal, las serpientes. Tarsos desnudos.

Hábitat y distribución

Es una especie forestal que cría en los bosques a media altura de las laderas de montaña, hasta unos 1500 m de altura. Se alimenta casi exclusivamente de reptiles, especialmente serpientes, a las que acecha desde el aire para después lanzarse en un picado a por ellas.

Se distribuye ampliamente por Eurasia, desde la península ibérica hasta el subcontinente indio. En invierno se desplazan hasta el África tropical.

En la península ibérica ocupa todo el territorio, siendo más escasa en el cuadrante noroccidental. En el Parque ocupa los valles más meridionales como Añisclo y Escuaín, aunque patrulla todo el territorio protegido. Su presencia es más abundante en las zonas periféricas, donde abundan los pinares extensos y el ambiente es más cálido, lo que favorece la presencia de presas más grandes.

Estatus

La culebrera europea es una rapaz estival en nuestras latitudes. La podemos observar desde abril a septiembre. En el Parque hay dos o tres





Foto 86. Milano real (*Milvus milvus*)

MILANO REAL (*Milvus milvus*)

L=61-72 cm / E=140-165 cm

Rapaz de tamaño mediano, vuela sin esfuerzo aparente remontando las térmicas ayudado por sus largas alas y su característica cola, también larga y ahorquillada. Tonalidad general rojiza y amplios paneles alares de color claro.

Hábitat y distribución

Es una rapaz típicamente europea; casi toda la población mundial está en nuestro continente, donde podemos observar dos poblaciones según su área de residencia. Las del norte y centro de Europa son migradoras parciales, desplazándose al suroeste en invierno. Las de la península ibérica y sur de Francia son residentes.

Su hábitat ideal se encuentra en los somontanos: zonas de monte bajo con grandes extensiones agrícolas y granjas, sotos ribereños y masas forestales dispersas donde criar.

Muy generalista a la hora de alimentarse, consume todo tipo de micro-mamíferos, reptiles, anfibios y carroña variada.

En el entorno del Parque hay numerosos lugares donde cría el milano real. Sin embargo, en el interior del mismo no tenemos datos de su reproducción. Es un ave frecuente en los cielos del Parque, sobre todo en Escuaín, donde acude de forma habitual al comedero de quebrantahuesos. Los puertos de montaña son prospectados sistemáticamente de forma habitual por esta especie, campeando la montaña de San Vicenda, la Estiba y Góriz en busca de alimento, tanto en invierno como en verano.

Estatus

Es un ave residente en toda la península ibérica. Sus poblaciones se ven reforzadas por los contingentes que vienen del norte de Europa en invierno y que, a finales de febrero y primeros de marzo, regresarán allí para criar.



Conservación

Las poblaciones de milano real (*Milvus milvus*) han sufrido un fuerte declive en estas dos últimas décadas. En Aragón, una de las comunidades con más núcleos reproductores, la suerte no ha sido diferente. La afección ha resultado peor en el valle del Ebro que en los Pirineos; aquí las poblaciones son un poco más estables.

Se señala al veneno como una de las principales causas de su caída poblacional; es una especie muy sensible a los fitosanitarios, sustancias muy presentes en los restos de animales de granja de los que en buena parte se alimentan. La caza ilegal y los accidentes con los tendidos eléctricos son otras causas de mortalidad.

Hay que destacar el programa de cría en cautividad del milano real que desde hace doce años lleva a cabo el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca (C. R. F. S. A.) del Gobierno de Aragón.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

NT

PE

S.A.H.



Mapa 16. Distribución del milano real (*Milvus milvus*) en el PNOM

Foto 87. Milano negro (*Milvus migrans*)

Milvus migrans

L=55-60 cm / E=130-155 cm

Pariente del anterior, un poco más pequeño, de tonalidad pardo oscura y con la cola solo levemente ahorquillada, casi plana cuando la extiende. Tiene el vuelo más inquieto que el del milano real. Es un auténtico pirata aéreo, le gusta atosigar a otras aves para robarles la pizca.

Hábitat y distribución

Especie de distribución muy amplia, ocupando grandes zonas del Paleártico, África y Australasia. Especie muy adaptable a todo tipo de hábitats, desde los ambientes más humanizados —como vertederos y barriadas de grandes poblaciones— hasta zonas forestales más o menos densas, con preferencia a la cercanía de zonas húmedas.

Captura multitud de pequeñas presas, siendo la carroña, los roedores y los grandes insectos los que ocupan el mayor porcentaje de su dieta. Anfibios, peces, pájaros y presas robadas a otras aves son consumidas cuando existe la ocasión. Es un oportunista.



Es habitual en los valles de Añisclo y Escuaín, sobre todo en sus cotas inferiores.


Estatus

En la península ibérica es un ave esencialmente estival, aunque durante estos últimos años hay individuos que no efectúan la migración (un ejemplar en Huesca permaneció todo el invierno de 2016). En el Parque se puede observar desde marzo-abril hasta primeros de septiembre.

Conservación

Sufre las mismas amenazas que el milano real (*Milvus milvus*), siendo el envenenamiento por consumo de fitosanitarios y pesticidas la principal causa de su declive.

CATALOGACIÓN		
CAT. NAC. CAT. AUT.		
LC	NO	NO



Mapa 17. Distribución del milano negro (*Milvus migrans*) en el PNOMP






Foto 88. Busardo ratonero (*Buteo buteo*)

BUSARDO RATONERO (*Buteo buteo*)

L=48-58 cm / E=110-132 cm

Rapaz muy común, de tamaño mediano y aspecto compacto, alas anchas y cola cuadrangular. Coloración muy variable. Remonta el vuelo en círculos con las alas levantadas en un pequeño ángulo; otea frecuentemente desde un poste como posadero, haciendo honor a su nombre en aragonés, *alica d'os postes*.

Hábitat y distribución

Se distribuye ampliamente por grandes regiones de Europa y una amplia franja que recorre Asia hasta Japón, con otras poblaciones más aisladas. Es, junto con el gavián común (*Accipiter nisus*), la rapaz más frecuente en Europa. Ocupa todo tipo de hábitats, estando ausente en la alta montaña. Tiene preferencia por estructuras con mosaicos de vegetación y medio antrópico, donde encuentra una gran variedad de presas, preferentemente roedores. Cría en la linde de los bosques.

En la península ibérica está presente en todo el territorio, exceptuando las islas, tanto Canarias como Baleares, resultando más frecuente en el cuadrante noroccidental.

En el Parque se puede observar a la entrada del valle de Ordesa, donde una pareja cría en las inmediaciones; también en Añisclo, desde San Úrbez a los Baños, y en la parte baja de Escuaín. Más frecuente en verano, aunque con avistamientos durante todo el año.



Estatus

Es una especie residente en la península ibérica. Hay movimientos migratorios de individuos que se desplazan en grupos hacia el norte en la primavera temprana (no confundir con los bandos de abejero europeo, *Pernis apivorus*, en migración). En el Parque se ve sobre todo en época estival, ausentándose de la mayor parte del espacio durante el invierno. No obstante, algunas parejas nidificantes en los valles de Broto, Vió y Puértolas campean por las zonas más meridionales del Parque durante todo el año.

Conservación


Especie que, por común, ha sufrido el acoso de cazadores, que hasta hace pocos años la consideraban como perjudicial para sus intereses. El veneno ingerido debido a sus costumbres oportunistas es la principal causa de muerte.

CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO



Mapa 18. Distribución del busardo ratonero (*Buteo buteo*) en el PNOMP

ABEJERO EUROPEO (*Pernis apivorus*)

L=52-59 cm / E=113-135 cm

Es muy similar a los busardos en vuelo, aunque no están emparentados. Los abejeros tienen la cabeza más prominente en vuelo y las alas suavemente curvadas hacia abajo cuando se remontan aprovechando las térmicas.

Hábitat y distribución

Es una especie eminentemente forestal que se alimenta principalmente de nidos y larvas de avispas, aunque también depreda sobre otras aves, micromamíferos y otros insectos.

Su distribución por Europa es bastante uniforme, estando ausente solo en las zonas más norteadas o boreales.

En la península ibérica ocupa el tercio norte, más húmedo, con núcleos principales de población en el sistema ibérico y el central. La población europea emigra de forma mayoritaria a través de la península ibérica y el estrecho de Gibraltar.

Estatus

Es un ave estival presente en la península ibérica desde finales de abril a últimos de agosto. En Pirineos se comporta como reproductora en algunos valles (Ansó, Broto) y en el Parque como un ave de paso, con avistamientos principalmente durante el paso primaveral; algunas citas sugieren la posibilidad de ejemplares criando en las zonas de Pineta y Escuaín. También en la ZPP en el valle de Broto.

Conservación

Se desconocen a ciencia cierta las amenazas que se ciernen sobre esta especie, aunque se citan algunas como la destrucción del hábitat y la introducción de especies de aves forestales foráneas. También la caza ilegal, en especial durante el paso postnupcial, momento en que muchos ejemplares son abatidos durante la media veda en sus áreas de congregación antes de cruzar el Estrecho.

CATALOGACIÓN

UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO





Foto 89. Abejero europeo (*Pernis apivorus*)





Foto 90. Macho de gavilán común
(*Accipiter nisus*)

GAVILÁN COMÚN (*Accipiter nisus*)

L=30-41 cm / E=58-80 cm

Rapaz forestal de pequeño tamaño, de alas anchas y cola larga, cuerpo barrado y dorso gris pizarra. Gran dimorfismo sexual, con las hembras mucho más grandes y corpulentas. Es el auténtico pirata de la espesura, atacando por sorpresa mediante vuelos rapidísimos entre la maleza o al acecho dentro de esta.

Hábitat y distribución

Es una de las rapaces con mayor distribución a nivel europeo. Ocupa todo tipo de masas forestales, también en parques de ciudad. Anida en árboles, cada año en un sitio diferente.

En la península ibérica es más abundante en la mitad norte; en el resto solo ligado a ambientes de montaña, es raro en espacios abiertos. Se alimenta sobre todo de pajarillos, a los que despluma antes de devorarlos.

En el Parque lo podemos encontrar en las zonas forestales e incluso a 2000 m en las sierras As Cutas de Ordesa y As Carriatas de Añisclo.



Foto 91. Hembra de gavilán común (*Accipiter nisus*)

Estatus

Es una especie residente en el Parque, aunque, en pleno invierno, algunos ejemplares pueden desplazarse a cotas más bajas, a los valles de la periferia como Broto, ribera del Ara o L'Ainsa. También se observan ejemplares que vienen del norte.

Conservación

Actualmente las poblaciones de gavián común parecen estables. Los episodios documentados en Europa acerca de la baja productividad de la especie producidos por plaguicidas organoclorados y fosforados, incluso de muertes por envenenamientos con estas sustancias, parecen haberse solucionado después de la prohibición en la Unión Europea de su uso en el campo. Las colisiones con vallas o cerramientos de alambre y alguna baja debida a la caza ilegal, son algunas de sus amenazas.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

NO



Mapa 19. Distribución del gavián común (*Accipiter nisus*) en el PNOMP



Foto 92. Azor común
(*Accipiter gentilis*)

AZOR COMÚN (*Accipiter gentilis*)

L=49-64 cm / E=90-120 cm

Rapaz forestal parecida al gavián, pero a una escala mayor. Tarsos muy fuertes, pecho barrado de oscuro sobre fondo claro, píleo y mejillas oscuros, ojo anaranjado. Acusado dimorfismo sexual, donde la hembra es bastante más grande. Gran cazador, depreda sobre presas del tamaño de una liebre. Muy usado antiguamente en la cetrería.

Hábitat y distribución

Ampliamente distribuido por el hemisferio norte, tiene varias subespecies reconocidas.

En la península ibérica ocupa sobre todo el tercio norte, a excepción de las estepas cerealistas del valle del Ebro. Ocupa todo tipo de masas forestales, aunque en la zona sur se asocia a zonas serranas. Ave forestal por excelencia, no tiene preferencia por ninguna mancha de bosque en especial, pudiéndose encontrar desde el nivel del mar hasta los 2000 m.

El azor es un gran cazador con un espectro de presas amplísimo, desde liebres a otras aves, reptiles, roedores y pequeños carnívoros.

Anida en árboles, usando el mismo nido durante varias temporadas.

En el Parque ha sido observado en época de reproducción en los valles de Ordesa, Añisclo y Escuaín; en la ZPP, en valles como Bujaruelo, Broto, Vió y Puértolas hay establecidas más parejas residentes.

Estatus

Es un ave residente y nidificante en el Parque. Se ha visto en época de reproducción en la Faja Pelay y el bosque de Turieto en Ordesa, sobre San




Úrbez y La Mingüasa en Añisclo, y patrullando la base de Castillo Mayor en Escuaín. Es un ave muy discreta, difícil de ver. En invierno hay observaciones de azor en Ordesa, bajo Fraucata y, en febrero, en la pista de Sesa a 1500 m con una becada como presa.

Conservación

El azor ha tenido siempre una pésima fama entre el colectivo de cazadores (excepto para los cetreros). La muerte por disparo directo ha sido siempre una de sus principales amenazas.

El expolio de sus nidos para la venta ilegal de los pollos en circuitos ilegales de cetrería, la electrocución, el envenenamiento por ingestión de químicos y plomo, la competencia de otras especies como el búho real y la degradación del medio son otras causas de rarefacción de la especie.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 20. Distribución del azor común (*Accipiter gentilis*) en el PNOM






Foto 93. Joven de cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*)

CERNÍCALO VULGAR (*Falco tinnunculus*)

L=31-37 cm / E=68-78 cm

Halcón de mediano tamaño, con las alas y la cola largas; alas algo estrechas en la base y romas en la punta. Se cierne a menudo en el aire en busca de sus presas. Dimorfismo sexual acusado, el macho más pequeño y de colores más contrastados. Dorso castaño rojizo y partes inferiores claras.

Hábitat y distribución

Ocupa gran parte del continente europeo, parte de África y Asia. En España es un ave residente y muy abundante. Ocupa todo tipo de hábitats, con preferencia por las áreas despejadas, zonas de cultivo y rurales, desde el nivel del mar hasta la zona subalpina.

Nidifica preferentemente en árboles, aunque puede usar construcciones humanas y el roquedo. Su alimentación se basa en insectos de gran tamaño y micromamíferos. Pequeños pajarillos y lagartijas completan su dieta.

En el Parque lo encontramos repartido por todo el territorio, habiéndose observado sus evoluciones hasta por encima de la cumbre de Monte Perdido. Una pareja cría en las cercanías de Cuello Gordo, a 2100 m, en un pequeño roquedo en plena zona de prado alpino. La abundancia de topillo nival (*Chyonomis nivalis*) y de insectos de gran tamaño hasta bien avanzada la temporada son la base de su dieta. Visitan también asiduamente los alrededores del refugio de Góriz. En los demás valles hay por lo menos dos parejas en cada uno, y en Añisclo alguno más.





Foto 94. Alcotán europeo
(*Falco subbuteo*)

ALCOTÁN EUROPEO (*Falco subbuteo*)

L=29-33 cm / E=74-83 cm

Halcón bello y elegante, de mediano tamaño con las alas largas y puntiagudas. Dorso de color gris pizarra, partes inferiores claras con llamativas estrías negras y calzas rojas. Vuelo rapidísimo que le permite capturar todo tipo de aves y grandes insectos al vuelo; a estos últimos los devora en el aire.

Hábitat y distribución

Se distribuye por todo el Paleártico durante la época de cría, con la excepción de las áreas más al norte. En invierno se retira a sus refugios situados en África y el subcontinente indio, adaptando sus migraciones y la cría para coincidir con la de los passeriformes.

Es una rapaz forestal que cría en hábitats muy variados, con preferencia por los bosques con mosaicos agrícolas y zonas despejadas o humedales para cazar. Suele criar en nidos de corneja, una vez que estos quedan libres. Es, pues, una rapaz de reproducción tardía, produciéndose la eclosión entre mediados de julio y agosto. Son querenciosos a su zona de reproducción y nacimiento. Se alimenta de insectos de gran tamaño (libélulas, saltamontes, langostos...). También captura pequeñas aves, sobre todo en época de cría para alimento de sus pollos.

En el Parque lo encontramos en los valles de Ordesa, Añisclo y Escuaín. Hay un nido situado en plena garganta de Escuaín, sobre un gran quejigo de muy difícil localización a 1500 m. Asiduos en la sierra de las Cutas entre el valle de Ordesa y Vió, con avistamientos hasta en Cuello Gordo (2200 m). También es habitual en Añisclo, pero raro en Pineta.

Estatus

En el Parque es un ave estival y nidificante. Es un ave migradora de larga distancia; el seguimiento por satélite ha podido determinar que las poblaciones europeas pasan el invierno en el tercio sur del continente





Foto 95. Joven de halcón peregrino
(*Falco peregrinus*)

HALCÓN PEREGRINO (*Falco peregrinus*)

L=29-33 cm / E=74-83 cm

Ave rapaz de mediano tamaño, robusta y compacta. Alas puntiagudas, brazo ancho y cola de longitud media. Dorso gris pizarra, partes inferiores blancas barradas de negro (estriado en los jóvenes), caperuza negra y bigueta negra y ancha. Dimorfismo sexual, pues la hembra es más grande que el macho. Es el ave más veloz del planeta en sus acciones de caza en picado.

Hábitat y distribución.

Ave circumpolar que se adapta a multitud de hábitats, siempre que tengan la cobertura forestal o los accidentes del terreno necesarios para poder desarrollar sus dotes de gran cazadora.

Cría desde los acantilados marinos hasta los 2000 m en el Pirineo, sintiendo preferencia por la roca caliza. La época de cría comienza en invierno; en los escasos soleados días de febrero es fácil escuchar sus reclamos en las cárcavas y cortados de la península ibérica. Usan una pequeña cavidad como nido, sin aporte de materia vegetal, directamente en el suelo. Su alimento se basa en la captura de aves de diverso tamaño, formando parte de su dieta desde pesadas aves esteparias a veloces palomas, aves acuáticas, zorzales, córvidos, perdices y pájaros pequeños.

En el Parque lo podemos encontrar en las grandes paredes rocosas de las partes bajas de los cuatro valles, aunque algunos nidos se encuentran casi a 2000 m, como los de Cotatuero (Ordesa), Gurrundué y Castillo Mayor (Escuaín). También hay territorios establecidos con base en Peña Duáscar a la entrada del valle de Ordesa, en la zona de La Barona, San Úrbez y Pardina en el cañón de Añisclo, y en la parte baja de la garganta de Escuaín.



Estatus

En el Parque es un ave residente y nidificante con varias parejas en el mismo y algunas más en el entorno inmediato. Los territorios se amplían si contamos la ZPP, valles de Bujaruelo, Barrosa...

Conservación

Las poblaciones de halcón peregrino sufrieron un acusado declive en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX debido, sobre todo, al uso de biocidas y a la persecución directa. El expolio de nidos para su venta en los circuitos ilegales con destino a la cetrería es una amenaza real y patente. El aumento de las poblaciones de algunos competidores/depredadores, como el búho real, desplaza al halcón o lo hace desaparecer.

CATALOGACIÓN


UICN

CAT. AUT.

LC

NO


NO



Mapa 23. Distribución del halcón peregrino (*Falco peregrinus*) en el PNOMP



Foto 96. Cañón de Añisclo y puertos de altura



GRULLAS (Familia *Gruidae*)

Aves zancudas muy grandes, con las patas y el cuello muy largos. Realizan vuelos en formación de V y son auténticas maestras del viaje en grupo, aprovechando térmicas y turnándose en cabeza para ahorrar fuerzas.

Son animales muy sociales que se comunican mediante sonoros trompeteos y graznidos.

En el Parque una especie, la grulla común, se puede ver y oír durante sus pasos migratorios, en noviembre y a primeros de marzo.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Grulla común	<i>Grus grus</i>	Gruda	P



Foto 97. Bando de grulla común (*Grus grus*)

GRULLA COMÚN (*Grus grus*)

L=96-119 cm / E=180-222 cm

Ave zancuda muy grande, de color grisáceo, de patas y cuello muy largos. La aparente «cola» visible en las aves posadas es, en realidad, una modificación de las plumas terciarias, largas y voluminosas. Realizan vuelos en formación y tienen hábitos gregarios.

Hábitat y distribución

La grulla común se distribuye por un amplio territorio que abarca las áreas septentrionales de Europa y gran parte del centro y noreste de Asia. Cría en ciénagas y terrenos pantanosos de la taiga y en bosques boreales del norte de Europa. Nidifica en el suelo, con una puesta de dos huevos de los que suele tener éxito uno de los pollos. En la península ibérica es un ave invernante, distribuyéndose por grandes zonas adehesadas de Extremadura, Andalucía y Castilla-León principalmente. Parte de la población migratoria no abandona sus refugios de descanso y, así, las podemos observar en Aragón durante todo el invierno en zonas como la laguna de Gallocanta o el pantano de Tormos.

Durante su estancia invernal se alimentan, sobre todo, de semillas, bulbos, tubérculos y frutos grasos como las bellotas, completando su dieta con insectos y pequeños vertebrados.

Estatus

En el Parque es un ave de paso. Si bien a primeros de noviembre podemos observar algún bando aislado de la especie, será durante la migración



de primeros de marzo cuando podemos asistir al verdadero espectáculo del paso de las grullas por la cordillera pirenaica.

Las grandes concentraciones invernales que se dan en la laguna de Gallocanta, a caballo entre las provincias de Zaragoza y Teruel, y la cita anual en el pantano de Tormos, en la provincia de Huesca, ya al pie de las sierras prepirenaicas (con sumas de más de 40 000 individuos como parada previa al gran salto hacia el norte), posibilitan la observación de grandes grupos de grullas durante los primeros días de marzo. Los ejes fluviales del Cinca y el Ara, aunque menores, son corredores utilizados por miles de ejemplares para el paso por los Pirineos. El 1 de marzo de 2017 unos 2000 ejemplares pasaron la noche en el embalse de Pineta; al día siguiente, y durante las tres jornadas posteriores, se contabilizaron en el Parque más de 4000 individuos en paso.

Conservación

Los problemas a los que se enfrenta la grulla común están relacionados con la destrucción de su hábitat, los peligros del viaje migratorio anual (como el peligro de colisión con tendidos...) y las molestias en sus zonas de descanso y reproducción.



Foto 98. Ejemplar abatido por águila real en Escuaín

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	S.A.H.

Foto 99. Grulla (*Grus grus*) posada en el suelo





Foto 100. Ventisca en Cuello Arenas



LIMÍCOLAS (Familias *Charadriidae* y *Scolopacidae*)

Grupo muy heterogéneo de aves de patas largas que suelen vivir cerca del agua: orillas de los mares, ríos, embalses y zonas agrícolas encharcadas. Este gran grupo comprende varias familias, las más numerosas son las de las avefrías y chorlitos (*Charadriidae*) y los correlimos y afines (*Scolopacidae*). En el Parque los limícolas se pueden ver principalmente durante los pasos otoñales y en el invierno. Hay una sola especie residente, la chocha perdiz, otras especies observadas regularmente durante el paso, y otra, el andarríos chico, ligada a los ríos limpios y de aguas rápidas, estival y escasa.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Chorlitejo chico*	<i>Charadrius dubius</i>	Chifleta chicota	p
Chorlito carambolo	<i>Charadrius morinellus</i>	Chiflete royo	P
Avefría europea	<i>Vanellus vanellus</i>	Chudía	P
Correlimos tridáctilo*	<i>Calidris alba</i>	Bardero blanco	p
Agachadiza común*	<i>Gallinago gallinago</i>	Becazina	p
Chocha perdiz	<i>Scolopax rusticola</i>	Biecada	rl
Andarríos chico	<i>Actitis hypoleucos</i>	Correríos chicot	ep

* Tratado en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».

CHORLITO CARAMBOLO (*Charadrius morinellus*)

L=20,5-24 cm / E=57-64 cm



Foto 101. Chorlito carambolo (*Charadrius morinellus*)

Hábitat y distribución

Cría en zonas de alta montaña con vegetación de pradera alpina por encima de los 2000 m; en las zonas norteñas puede anidar en espacios llanos como la tundra.

Su distribución es eurosiberiana, con las principales zonas de reproducción en las regiones boreales de la región. Estas zonas son abandonadas en invierno para ocupar extensas áreas del norte de África y Oriente Medio.

Foto 102. Pradera alpina a 2500 m en Faixa Luenga



En la península ibérica es un ave escasa y su reproducción solo está constatada en algunas localidades aisladas del Pirineo catalán. Es en el paso postnupcial, entre agosto y septiembre, cuando se puede observar la especie formando pequeños grupos o individuos solitarios.

Estatus


En el Parque es un ave de paso en escaso número, vista en agosto y septiembre. Se ha observado en estas

fechas en las zonas de praderas alpinas de los llanos de Millaris, el único hábitat típico para la especie y que utilizan como descanso en sus migraciones. Un dato curioso es el de un ejemplar solitario, en septiembre de 2007, en la cima de Monte Perdido a 3348 m de altura; sin duda, un ave montañera.

Conservación

La escasa representación que la especie tiene en nuestro país, sus escasas localidades de cría y la presión, cada vez mayor, a la que se ven sometidas estas zonas con el auge del turismo deportivo, son sus principales amenazas. En el Parque es un ave de paso y la zona en la que se han observado están en un estado de conservación excelente.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	VU	NO



Mapa 24. Avistamientos del chorlito carambolo (*Charadrius morinellus*) en el PNOMP






Foto 103. Avefría europea (*Vanellus vanellus*) en la ventisca

AVEFRÍA EUROPEA (*Vanellus vanellus*)

L=28-31 cm / E=62-72 cm

Limícola del tamaño de una paloma. De diseño blanco y negro, con partes del plumaje iridiscentes y con un característico penacho en la cabeza. Alas con los extremos redondeados, tiene un vuelo pausado.

Hábitat y distribución

Especie ampliamente distribuida por todo el Paleártico, donde ocupa preferentemente espacios abiertos costeros o del interior. En invierno forma grandes bandos, muy visibles por el efecto intermitente del blanco y negro del plumaje del ave.

En España se reproduce principalmente en algunas zonas de las cuencas del Duero y del Guadalquivir, con otros núcleos menores como los de Galicia o el valle del Ebro. La península ibérica es un destino importante para la invernada de la especie, distribuyéndose entonces ampliamente por todo el territorio. Prefiere campos de labor, zonas encharcadas y espacios



abiertos. Se alimenta principalmente de invertebrados terrestres y, ocasionalmente, de pequeños peces y anfibios; en menor medida todavía consume alguna semilla o grano.

Las zonas de Plana Canal y San Vicenda aglutinan la mayor parte de las observaciones.


Estatus

En el Parque es un ave de paso habitual pero escaso, sobre todo durante el mes de noviembre, la época de paso hacia el sur.


Conservación

La desecación de las zonas húmedas y encharcadas en el continente europeo, la industrialización del campo y el hecho de ser una especie cinegética, son sus principales amenazas.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
NT	NO	NO



Mapa 25. Distribución del avefría europea (*Vanellus vanellus*) en el PNOMP





CHOCHA PERDIZ (*Scolopax rusticola*)

L=33-38 cm (incluido pico 6-7) / E=55-65 cm

Chocha perdiz o becada, es una limícola que cría en los bosques húmedos con sotobosque. Robusta, del tamaño de una paloma, con el pico muy largo y plumaje críptico muy hermoso. Alas anchas y de extremos romos. Vuelo de cortejo característico, con veloz trayectoria rectilínea y aleteos rápidos y espasmódicos por encima de las copas de los árboles.

Hábitat y distribución

Ave ligada a las áreas forestales, cría con preferencia en bosques húmedos de influencia atlántica, robledales, hayedos y pinares musgosos de pino silvestre en suelos acidificados entre los 1200 y los 1700 m. Se alimenta de invertebrados que busca activamente con su largo y sensible pico entre la hojarasca del bosque. De hábitos crepusculares y costumbres discretas, es un ave difícil de localizar.

Se distribuye por Europa, Asia central, Turquía y Próximo Oriente. En la península ibérica se reproduce en los bosques atlánticos del tercio norte, desde Galicia a Cataluña; en invierno se puede localizar en cualquier zona boscosa, aun pequeña y aislada.

En el Parque se han visto ejemplares en el valle de Ordesa durante la primavera, observado el celo en la cabecera del barranco del río Airés en



el mes de mayo y se han fichado densidades altas en invierno durante un trayecto por la carretera del cañón de Añisclo (seis ejemplares en 4 km de recorrido).


Estatus

Es un ave residente en el Parque, aunque en escaso número; sus efectivos se ven reforzados durante el invierno por individuos provenientes del norte. En la ZPP, valle de Broto, la especie tiene una mayor presencia por la disponibilidad del hábitat adecuado.

Conservación

Debido a su discreción, se desconocen con exactitud sus estados poblacionales. Al ser una especie cinegética muy codiciada y apreciada, se ve sometida a una caza intensa en la invernada, sin distinción de individuos residentes o migratorios.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 26. Distribución de la chocha perdiz (*Scolopax rusticola*) en el PNOMP






Foto 105. Andarriós chico
(*Actitis hypoleucos*)

ANDARRÍOS CHICO (*Actitis hypoleucos*)

L=18-20,5 cm / E=32-35 cm

Limícola de pequeño-mediano tamaño, cuello corto y patas también bastante cortas. Se mueve oscilando adelante y atrás varias veces después de posarse. Pardo por encima y blanco por debajo, con una cuña blanca característica que se adentra en la zona carpal parda del ala del ave hasta el cuello.

Hábitat y distribución

Cría en gran parte de Eurasia, asociado a los ríos limpios, con vegetación ribereña y depósitos de gravas. En invierno es más generalista y se puede localizar en ambientes costeros y lacustres. Los lugares de invernada se reparten por el sur de Europa, Asia, África y Oceanía.

En la península ibérica es un ave sedentaria en algunas zonas del valle del Ebro, presente también en las cuencas fluviales de los ríos atlánticos. Ausente o escasa en amplias zonas del Levante y el sur de España.

En el Parque se ha visto en los cauces del Cinca, en el valle de Pineta, hasta gran altura, y del Arazas en Ordesa a la altura de As Fuens.

Estatus

Es una especie que se puede observar durante sus migraciones primaverales, principalmente en los meses de abril y mayo. En los cauces




principales del Cinca y el Ara, en la comarca de Sobrarbe, en zonas como Jánovas o L'Ainsa, se comporta como reproductor. Por esto, no es extraña la presencia del andarríos chico en el Parque, aunque no es frecuente ni se comporta como reproductor por la falta de hábitat adecuado.

Conservación

Los ríos y las masas acuáticas interiores son hábitats que han sufrido una transformación y degeneración enorme. Pocos ríos son los que presentan condiciones naturales en grandes tramos de su recorrido. El Ara, una de las dos arterias fluviales que delimitan el Parque, es uno de ellos. La transformación del hábitat y las molestias ocasionadas en época de cría, son las principales amenazas de esta especie.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 27. Distribución del andarríos chico (*Actitis hypoleucos*) en el PNOMP



Foto 106. Fraucata en otoño. Valle de Ordesa



PALOMAS Y TÓRTOLAS (Familia Columbidae)

Aves robustas y de mediano tamaño, cabeza pequeña y patas cortas. Vuelo recto y potente gracias a sus poderosos músculos pectorales. Las palomas domésticas provienen de especies silvestres con las que están muy emparentadas, en particular con la paloma bravía, con la que se hibridan.

Hay varias especies en el Parque, dos de ellas residentes y, la tercera, en paso y en pequeños números.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Paloma bravía	<i>Columba livia</i>	Paloma peñazera	r
Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>	Torcazo	R
Tórtola europea*	<i>Streptopelia turtur</i>	Tordoleta	p

* Tratado en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».



Foto 107. Paloma bravía
(*Columba livia*)

PALOMA BRAVÍA (*Columba livia*)

L=31-34 cm / E=63-70 cm

Es la antecesora de la paloma doméstica. La forma ancestral presenta el plumaje grisáceo con iridiscencias en la zona del cuello, el obispillo blanco y dos franjas alares oscuras. El ojo es pardo rojizo y el pico oscuro.

Hábitat y distribución

La paloma bravía se distribuye por los países del Mediterráneo y las islas británicas, Oriente Medio y Asia central.

Su forma cimarrona y doméstica es de distribución cosmopolita y global.

Es una especie que cría en roquedos costeros y de baja montaña. Abundante en las sierras exteriores pirenaicas como la de Guara; escasa en las sierras interiores y en el Pirineo axial.

Ave granívora, los pollos son alimentados con una secreción lechosa producida en las paredes del buche, la llamada «leche de paloma».

Especie sedentaria, realiza movimientos locales de corto alcance.




Estatus

En el Parque la paloma bravía no es un ave abundante. En las sierras cercanas es común, pero es escasa como nidificante; se han observado ejemplares en los valles de Añisclo y Escuaín.

Conservación

Las poblaciones silvestres de paloma bravía se encuentran en declive y su principal problema parece ser la hibridación. Algunos investigadores aseguraban, ya hace dos décadas, que, si no se tomaban medidas, la especie ancestral desaparecería en pocos años como consecuencia de la creciente contaminación genética que se produce al cruzarse con las palomas semi-domésticas (Del Hoyo *et al.*, 1997).

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 28. Distribución de la paloma bravía (*Columba livia*) en el PNOMP





Foto 108.
Paloma torcaz
(*Columba
palumbus*)

PALOMA TORCAZ (*Columba palumbus*)

L=38-43 cm / E=68-77 cm

Paloma grande y fuerte de plumaje gris uniforme, con una destacada mancha blanca en el cuello y ancha franja transversal blanca en la parte superior del ala, de puntas negras. Cabeza pequeña, ojos y pico amarillo pálido en los adultos. Ave pesada, que hace mucho ruido cuando levanta el vuelo.

Hábitat y distribución

Amplia distribución por el Paleártico: Europa, norte de África, Próximo Oriente y Asia central.

En España es una especie que se reparte por todo el territorio, presentando sus mayores densidades en los bosques mediterráneos del centro peninsular.

Cría en bosques y parques incluso en las áreas urbanas. Es una especie en expansión, siendo muy frecuente en algunas zonas. En el Parque la podemos encontrar en los bosques de los cuatro valles, siendo Añisclo el que atesora mayores efectivos. Muy abundante en los pinares de solana entre los 1000 y los 1700 m.

Estatus

En la península ibérica se comporta como sedentaria, con pequeños movimientos durante el invierno, acogiendo en esta época a buena parte de las poblaciones del norte europeo. El paso primaveral se produce entre




febrero y marzo; el postnupcial, entre octubre y noviembre, se concentra en el oeste de los Pirineos.

Conservación

La paloma torcaz es una especie en expansión, cuya principal amenaza viene de la presión cinegética. La supresión de la caza en contrapasa, cuando las aves acuden a sus lugares de reproducción en el norte de España, supuso un alivio para las poblaciones migratorias de la especie. En sentencia de 9 de junio de 2005, el Tribunal Europeo de Luxemburgo consideró que la caza en contrapasa no se ajustaba a la Directiva de Aves Silvestres, y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (septiembre de 2007), en sentencia ratificada por el Tribunal Supremo (marzo de 2010), declararon la suspensión definitiva de la caza en contrapasa.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 29. Distribución de la paloma torcaz (*Columba palumbus*) en el PNOMP





Foto 109. Cañón de Añisclo. La Barona y Tozuals



CUCOS (Familia Cuculidae)

Aves migradoras de mediano tamaño, esbeltas, con las alas y la cola largas y las patas cortas. Curiosa estrategia de reproducción, parasitando nidos de otros passeriformes.

Conspicuos reclamos pero difíciles de localizar a la vista gracias a su críptico plumaje.

Hay una especie presente en el Parque: el cuco común.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Cuco común	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	E



CUCO COMÚN (*Cuculus canorus*)

L=32-36 cm / E=54-60 cm

El cuco común es un ave de mediano tamaño y formas estilizadas con las alas largas y puntiagudas. Dorso grisáceo y vientre blanco finamente barrado de oscuro, parecido al del gavián común. Hembras con dos fases de color: una gris, parecida a la de los machos, y una rojiza, menos común. Postura típica cuando está posado en horizontal, con las alas caídas. Canto típico y conocido por todo el mundo.

Hábitat y distribución

Es un ave migradora que pasa el invierno en zonas del África subsahariana y se reproduce en gran parte de Europa, Asia y el norte de África. En la península ibérica ocupa la mayor parte del territorio, faltando únicamente en zonas de alta montaña y ambientes pseudostepparios. Ocupa todo tipo de hábitats forestales, no siendo muy exigente a la hora de elegir el territorio. Su dieta es insectívora.

Dos aspectos muy peculiares del cuco común son su estrategia de reproducción, basada en el parasitismo, y los movimientos migratorios de los jóvenes hacia sus cuarteles de invierno, en plena noche y sin la guía de sus padres. El parasitismo consiste en la inclusión de los huevos propios en nidos ajenos de especies diferentes, imitando su tamaño y color. Muchas especies de passeriformes son parasitadas por el cuco; los huevos intrusos eclosionan antes que los del nido original y, siendo pollos desnudos y ciegos, lo primero que hacen es eliminar el resto de los huevos de la nidada para quedarse solos. Los abnegados e incrédulos «padres adoptivos» criarán al intruso como a un pollo propio, aunque este los doble o triplique en





Foto 111. Hayedo en Ordesa



BÚHOS Y LECHUZAS (Familia *Strigidae*)

Aves de presa nocturnas, son grandes cazadoras gracias a su vista y oído muy agudos, favorecidos por adaptaciones físicas como los pabellones auriculares o las plumas de vuelo terminadas en flecos, que las dotan de un vuelo silencioso. Con dimorfismo sexual, la hembra es más grande y robusta. Crían en roquedo, árbol e incluso en el suelo. Se distinguen dos familias, la más numerosa la *Strigidae*; la familia *Tytonidae* cuenta con solo una especie cosmopolita, la lechuza común.

Hay cinco especies citadas en el Parque, siendo la más característica y abundante el cárabo común.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Búho real	<i>Bubo bubo</i>	Bobón	D
Mochuelo boreal	<i>Aegolius funereus</i>	Mochuelo de pinada	r
Búho chico	<i>Asio otus</i>	Craberet	r
Autillo europeo*	<i>Otus scops</i>	Cholibeta	e
Cárabo común	<i>Strix aluco</i>	Crabero	R

* Tratado en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».



Foto 112. Búho real
(*Bubo bubo*)

BÚHO REAL (*Bubo bubo*)

L=59-75 cm / E=138-170 cm

La mayor de las estrigiformes europeas, su gran tamaño se ve realzado por el sedoso y ahuecado plumaje, muy críptico y bello. Cabeza grande, con «orejas» bien visibles. Mirada impresionante, con los ojos de color naranja. Tiene los tarsos emplumados, las garras muy fuertes y las alas redondeadas. Su vuelo es poderoso y silencioso.

Hábitat y distribución

El búho real se distribuye por amplias zonas del Paleártico, aunque de forma fragmentada en grandes zonas del centro de Europa y en sus límites latitudinales.

En la península ibérica se encuentra en expansión y lo podemos encontrar en la mayor parte del territorio, exceptuando la cornisa cantábrica, Galicia, las regiones cerealistas de Castilla y el valle del Guadalquivir.

Ocupa zonas abruptas con roquedo y masas forestales. También áreas esteparias siempre que dispongan de paredes y cárcavas rocosas. Anida generalmente en una cueva en pared, aunque puede llegar a hacer el nido en el suelo. Se alimenta de mamíferos de hasta el tamaño de una liebre y de otras aves, incluyendo numerosas rapaces y córvidos.

Se ha observado al búho real en las lomas de Sestres, en julio de 2015. También una cita en julio de 2018 de un ejemplar en vuelo desde San Vicenda hacia Pardina. Asimismo, se han dado otros avistamientos en la ZPP, valle de Bujaruelo, tozal del Cebollar y en el cercano puerto de Coteablo.

Estatus

En el Parque es un ave ocasional, no se tiene constancia de su reproducción. Debido a la escasez de presas, parece ser que las áreas de campeo en las sierras interiores pirenaicas donde se ha detectado la especie son muy grandes, sin zonas de reproducción establecidas. Bien puede ser que




los valles más meridionales del Parque reciban visitas regulares de individuos establecidos en las sierras cercanas.

Conservación


Acosado durante decenios por una Administración que premiaba su muerte, el búho real se rarificó hasta llegar a ser considerado como una especie «Rara» en el libro rojo de los vertebrados españoles en 1992. Sin embargo, desde entonces sus poblaciones han experimentado un fuerte aumento y ha vuelto a colonizar numerosos enclaves de donde había desaparecido, lo que llevó a su descatalogación de la citada obra en 2002.

Actualmente son las crisis víricas que afectan a las poblaciones de conejo en gran parte de la península ibérica, las colisiones con tendidos eléctricos y los atropellos los principales problemas a los que se enfrenta el Gran Duque.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 31. Avistamientos del búho real (*Bubo bubo*) en el PNOM



MOCHUELO BOREAL (*Aegolius funereus*)

L=22-27 cm / E=50-62 cm



Foto 113. Mochuelo boreal (*Aegolius funereus*) en su nido



Foto 114. Bosques de pino negro, hayedo abetal y pinar silvestre

Pequeña rapaz nocturna del tamaño del mochuelo común, cabeza grande y ojos amarillos con «mirada de asombro», acentuada por sus discos faciales. Partes superiores marrones con motas blancas y manchas difusas en los hombros. Partes inferiores blancuzcas con manchas de color pardo.

Hábitat y distribución

El mochuelo boreal está bastante extendido por el norte de Europa, siendo una de las nocturnas más comunes en los bosques boreales. Su límite de distribución meridional está en los Pirineos, donde ocupa bosques de montaña, preferentemente bosques maduros de pino negro (*Pinus uncinata*) y abetales (*Abies alba*) entre los 1500 y los 2200 m.

Es un ave forestal que usa los nidos fabricados por el picamaderos negro (*Dryocopus martius*) para criar. El celo comienza en pleno invierno, con máxima frecuencia de cantos durante el mes de febrero. Los machos cantan hasta que se emparejan, por lo que en lugares subóptimos pueden escucharse hasta bien avanzada la temporada (junio). Es cazador activo de micromamíferos, con los topillos y ratones de campo como principal presa; ocasionalmente da caza también a algún pajarillo.

En Pirineos se encuentra sobre todo en Cataluña y la vertiente francesa; los cercanos macizos de Posets-Maladeta y de Cotiella albergan también bastantes territorios, pero en el Parque es un ave escasa, debido sobre todo a la falta de hábitat adecuado. Se ha localizado a la especie en el circo de Cotatuero, O Molar y Faja Pelay en el valle de Ordesa, en Sestrales de Añisclo, Gurrundué en Escuaín y Montinier en el valle de Pineta, este último fuera de los límites del Parque pero muy cerca del mismo.




Estatus

Es un ave residente y en el Parque se comporta como nidificante en pequeños números. Los movimientos dispersivos de los jóvenes y los de búsqueda de machos por parte de las hembras, propician la aparición de ejemplares cerca de sus núcleos principales de población.

Conservación

Al ser un ave residente en los bosques de alta montaña, la gestión de los mismos se considera como prioritaria de cara a la conservación de la especie. Los fenómenos asociados al cambio climático pueden afectar negativamente a estas poblaciones, lo mismo que a sus presas, consideradas excelentes bioindicadores del cambio. Entre sus principales depredadores están los mustélidos del género *Martes*.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	VU	NO



Mapa 32. Distribución del mochuelo boreal (*Aegolius funereus*) en el PNOMP



BÚHO CHICO (*Asio otus*)

L=31-37 cm / E=86-98 cm



Foto 115. Búho chico (*Asio otus*)

Búho de tamaño mediano, de aspecto estilizado, cabeza redondeada, coronada por unas «orejas» largas y móviles que usa para mostrar estados de ánimo o para el camuflaje. Presenta ojos anaranjados. Plumaje pardo rojizo, finamente vermiculado. Alas largas, con el extremo finamente barrado, partes superiores con mancha ocre en la base de las primarias y sin borde blanco. Vuelo ondulante intercalado de planeos.

Hábitat y distribución

El búho chico está ampliamente distribuido por el hemisferio norte: Europa, Asia, norte de África y Norteamérica. Se reconocen varias subespecies, correspondiendo a la península ibérica la subespecie *otus*.

En la península ibérica es abundante en Madrid, Castilla y León, Andalucía y zonas de Castilla-La Mancha, siendo más escaso en la cornisa cantábrica, Galicia y cuadrante suroccidental. No sube mucho en altura, haciéndose menos común a partir de los 1000 m.

Cría en bosques o bosquetes con espacios abiertos cercanos, con preferencia especial hacia los pinares. Nocturno y crepuscular, se alimenta de micromamíferos y, en menor medida, de pequeñas aves. Discreto y poco vocal, con celo a finales de invierno (a partir de febrero); entonces se puede escuchar su canto, parecido al del búho real, pero con la cadencia más rápida y de mucha menor potencia.

Estatus

Las poblaciones centroeuropeas emigran en invierno hacia el norte de África y zonas templadas del continente. La península ibérica acoge a




buena parte de estos individuos migradores, cuyos ejemplares comparten territorios con los locales y se pueden observar en zonas no habituales durante sus desplazamientos.

Escuchado en el Parque a mediados de abril de 2009 en los pinares de Lapayón y valle de Escuaín; también ha sido observado en la cabecera del Airés a primeros de julio.

Conservación

No es un ave que presente muchos problemas de conservación. La deforestación, el uso de plaguicidas que se acumulan en la cadena trófica y las molestias en dormideros comunales que los ejemplares migratorios usan durante el invierno, son sus principales amenazas.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 33. Distribución del búho chico (*Asio otus*) en el PNOMP





Foto 116. Cáрабо común (*Strix aluco*)

CÁRABO COMÚN (*Strix aluco*)

L=37-43 cm / E=81-96 cm

De tamaño medio y aspecto robusto, cabeza redondeada y prominente. Ojos de color negro. Presenta dos formas principales de coloración, una en fase pardo grisácea y la otra rojiza. Alas anchas y redondeadas, vuelo recto y directo alternado con rápidos aleteos. Su reclamo es inconfundible.

Hábitat y distribución

El cárabo común se extiende por la mayor parte de Europa, países del Magreb, Oriente Medio y zonas de Asia. En la península ibérica es más abundante en la zona norte, donde encuentra sus mayores densidades en las zonas forestales. De las diferentes subespecies, la correspondiente a la península ibérica sería la *S. a. sylvatica*.

Cría en bosques y zonas suburbanas con arbolado. Se alimenta de roedores y es bastante territorial. El celo comienza en pleno invierno.

En el Parque es la nocturna más común. Los sonoros reclamos de los machos se dejan oír hasta bien entrado el verano; los quejumbrosos chillidos de las hembras son más frecuentes desde enero a abril.



Lo podemos encontrar repartido homogéneamente por los bosques de todos los valles hasta una altura de 1900 m en la Faja Pelay en el valle de Ordesa, o en el circo de Gurrundué en la cabecera de Escuaín.


Estatus

Es un ave residente. Los bosques de caducifolios entre los 1000 y los 1500 m acogen las mayores densidades de la especie en el Parque.

Conservación

Es una especie generalista y muy adaptable. Sus poblaciones no parecen sufrir mermas significativas. Entre sus causas de muerte más habituales se encuentran los atropellos en la carretera.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 34. Distribución del cárabo común (*Strix aluco*) en el PNOMP





Foto 117. Pastos supraforestales de Añisclo



CHOTACABRAS (Familia *Caprimulgidae*)

Aves de hábitos nocturnos y crepusculares, de tamaño mediano y alas muy largas que las dotan para un vuelo agilísimo y veloz. Capturan insectos al vuelo con su gran boca orlada de largas vibrisas táctiles. Patas cortas y plumaje muy críptico y bello.

Sus reclamos son muy característicos y audibles durante la noche.

Se dan dos especies en territorio europeo; una de ellas frecuenta el Parque, el chotacabras europeo (*Caprimilgus europaeus*).

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Chotacabras europeo	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Gallineta ziega grisa	E

CHOTACABRAS EUROPEO (*Caprimulgus europaeus*)

L=24-28 cm / E=52-59 cm



Foto 118. Chotacabras europeo
(*Caprimulgus europaeus*)

De tamaño medio, alas y cola largas y estrechas, con mancha blanca en los extremos alares y caudales externos. El borde anterior del ala es oscuro. De plumaje muy críptico, moteado de tonos ocre, blanquecinos y grises, es bellissimo cuando se observa de cerca. Presenta un vuelo potente y ondulante cuando se levanta del suelo. Sus reclamos son característicos.

Hábitat y distribución

Ampliamente distribuido por el continente europeo, parte de Asia y Oriente Medio, en la península ibérica ocupa preferentemente la mitad norte y las zonas montañosas del sur. Es una especie que prefiere las zonas abiertas, con matorral y arbolado disperso, así como lindes de bosque, estando presente hasta el ecotono bosque-pradera y hasta unos 1400 m de altitud.

Se alimenta de insectos de buen tamaño, a los que captura en vuelo. En las noche de finales de mayo y junio no es raro escuchar el sonoro reclamo del chotacabras europeo, algo así como un carrete de pesca enrollando («Rrrrrrrrrrr») pero más grave y audible a larga distancia. Lo más común es observar al ave cuando, deslumbrada por los focos del coche, levanta el vuelo del asfalto o de la pista forestal donde suele estar posada, para alejarse en la noche con su vuelo rápido y ondulante.

En el Parque se puede observar a la entrada del valle de Ordesa, en la misma carretera del puente de los Navarros al antiguo parador. Abundante en la ZPP en la pista de las Cutas, sobre todo cerca de Nerín; también en Buerba y Vió. Tiene su mayor densidad poblacional dentro del Parque en Escuaín y Rebilla, a la entrada del valle de Escuaín. Ocupa el valle de Pineta hasta los alrededores del parador nacional de Turismo.



Estatus


Es un ave estival y nidificante en el Parque, siendo observada mayormente entre mayo y agosto, aunque algunos ejemplares pueden adelantar y retrasar su fenología dependiendo de las condiciones climáticas generales.

Conservación


A nivel general, las poblaciones de chotacabras europeo han sufrido un importante declive desde la década de los setenta del siglo pasado. La intensificación del uso de plaguicidas y pesticidas parece estar directamente relacionada con este declive, al acumularse el veneno en los caparazones y partes quitinosas de los insectos, su principal alimento.

Otra causa de mortalidad importante es el atropello en la carretera, donde se suelen posar en busca del calor que desprende el asfalto.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
	NO	



Mapa 35. Distribución del chotacabras europeo (*Caprimulgus europaeus*) en el PNOMP







VENCEJOS (Familia *Apodidae*)

Aves de mediano a pequeño tamaño, de alas larguísimas y cola pequeña, que les dan un aspecto como de guadañas en vuelo. Velocísimas e infatigables en el vuelo, copulan, duermen y realizan todas sus actividades vitales (menos la puesta) en el aire. Patas muy cortas, con uñas muy afiladas.

Encontramos dos especies en nuestro territorio: el vencejo común (*Apus apus*) y el real (*Apus melba*), que se comportan como reproductores estivales, el primero principalmente en la ZPP.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Vencejo común	<i>Apus apus</i>	Falzeta	e
Vencejo real	<i>Apus melba</i>	Falzeta de tripa blanca	E



Foto 120. Bando de vencejos comunes (*Apus apus*)

VENCEJO COMÚN (*Apus apus*)

L=17-18,5 cm / E=40-44 cm

Ave de tonos oscuros pardogrisáceos, con mancha gular pálida. Alas en forma de guadaña y cola pequeña y ahorquillada. Vuelo directo y rapidísimo, con largos momentos de poderosos aleteos alternados con planeos, generalmente formando pequeños y chillones bandos.

Hábitat y distribución

Amplia distribución por todo el Paleártico, donde es un ave bastante común y es la única, de entre los vencejos, que podemos encontrar repartida de manera uniforme. Sus áreas de invernada se sitúan en zonas tropicales al sur del Sáhara. Volador incansable, con pies adaptados al agarre pero que no le sirven para posarse en el suelo, se alimenta de insectos que captura al vuelo.

Cría generalmente en zonas urbanas y rurales, aprovechando las grietas de las casas y bajo tejas; menos común es verlo criar en el roquedo.

Es un ave frecuente en la ZPP, donde se encuentra en núcleos rurales como Nerín, Escuaín o Rebillá. En el Parque se han observado ejemplares



en el valle de Ordesa en plena época de reproducción, en la zona de Barcarizuala, volando junto con bandos de vencejo real y refugiándose en las paredes donde crían estos últimos, a 2000 m. El pueblo de Escuaín acoge una pequeña colonia.


Estatus

Es un ave estival, presente en nuestra zona de mayo a septiembre. Se comporta como nidificante común en la ZPP y también en el propio Parque, pero en muy escaso número

Conservación

Es una especie que, dada su versatilidad, ha venido incrementando sus efectivos paulatinamente estas dos últimas décadas.

CATALOGACIÓN		
CAT. NAC. CAT. AUT.		
	NO	



Mapa 36. Distribución del vencejo común (*Apus apus*) en el PNOMP






Foto 121. Vencejo real (*Apus melba*)

VENCEJO REAL (*Apus melba*)

L=20-23 cm / E=51-58 cm

Vencejo de gran tamaño, con el vientre blanco y garganta también blanca orlada con un collar oscuro. Vuelo veloz aunque más pausado y con aleteos más profundos que sus parientes cercanos.

Hábitat y distribución

Ave migratoria que pasa la temporada de invierno en grandes áreas del sur de África. La encontramos como reproductora en amplias zonas del sur de Europa, Caúcaso, Oriente Medio y el Magreb.

Su distribución en la península ibérica se sucede de forma continuada en la mitad oriental, con predilección hacia las sierras y montañas calizas, donde encuentra sus máximos poblacionales y el hábitat ideal para la cría: las grandes paredes y cortados hasta una altura de 2400 m. En el resto está ligada a macizos montañosos de Andalucía, Extremadura, Castilla-León y Galicia, faltando en las grandes mesetas.

En el Parque se pueden localizar sus colonias en los grandes escarpes rocosos de las partes superiores de los valles, en los cuatro sectores del mismo. La colonia más numerosa se encuentra en la sierra d'As Cutas, en la zona de Bacarizuala (que es la situada, por otra parte, a mayor altitud en España), siendo muy fácil su observación desde los miradores repartidos



por toda la cresta, accesibles desde la pista d'As Cutas. Esta colonia se compone de cerca de treinta parejas y sus evoluciones en el aire, con el valle de Ordesa como telón de fondo, suponen un espectáculo sin igual.

Estatus

Es un ave estival en nuestras latitudes que se comporta como reproductora. Presente en la zona desde abril hasta primeros de septiembre

Conservación

Actualmente no presenta problemas de conservación e, incluso, desde hace unas décadas, se adapta perfectamente a las zonas urbanas, seleccionándolas positivamente frente a refugios naturales cercanos, *a priori* buenos para la especie.


CATALOGACIÓN

CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

NO



Mapa 37. Distribución del vencejo real (*Apus melba*) en el PNOMP





Foto 122. Valle de Ordesa



ABUBILLA Y MARTÍN PESCADOR (Familias *Upupidae* y *Alcedinidae*)

Aves de mediano y pequeño tamaño y contrastado plumaje.

La abubilla (*Upupa epops*) es un ave de terrenos agrícolas y mosaicos agroforestales, de hábitos migratorios y llamativa cresta como principales características. En el Parque es un ave estival ligada a las áreas más mediterráneas del mismo.

El martín pescador (*Alcedo atthis*) es una ave ligada al medio acuático, como los ríos limpios pero también en canales agrícolas. Está en franca recesión; solo se presenta en el Parque de forma ocasional.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Abubilla	<i>Upupa epops</i>	Puput	E
Martín pescador*	<i>Alcedo atthis</i>	Martín pescaire	e

* Tratado en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».



Foto 123. Pareja de abubillas (*Upupa epops*)

ABUBILLA (*Upupa epops*)

L=25-29 cm (incluidos 4-5 del pico) / E=44-48 cm

Ave muy llamativa e inconfundible, muy popular y de sonoro y conocido reclamo del que derivan muchos nombres locales (*purpur*, *putput*...). Colores ocre en el cuerpo, alas redondeadas y blanquinegras, pico largo, fino y curvado y una llamativa cresta, que despliega cuando está excitada, son sus señas más características.

Hábitat y distribución

Ampliamente distribuida por el Paleártico, faltando solo en las zonas más norteñas (Gran Bretaña, países escandinavos...). En la península ibérica se comporta como residente en algunas zonas de Extremadura, Andalucía y Levante. En el resto es migradora, siendo un ave transahariana. La migración prenupcial es de marzo a primeros de mayo, y la postnupcial se produce entre agosto y octubre.

Cría en zonas agrícolas con preferencia hacia las zonas adehesadas. Pasa mucho tiempo en el suelo, buscando gusanos e insectos activamente con su pico. Prefiere los ambientes mediterráneos a una altura no superior a los 1000 m.

En el Parque es un ave fácil de observar en los valles de Añisclo (San Úrbez y alrededores) y Escuaín, más en este último. También se puede encontrar a la abubilla tanto en Ordesa como en Pineta, a la entrada de los valles y en las zonas más abiertas y solanas, aunque es menos común que en los valles más meridionales del Parque.





Foto 124. Flora alpina



ABEJARUCOS (Familia *Meropidae*)

Aves de mediano tamaño, precioso y contrastado plumaje. Esbeltas, con las alas puntiagudas y el pico largo y curvado que usan para cazar insectos (sobre todo himenópteros) y cavar sus nidos-túnel en los taludes ribereños.

Una especie se puede ver en el Parque durante el paso primaveral y los correteos de finales de verano: el abejaruco europeo (*Merops apiaster*).

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Abejaruco europeo	<i>Merops apiaster</i>	Abellerol	ep

ABEJARUCO EUROPEO (*Merops apiaster*)

L=25-29 cm / E=36-40 cm



Foto 125. Abejaruco europeo (*Merops apiaster*)

Una de las aves más bellas y coloridas de la avifauna española: partes inferiores azuladas, garganta amarilla, ojo rojo enmascarado en negro y partes superiores rojizas con manchas amarillas luminosas en el hombro. Alas largas y puntiagudas, cola cuadrangular con las rectrices centrales destacadas.

Hábitat y distribución

Especie migratoria que, en nuestras latitudes, se comporta como reproductora, invernando en zonas tropicales del sur de África. Ocupa los países de la cuenca mediterránea hasta el centro y sudoeste de Asia.

España acoge a un 25 por ciento de la población europea. En la península ibérica se distribuye por todo el territorio excepto Galicia, la cornisa cantábrica y el Pirineo axial. Seleccionan áreas de marcada influencia mediterránea, rarificándose conforme se sube en altura.

Suelen criar en taludes ribereños o en ramblas secas pero con paredes verticales arenosas donde excavan sus profundos nidos-galería. Prefieren las zonas abiertas con arbustos y arbolado disperso que usan como posaderos desde los que cazar.

Son aves insectívoras, especializadas en capturas de insectos grandes como abejas, avispas, libélulas... En el Parque lo podemos ver, sobre todo en primavera, en la zona de Escuaín.

Estatus

Es un ave de paso y estival en el Parque. Se puede ver sobre todo durante el paso primaveral a finales de abril. Ciertos núcleos reproductores instalados en las inmediaciones del Parque, en el valle de Puértolas, usan el




espacio del mismo para buscar alimento en sus correrías primaverales. No es raro observar pequeños y ruidosos bandos de estas aves sobrevolar las gargantas del Yaga durante los meses de mayo y junio.

A principios de agosto es posible encontrar algunos bandos de abejarrucos sobrevolar los puertos de montaña en busca de grandes insectos con los que prepararse para su inminente viaje.

Conservación

Al intenso uso de pesticidas y las molestias ocasionadas en época de cría, se une la persecución directa por parte de algunos apicultores que siempre han visto en esta ave un competidor y enemigo potencial cuando se instalan cerca de sus colmenas.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 39. Distribución del abejarruco europeo (*Merops apiaster*) en el PNOM





Foto 126. Pico picapinos (*Dendrocopos major*) en su yunque



PICOS (Familia *Picidae*)

Aves forestales, en su gran mayoría con múltiples adaptaciones físicas al medio arbóreo, como los dedos opuestos de dos en dos, el pico fuerte con el cráneo reforzado para evitar lesiones, lengua larga y afilada para capturar insectos, y rectrices rígidas para el apoyo en los troncos.

En el Parque se han citado hasta seis especies de pícidos o picos. Una de ellas, el pico dorsiblanco (*Dendrocopos leucotos*), está extinta en la zona, con las últimas citas en el valle de Ordesa en los años setenta del siglo XX. De otra especie actualmente en expansión, el pico menor (*Dendrocopos minor*), se ha registrado una cita reciente en el límite del Parque, en la zona de Escuaín.

Las demás están bien representadas en las zonas forestales del Parque.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Picamaderos negro	<i>Dryocopus martius</i>	Picaguazero negro	R
Pito real	<i>Picus viridis</i>	Picaguazero	R
Pico picapinos	<i>Dendrocopos major</i>	Picatroncos	R
Pico menor*	<i>Dendrocopos minor</i>	Picatroncos nano	d
Torcecuello euroasiático	<i>Jynx torquilla</i>	Retuerto	E

* Tratado en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».



Foto 127.
Picamaderos
negro
(*Dryocopus
martius*)

PICAMADEROS NEGRO (*Dryocopus martius*)

L=45-57 cm / E=64-68 cm

El mayor de los pájaros carpinteros del continente, del tamaño de una corneja. Plumaje completamente negro a excepción del píleo rojo (rojo completo en los machos y solo con rojo en la parte posterior en las hembras). Vuelo aleteante con trayectoria rectilínea, llevando la cabeza levantada. Reclamos y tamborileos conspicuos y audibles a gran distancia.

Hábitat y distribución

Presente en gran parte de Europa y Asia, excepto en las zonas más cálidas del sur. Ausente en los sistemas insulares. En la península ibérica se circunscribe a los Pirineos y a la cornisa cantábrica, ocupando las masas forestales maduras y variadas tanto de pino silvestre como hayedos.

En el Parque está presente en las masas forestales de los cuatro valles, tanto en el hayedo-abetal como en los pinares silvestres y de pino negro. Fácil de escuchar y observar en el entorno de la pradera de Ordesa, Faja Pelay, el barranco Pardina, circo de Gurrundué y los alrededores del parador de Turismo en Pineta.



Se alimenta de larvas de xilófagos a los que captura en sus galerías agrandándolas a base de picotazos. También busca hormigas y otros insectos en el suelo.

Estatus


En el Parque es un ave residente, pudiéndose observar durante todos los meses del año. La población reproductora se estima en unas quince parejas. En la ZPP también existe una población importante, sobre todo en el valle de Bujaruelo.

Conservación

Es una especie que se encuentra en expansión, colonizando zonas serranas de la provincia de Huesca y ocupando cada vez más territorios incluso en Euskadi, donde no se encontraba desde hace años.

CATALOGACIÓN

UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 40. Distribución del picamaderos negro (*Dryocopus martius*) en el PNOMP





Foto 128.
Pito real
(*Picus viridis*)

PITO REAL (*Picus viridis*)

L=30-36 cm / E=45-51 cm

Pícido de vistoso color verde y obispillo amarillo; bigotera roja con borde inferior negro (solo en el macho, en la hembra es negra) y píleo rojo. La subespecie *sharppei*, propia de la península ibérica, carece de contorno negro alrededor del ojo. Vuelo ondulante, reclamo característico, como el relincho de un ave (en tono descendente) y tamborileos.

Hábitat y distribución

Ave de amplia distribución en el continente europeo, sin llegar a ocupar las zonas más norteñas del mismo. Se reconocen varias subespecies; a la península ibérica corresponde la *P. v. sharppei*.

Cría en bosques de caducifolios y mixtos, bosques de ribera y lindes forestales; también en frutales y en parques y jardines arbolados de las ciudades. Se puede encontrar en casi toda España, excepto en las estepas cerealistas y el valle del Guadalquivir.

Adaptado a la vida arbórea, busca su alimento entre la madera muerta de los árboles y en el suelo cuando busca hormigas. Extrae las larvas de los xilófagos con su larga y pegajosa lengua.



En el Parque lo encontramos en todas las masas forestales, con preferencia hacia los sectores más meridionales, como los valles de Añisclo y Escuaín. También en zonas supraforestales como la cabecera del barranco Pardina en Añisclo, a 1800 m.


Estatus

Es un ave residente y sedentaria. En el Parque se comporta como reproductora.

Conservación

Su hábitat se ha visto mermado en las últimas décadas, sobre todo con la destrucción de los sotos ribereños y los monocultivos forestales de coníferas. El uso de venenos contra las hormigas provoca envenenamientos en esta especie.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 41. Distribución del pito real (*Picus viridis*) en el PNOMP





Foto 129. Pico picapinos
(*Dendrocopos major*)

PICO PICAPINOS (*Dendrocopos major*)

L=23-26 cm / E=38-44 cm

Pícido de diseño blanquinegro, con dos manchas ovaladas blancas en los hombros. Zona anal de un rojo intenso, bigotera negra que se conecta con la nuca. La parte posterior del píleo es de color rojo en los machos y completamente negro en las hembras. Reclamo consistente en unos chasquidos agudos muy característicos. Su vuelo es ondulante y con recorridos bastante cortos.

Hábitat y distribución

Se distribuye por todo el continente europeo y el Paleártico completo, ocupando todas las masas arbóreas disponibles. Se reconocen múltiples subespecies; a la península ibérica corresponde la *D. m. hispanus*. Tan solo falta o escasea en las áreas cerealistas y esteparias, así como en las regiones más áridas del valle del Ebro y el Levante.

Se alimenta de larvas e insectos que busca en los agujeros de los árboles, grietas y agujeros. También se alimenta de frutos secos como bellotas



y nueces, que abre usando su pico y una horquilla de rama o una pequeña grieta como yunque.

En el Parque lo podemos encontrar en los cuatro valles, con una mayor densidad en el de Ordesa. Es común hasta los 1500 m de altura.


Estatus

Es un ave residente y nidificante, sedentaria.

Conservación

No presenta actualmente problemas de conservación, manteniendo poblaciones estables y en aumento. La mala gestión forestal de antaño y la roturación de los bosques de ribera supusieron una merma en sus poblaciones durante los setenta y los ochenta del siglo XX; actualmente esta tendencia se ha revertido.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 42. Distribución del pico picapinos (*Dendrocopos major*) en el PNOMP






Foto 130.
Torcecuello
euroasiático
(*Jynx torquilla*)

TORCECUELLO EUROASIÁTICO (*Jynx torquilla*)

L=16-18 cm / E=25-27 cm

Sin duda es el más atípico de nuestros pícidos. De pequeño tamaño y plumaje críptico, con tonos pardos y grises en el dorso y barrado de negro sobre fondo claro en las partes inferiores, que le sirve para camuflarse con la corteza de los árboles. Pico corto y puntiagudo con base ancha. Aspecto y comportamiento en el árbol más como un paseriforme que como un pícido.

Hábitat y distribución

Amplia distribución por el Paleártico, donde se han descrito varias subespecies. En la península ibérica es frecuente en la mitad norte y el Levante, y raro en la zona centro, Galicia y cornisa cantábrica.

En el Parque se ha localizado en los cuatro valles, con mayores densidades en Añisclo y Escuaín. En Ordesa aparece en la zona del Parador, a la entrada del valle, y en Pineta se puede escuchar desde el mismo aparcamiento en la caseta del Parque. En la zona meridional de la ZPP, con especial mención al valle de Vió, resulta abundante y fácil de localizar por sus característicos y chirriantes reclamos.

Son las zonas con matorral disperso de boj (*Buxus sempervirens*) y arbolado no muy denso las que prefiere el torcecuello (muestra gusto por las quercáceas, frutales y del género *Populus*). Busca su comida entre las



cortezas de los árboles y muy a menudo en el suelo, donde es un ávido buscador de hormigas y de todo tipo de larvas.

Estatus

Es un ave migradora; el grueso de la población pasa el invierno en el continente africano. En la península ibérica una parte de la población del Levante y sur de España se comporta como sedentaria. No es el caso de las aves en el Parque, donde es estival (de abril a septiembre) y se comporta como reproductor.

Conservación

Las poblaciones de torcecuello no presentan *a priori* problemas graves de conservación. Al igual que con el pito real, los venenos utilizados masivamente contra las hormigas en zonas frutales y de labor han afectado negativamente a la especie.

CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

NO






Foto 131. Cuello Arenas. El puerto



ALONDRAS (Familia *Alaudidae*)

Paseriformes típicos de espacios abiertos, de colores pardos y discretos, advierten de su presencia con potentes y bellos cantos. Están adaptados a la vida en el suelo, donde buscan su alimento y nidifican. Presentan picos gruesos y fuertes para partir semillas y sus patas están diseñadas para correr más que para posarse en ramas, con la uña posterior larga y recta.

En el Parque encontramos dos especies: la alondra común (*Alauda arvensis*) y la alondra totovía (*Lullula arborea*), esta última más localizada y escasa.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Alondra común	<i>Alauda arvensis</i>	Aloda	E
Alondra totovía	<i>Lullula arborea</i>	Tutubilla	e



Foto 132. Alondra común (*Alauda arvensis*)

ALONDRA COMÚN (*Alauda arvensis*)

L=16-18 cm

De color pardo grisáceo con el pecho estriado y vientre blanco, presenta una pequeña cresta no siempre visible. Lados de la cola blancos con el centro oscuro. Suele emitir su variado y potente canto a gran altura en vuelo cernido, para después dejarse caer en picado al suelo.

Hábitat y distribución

Ocupa muchos de tipos de hábitat siempre que sean espacios abiertos con vegetación herbácea no muy densa. En Aragón está presente entre los 400 y los 2000 m de altitud como nidificante, tanto en cultivos como pastos y vegetación natural. En invierno se incrementa su presencia con los grandes bandos de aves del norte que migran a la península ibérica.

En el Parque está presente de marzo a octubre en las zonas tradicionales de pastos pedregosos sin árboles entre los valles de Escuaín, Añisclo y Ordesa, ocupando un mínimo de 19 cuadrículas de 1x1 km.



Estatus


En Ordesa y Monte Perdido la especie se comporta como reproductora, y está presente desde marzo a octubre, superando las cien parejas. Plana Canal, la Estiba de Añisclo y Cuello Arenas es donde se dan mayores densidades.

Conservación

Al ser una especie ligada a los pastos alpinos depende de la conservación de estos, por medio de la ganadería extensiva, para evitar la matorralización.

La tendencia de las últimas décadas en este sentido nos hace ser prudentes en cuanto a su futura catalogación.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	D.I.E.



Mapa 44. Distribución de la alondra común (*Alauda arvensis*) en el PNOMP






Foto 133. Alondra totovía (*Lullula arborea*)

ALONDRA TOTOVÍA (*Lullula arborea*)

L= 13,5-15 cm

Algo más pequeña que la alondra común y de aspecto similar a esta. De color pardo con el pecho estriado, vientre blanco y llamativa lista ocular blanca que se junta en la nuca. Cola corta con los extremos blancos. Al contrario que el resto de alaúridos, suele posarse en árboles y arbustos desde donde emite su característico y melancólico canto.

Hábitat y distribución

Se encuentra en hábitats con espacios abiertos y presencia de arbolado aunque nunca en bosques cerrados. En Aragón está presente desde la depresión del Ebro hasta los 1500 m de altitud como nidificante, sin importarle mucho el tipo de vegetación y sí la estructura forestal. Se comporta como una especie residente con movimientos de altitud en invierno.



En el Parque está presente de marzo a septiembre en prados de siega con arbolado en las márgenes, bordes de pinares y cultivos abandonados en el entorno de Escuaín y bajo Añisclo, ocupando tan solo cinco cuadrículas de 1x1 km.

Estatus

En el Parque se considera una especie reproductora común pero muy localizada, con una pequeña población que no debe superar las veinte parejas en el sector de Escuaín y posiblemente en el bajo Añisclo.

Conservación


Tanto su baja población como el pequeño porcentaje de hábitat óptimo, hace que cualquier cambio en este ponga en peligro su presencia en el Parque.

CATALOGACIÓN

CAT. NAC.

LC

NO



Mapa 45. Distribución de la alondra totovía (*Lullula arborea*) en el PNOMP



Foto 134. Paredones de Añisclo, Fuen Blanca y Arrablo



GOLONDRINAS Y AVIONES

(Familia *Hirundinidae*)

Paseriformes de pequeño tamaño, cabeza redonda, pico pequeño y patas cortas, con las alas largas y puntiagudas que los dotan especialmente para el vuelo acrobático. Capturan insectos en el aire. Son aves bastante gregarias, que construyen sus nidos en forma de taza, hechos con saliva y barro, en las paredes, techos y desplomes, tanto naturales como artificiales.

Hay cuatro especies citadas en el Parque, una de ellas, el avión zapador (*Riparia riparia*), solo en paso y con escasas citas.

Avión roquero	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Bolandrina peñazera	Er
Avión común	<i>Delichon urbicum</i>	Codalbet	E
Avión zapador*	<i>Riparia riparia</i>	Bolandrina de ripera	p
Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>	Bolandrina	E

* Tratado en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».



Foto 135. Avión roquero (*Ptyonoprogne rupestris*)

AVIÓN ROQUERO (*Ptyonoprogne rupestris*)

L= 14-15 cm

Dentro del grupo de las golondrinas, es la especie más grande y compacta. De color pardo gris uniforme con el vientre algo más claro y sin detalles llamativos, excepto unas pequeñas ventanas blancas en la cola. Está presente todo el año, aunque en invierno suele frecuentar zonas bajas y cálidas fuera del alto Pirineo.

Hábitat y distribución

Siempre ligado a cortados rocosos, cañones y foces, también puede criar en edificios, sin importarle mucho el hábitat presente del entorno próximo. En Aragón está presente a cualquier altitud siempre que tenga sitios apropiados para reproducirse.

La abrupta orografía del Parque le ofrece multitud de sitios donde nidificar, por lo que está bien distribuido por todos los valles, incluidos los



pueblos de alrededor. No forma grandes colonias y pueden encontrarse tanto parejas aisladas como pequeños núcleos dispersos.

Dentro del territorio del Parque efectúan pequeños desplazamientos en primavera (abril) y en otoño (octubre).


Estatus

Se puede observar durante todos los meses del año, aunque en pleno invierno no suele verse dentro del Parque. Al ocupar cualquier pared rocosa de áreas muy extensas, resulta muy difícil calcular su población que, sin duda, debe ser de varios centenares de parejas.

Conservación

Sin problemas aparentes de conservación.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 46. Distribución del avión roquero (*Ptyonoprogne rupestris*) en el PNOM





Foto 136. Avión común (*Delichon urbicum*)

AVIÓN COMÚN (*Delichon urbicum*)

L=13,5-15 cm

De diseño bicolor, con partes superiores negras y la base de la cola (obispillo) blanca y partes inferiores de color blanco puro. Cola ahorquillada sin prolongaciones. Construye el nido con barro mezclado con su saliva: una taza cerrada con una pequeña abertura en un extremo superior. Puede usar cualquier edificio, siempre en el exterior (aleros de tejados, bajo puentes, presas), o bien cortados rocosos de cualquier naturaleza y altitud. Estival, es de las primeras migradoras en llegar en febrero-marzo y de las últimas en marcharse, en octubre.

Hábitat y distribución

Distribuido ampliamente por todo Aragón, no le importa mucho el hábitat circundante siempre que tenga sitios apropiados para nidificar. Presente desde la depresión del Ebro hasta el alto Pirineo. Forma colonias



numerosas de cientos de parejas, llegando a acumular docenas de nidos unos junto a otros. Se han observado colonias en el Parque en torno a los 2300 m de altitud.


Estatus

Ave abundante en el Parque tanto en su interior, nidificando en paredes de roca, como en la ZPP, ocupando edificios. La población reproductora debe estar, sin duda, por encima de las mil parejas.


Conservación

Sin problemas aparentes de conservación, excepto la destrucción intencionada de sus nidos en viviendas.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 47. Distribución del avión común (*Delichon urbicum*) en el PNOM



GOLONDRINA COMÚN (*Hirundo rustica*)

L=17-21 cm

Partes superiores en negro-azulado brillante, frente y garganta en rojo bermellón con collar negro y vientre pálido. Vuelo rápido y ágil, en el que destacan los largos extremos de la cola. Ave estival, suele llegar en marzo y marcharse en octubre.

Hábitat y distribución

Especie de distribución cosmopolita, está presente en casi todos los continentes y siempre ligada a los asentamientos humanos, donde construye sus nidos sin excepción.

No precisa especiales requerimientos de hábitat, aunque el idóneo lo constituyen los entornos rurales de mosaicos de cultivos y pastos, con construcciones humanas con acceso al interior. Está presente en todas las localidades del entorno del Parque.



Hirundo rustica


Estatus

Además de las parejas nidificantes en los pueblos del entorno, que usan el interior como área de alimentación, es la especie más conspicua y abundante durante las migraciones, especialmente en agosto y septiembre, cuando se han llegado a observar más de diez mil golondrinas pasando por Sierra Custodia en una hora.

Conservación

Actualmente sus poblaciones están en regresión debido a los cambios de uso en las prácticas agrícolas y ganaderas, y a la falta de lugares adecuados para nidificar en las nuevas construcciones, además de la destrucción directa de sus nidos.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. AUT.	
LC	NO	NO



Mapa 48. Distribución de la golondrina común (*Hirundo rustica*) en el PNOMP





Foto 138. Ordesa. Cola de Caballo



BISBITAS Y LAVANDERAS (Familia Motacillidae)

Paseriformes de pequeño tamaño, esbeltos, con la cola larga y el pico fino y puntiagudo.

Los bisbitas ocupan zonas de espacios abiertos, supraforestales o de límite arbóreo. Se citan tres especies en el Parque, una de ellas, el bisbita alpino (*Anthus spinoletta*) está bien representada, pero las otras son más escasas. Son aves ligadas a los puntos de agua. Hay dos especies en el Parque, la lavandera blanca (*Motacilla alba*), más generalista y antropófila, y la cascadeña (*Motacilla cinerea*), a las que siempre encontramos cerca de los ríos.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>	Zistrilla corredora	e
Bisbita arbóreo	<i>Anthus trivialis</i>	Zistrilla d'os arbols	e
Bisbita alpino	<i>Anthus spinoletta</i>	Zistrilla chicota	E
Lavandera blanca	<i>Motacilla alba</i>	Engañapastors	R
Lavandera cascadeña	<i>Motacilla cinerea</i>	Engañapastors grisamariello	R

BISBITA CAMPESTRE (*Anthus campestris*)

L=16-18 cm

Es el bisbita de mayor tamaño en España. Largo, esbelto y de colores claros con el pecho carente de listas en el adulto; patas y pico claros, con ceja y brida blanca y lista ocular oscura. Ave estival en Europa, presente como reproductor desde abril a septiembre.

Hábitat y distribución

Ocupa zonas abiertas con vegetación rala de varios tipos sin importarle mucho la altitud, desde el fondo del valle del Ebro en barbechos, tomillares y espartales, hasta las zonas de matorral y pastos en montaña. Posiblemente haya ampliado su rango de distribución, en las últimas décadas, al alto Pirineo, ocupando las praderas de pastos subalpinos.

Foto 139. Bisbita campestre (*Anthus campestris*)



Se ha detectado su presencia en el Parque en siete cuadrículas de 1x1 km.

Últimamente (en 2017 y 2018) se ha detectado su presencia y actitud reproductora en Cuello Gordo, a 2200 m de altura.


Estado

En el Parque es una especie escasa pero regular, presente en las zonas de pasto pedregoso en altitudes medias de ambas vertientes de Añiselo, Plana Canal-San Vicenda y Cuello Arenas-La Estiba. Su población no supera las veinte parejas.

Conservación

A nivel global es una de las especies con tendencias negativas, debido a la desaparición de sus hábitats como consecuencia de la agricultura intensiva.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 49. Distribución del bisbita campestre (*Anthus campestris*) en el PNOM





Foto 140. Bisbita arbóreo (*Anthus trivialis*)

BISBITA ARBÓREO (*Anthus trivialis*)

L=14-16 cm

De tamaño medio y tonos pardos, pecho claramente listado de oscuro con fondo ocre y vientre blanco puro. Muy similar al bisbita común (*Anthus pratensis*) que en el Pirineo solo está presente en paso. Canto característico y diagnóstico que emite desde perchas y en vuelo.

Hábitat y distribución

Ligado preferentemente a los bosques caducifolios aunque también puede encontrarse en los de coníferas, siempre ocupando claros y bordes de arbolado junto a prados con vegetación herbácea con algo de matorral y pendientes moderadas.

En Aragón, como reproductor, se distribuye por el Pirineo, Moncayo y partes altas del sistema ibérico. Más abundante en el Pirineo occidental que en el sector central y oriental. Se han detectado evidencias de reproducción en dos cuadrículas del Parque en la zona de Escuaín.



Es más común en zonas cercanas como el valle de Pineta y Bujaruelo. Su población tal vez no supere las diez parejas.


Estatus

En el interior del Parque es una especie muy escasa debido a la falta de hábitat adecuado, ya que las masas forestales están en fuertes pendientes sin claros ni zonas de transición, y en las praderas y pastos no existe arbolado.

Conservación

A nivel global, puede verse afectada por el cambio climático y los diferentes peligros en sus largas rutas migratorias hasta el África subsahariana (caza, sequías, etc.).

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 50. Distribución del bisbita arbóreo (*Anthus trivialis*) en el PNOMP





Foto 141. Bisbita alpino (*Anthus spinoletta*)

BISBITA ALPINO (*Anthus spinoletta*)

L=16-17 cm

Más robusto que los otros bisbitas, de color predominante grisáceo en las partes superiores y rosa pálido en el pecho, escasamente listado durante la época reproductora. Patas oscuras y ceja y bigotera pálidas. Canto largo y repetitivo que suele emitir en vuelo alto para caer luego en picado hasta el suelo.

Hábitat y distribución

Ocupa las zonas supraforestales del Pirineo, por encima de los 1500 m de altitud, con extensas áreas abiertas con pastos y abundantes rocas, normalmente cerca de ríos, arroyos y zonas encharcadas.

Fuera del Pirineo, solamente está presente en la cara norte de la sierra de Guara y en el Moncayo. Migrador de corta distancia, pasa el invierno en zonas húmedas y arrozales del valle del Ebro. En el Parque se ha encontrado en al menos cincuenta cuadrículas de 1x1 km.



Estatus

En el interior del Parque es una especie común, aunque escasean las zonas encharcadas o con regatos de agua permanente.

Es una ave abundante en Soaso de Ordesa, los llanos de Millaris, Salarons y entorno de Góriz, aunque más escaso en las zonas de pasto de la parte superior de Añisclo y Escuaín.


Su población en el Parque se estima en torno a las quinientas parejas.

Conservación


Aparentemente, sin problemas graves de conservación.

Al tratarse de una especie ligada a ambientes alpinos y acuáticos, puede verse afectada negativamente por el cambio climático.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	
LC	NO	NO



Mapa 51. Distribución del bisbita alpino (*Anthus spinoletta*) en el PNOM



LAVANDERA BLANCA (*Motacilla alba*)

L=17-19 cm

Diseño gris, blanco y negro que, junto a sus costumbres antropófilas y facilidad de observación, la hacen inconfundible. Suele desplazarse andando rápidamente por el suelo moviendo constantemente la cola. Se puede ver durante todo el año, siendo más abundante en invierno, cuando llegan las aves migradoras del norte y centro de Europa.



Foto 142. Lavandera blanca (*Motacilla alba*)

Hábitat y distribución

Siempre ligada a cursos de agua, zonas urbanas y ganaderas, desde el nivel del mar hasta la media montaña. Su límite altitudinal se sitúa en los 1600 m. Está presente en el interior del Parque en al menos veintiséis cuadrículas de 1x1 km.



LAVANDERA CASCADEÑA (*Motacilla cinerea*)

L= 17-20 cm

Muy similar en cuanto a comportamiento y aspecto con la lavandera blanca, pero en todos los plumajes presenta las partes inferiores de color amarillo, muy llamativo en el caso del macho adulto. Patas de color claro y banda alar blanca.



Foto 143. Lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*)

Hábitat y distribución

Siempre se la encuentra a lo largo de ríos de montaña con cierto caudal y abundantes rocas, moviéndose a lo largo del cauce sin abandonarlo. Alcanza altitudes muy por encima de los 2000 m. En invierno puede verse en los tramos bajos de los ríos y otras zonas húmedas.



Se distribuye por todo el Pirineo incluyendo las sierras exteriores. En el Parque ocupa cualquier cauce, desde los ríos principales hasta arroyos temporales, ocupando al menos treinta y seis cuadrículas de 1x1 km.


Estatus

Es una especie común aunque localizada, con buenas densidades en las zonas óptimas del Arazas y Bellós, así como en áreas próximas fuera del Parque. Su población debe superar las cincuenta parejas.

Conservación

Los tramos altos de los ríos del Parque son zonas especialmente protegidas y en buen estado de conservación, por lo que, aparentemente, su futuro no presenta problemas a corto y medio plazo.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 53. Distribución de la lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*) en el PNOMP





Foto 144. Río Arazas



MIRLO ACUÁTICO EUROPEO (Familia *Cinclidae*)

Aves ligadas a los medios acuáticos, de mediano tamaño y aspecto rechoncho, patas cortas y robustas, alas no muy largas y pico afilado. Vuelo muy rápido a ras del agua. Son aves buceadoras que basan su alimento en los macroinvertebrados acuáticos.

Una especie en nuestras latitudes, el mirlo acuático europeo, está presente en todos los cursos de agua principales del Parque.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Mirlo acuático europeo	<i>Cinclus cinclus</i>	Torda nadadera	R



Foto 145. Mirlo acuático europeo (*Cinclus cinclus*)

MIRLO ACUÁTICO EUROPEO (*Cinclus cinclus*)

L=17-20 cm

De tamaño medio, las alas redondeadas y la cola muy corta le confieren un aspecto compacto y rechoncho. De color marrón muy oscuro con la cabeza más clara y mancha blanca muy conspicua en garganta y pecho. Se posa en las rocas de los ríos con frecuentes movimientos espasmódicos. Vuelo rápido, directo y zumbante a ras de agua. Muy rara vez abandona los cauces fluviales.

Hábitat y distribución

Ave muy especializada en vivir en los cauces de ríos rápidos de montaña con abundante caudal, se alimenta principalmente de invertebrados acuáticos que captura buceando. Ocupa desde grandes ríos a torrentes estacionales sin importarle mucho la altitud, siempre y cuando tengan suficiente caudal.

Bien distribuido por todo el Pirineo, algunos ríos de las sierras exteriores, Moncayo y sistema ibérico. Dentro del Parque se ha detectado en cuarenta y tres cuadrículas de 1x1 km.



Estatus


En las áreas óptimas como los tramos de ríos más caudalosos (Arazas, Bellós, Cinca) llega a ser abundante. En cauces secundarios y cabeceras principales su presencia es menor. La población dentro del Parque se estima entre treinta y cuarenta parejas.

Conservación

Depende totalmente de la calidad del agua y la buena conservación de los ríos, por lo que, en principio, dentro del Parque no tendría ningún problema de conservación.

En otras zonas con problemas de vertidos y el abuso de la presencia humana en los cauces (con la práctica de barranquismo, *rafting*, etc.), esta ave puede verse afectada.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 54. Distribución del mirlo acuático europeo (*Cinclus cinclus*) en el PNOMP





Foto 146. Valle de Ordesa, hábitat de los acentores alpinos (*Prunella collaris*)



ACENTORES (Familia *Prunellidae*)

Paseriformes endémicos de la región paleártica donde cuentan con cinco especies, dos de ellas presentes en el Parque.

Presentan rasgos comunes a los gorrones, curruacas y zorzales. Plumaje pardo y grisáceo con algunos tonos ocre. Alas cortas y redondeadas, pico afilado y puntiagudo. Los individuos de los dos sexos son muy similares.

Aves, por lo general, muy terrestres y fácilmente detectables por su canto.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Acentor común	<i>Prunella modularis</i>	Rocazero	R
Acentor alpino	<i>Prunella collaris</i>	Rocazero de puerto	R



Foto 147. Acentor común (*Prunella modularis*)

ACENTOR COMÚN (*Prunella modularis*)

L=13-14,5 cm

Ave muy discreta que suele pasar desapercibida, tanto por su plumaje de tonos grises y pardos como por su comportamiento tímido, casi siempre escondido en la vegetación. La mejor manera de localizarlo es reconocer su característico canto, que a veces emite desde una percha visible.

Hábitat y distribución

Suele encontrarse en zonas con buena cobertura arbustiva, como formaciones de boj, enebro, zarzas, artos y roseras; también bordes y claros de bosques.

Como reproductor, en Aragón está restringido al Pirineo, Moncayo y zonas altas del sistema ibérico. En invierno desciende a bosques de ribera y huertos de zonas bajas, y recibimos migrantes del centro y norte de Europa.



Dentro del Parque se ha detectado en al menos sesenta y seis cuadrículas de 1x1 km.

Las zonas supraforestales del Soaso de Ordesa, la Fuen Blanca en el valle de Añisclo y la Corona en el de Escuaín son las que presentan mayores densidades de esta especie.


Estatus

Especie común y bien distribuida por toda la zona sur del Parque. Su población está estimada en varios cientos de parejas reproductoras.

Conservación

Sin aparentes problemas de conservación locales.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 55. Distribución del acentor común (*Prunella modularis*) en el PNOMP



ACENTOR ALPINO (*Prunella collaris*)

L=15-17,5 cm

Ave de apariencia compacta, rechoncha y de aspecto oscuro, con vuelo potente y que suele posarse en perchas bien visibles, sobre todo, rocas. De cerca se aprecian las listas rojizas en los flancos, garganta punteada de blanco y negro y base del pico amarilla. Su canto es una estrofa irregular y áspera con chasquidos de alarma cuando está cerca del nido.

Hábitat y distribución

Especialista de la alta montaña, ocupa zonas rocosas y cortados por encima del bosque desde los 1800 hasta por encima de los 3000 m de altitud, donde resulta ser, con frecuencia, la única especie presente. En invierno realiza migraciones de corta y media distancia hasta las sierras exteriores del Pirineo y sistema ibérico, aunque algunos ejemplares se quedan cerca de los refugios de montaña y estaciones de esquí.

Foto 148. Acentor alpino
(*Prunella collaris*)



En Ordesa y Monte Perdido se ha registrado su presencia en al menos noventa y una cuadrículas de 1x1 km.


Estatus

Es un ave típica de las zonas altas del Parque. Además, su carácter confiado y abundancia hace que sea fácil observarlo. El número de ejemplares debe superar ampliamente los quinientos, con parejas reproductoras cada pocos metros.

Conservación

Debido a su especialización por vivir en zonas altas, sería una de las primeras especies afectadas por el cambio climático. Por esto, es una especie objeto de estudio dentro del Programa de Seguimiento Ecológico del PNOMP desde el año 2007.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC		NO



Mapa 56. Distribución del acentor alpino (*Prunella collaris*) en el PNOMP





Foto 149. Petirrojo (*Erithacus rubecula*)



ZORZALES, COLLALBAS... (Familia *Turdidae*)

Amplia familia de paseriformes de pequeño a mediano tamaño, con cantos melodiosos bien estructurados. Los mayores son los zorzales, de plumajes pardos y poco conspicuos; entre los de menor tamaño encontramos petirrojos, ruiseñores, collalbas y roqueros, con especies muy distintas entre sí y a menudo con un colorido plumaje.

En el Parque podemos encontrar dieciséis especies, algunas durante todo el año, otras estivales y algunas invernantes.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Petirrojo europeo	<i>Erithacus rubecula</i>	Papirroi	R
Ruiseñor común	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Reiseñor	E
Colirrojo real	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Cudirroya coronada	p
Colirrojo tizón	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Cudirroya d'as biudas	R
Collalba gris	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Cudiblanca	E
Collalba rubia*	<i>Oenanthe hispanica</i>	Cudiblanca albarica	p
Tarabilla norteña	<i>Saxicola rubetra</i>	Albardero d'o Norte	pe
Tarabilla europea	<i>Saxicola rubicola</i>	Albardero	R
Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>	Sistón	R
Zorzal alirrojo	<i>Turdus iliacus</i>	Torda gasca	i
Zorzal charlo	<i>Turdus viscivorus</i>	Charro	R
Zorzal real	<i>Turdus pilaris</i>	Charro gabacho	i
Mirlo común	<i>Turdus merula</i>	Torda	R
Mirlo capiblanco	<i>Turdus torquatus</i>	Torda collerada	R
Roquero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	Solitario	e
Roquero rojo	<i>Monticola saxatilis</i>	Cudirroya rocazera	E

* Tratado en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».

Erithacus rubecula L= 12,5-14 cm

Ave inconfundible de tonos pardos en las partes superiores con una gran mancha rojiza-anaranjada en el pecho y vientre blanco. Además, su abundancia y carácter confiado hace que sea muy sencillo observarla. Tiene un canto melodioso y largo que suele emitir desde ramas visibles.

Hábitat y distribución

Eminentemente forestal, ocupa todo tipo de bosques del Pirineo, don-

Foto 150. Petirrojo europeo (*Erithacus rubecula*)



de suele ser la especie más común. En el Parque está presente en los cuatro valles, desde las partes bajas hasta las últimas zonas con arbolado, en torno a los 2000 m de altitud.

La presencia de esta ave en el Parque está registrada en ochenta y cuatro cuadrículas de 1x1 km.



Estatus


Reproductor abundante en cualquier sector forestal de Ordesa, en invierno abandona las zonas más altas y las umbrías para ocupar los fondos de valle, huertos y jardines.

Su población reproductora puede superar las mil parejas, lo que lo convierte en el ave más numerosa del Parque.

Conservación

Es una de las aves más comunes en toda Europa. Sin aparentes problemas particulares de conservación.

CATALOGACIÓN		
CAT. NAC.		
LC		NO



Mapa 57. Distribución del petirrojo europeo (*Erithacus rubecula*) en el PNOM





Foto 151. Ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*)

RUISEÑOR COMÚN (*Luscinia megarhynchos*)

L=15-16,5 cm

A pesar de ser una de las aves más famosas, pocas veces se conoce su aspecto debido a sus costumbres tímidas y huidizas. Plumaje muy críptico, de tonos pardo oscuro por la parte de arriba y gris por la de debajo, con la cola rojiza.

Fácilmente detectable por su canto inconfundible, muy potente y melodioso, que suele emitir escondido entre la vegetación, tanto de día como de noche, entre abril y julio.

Hábitat y distribución

Ocupa todo tipo de arbolado, próximo a zonas húmedas como ríos y barrancos, siempre con abundante sotobosque, normalmente sin llegar a altitudes por encima de los 1200 m.

En el Parque está presente durante la época de cría en unas pocas cuadrículas de las partes más bajas y boscosas de los cuatro valles, sin que se



haya comprobado su reproducción con seguridad, ya que las aves detectadas por el canto pueden ser, en realidad, individuos en paso migratorio.


Estatus

Ave estival que llega a partir de marzo y migra a África subsahariana en septiembre. Fuera del Parque es una especie abundante, pero en el interior no encuentra mucho hábitat apropiado para reproducirse, excepto en las partes bajas del cañón de Añiselo y el entorno de Escuaín.

Conservación

Sin problemas locales de conservación. Al ser un migrador de larga distancia, puede verse afectado, como tantas otras especies, por los cambios globales, tanto climáticos como de contaminación.

UICN	CAT. AUT.	
	NO	



Mapa 58. Distribución del ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*) en el PNOMP





Foto 152. Colirrojo real (*Phoenicurus phoenicurus*)

Phoenicurus phoenicurus L=13-14,5 cm

Pájaro de pequeño tamaño y postura esbelta. El macho presenta garganta negra, frente blanca, pecho rojizo y el píleo y las partes dorsales grisáceas. La hembra es marrón grisácea por encima y ocre pálido por debajo. Ambos sexos tienen la cola rojiza, visible en vuelo y cuando la agitan al estar posados.

Hábitat y distribución

Amplia distribución por Europa y Asia y más localizada y fragmentada en el sur de Europa y el Magreb. En la península ibérica, aparece de forma bastante continua como reproductor, siempre con bajas densidades, en las montañas del norte y centro peninsular, llegando hasta Sierra Morena, aunque ausente en los Pirineos y también en los sistemas insulares. Cría preferentemente en bosques de caducifolios; también en parques y jardines de pueblos y ciudades.

En el Parque y alrededores es vista durante el paso en los ecotonos de bosque-pradera, siendo fácil detectar su presencia a una altura en torno a



los 1500 m, usualmente perchado sobre un rosal o un boj. Hay avistamientos en el valle de La Larri, en Pineta; también en las zonas supraforestales de Añisclo y muy común en la ZPP del valle de Bujaruelo, en la zona del vado de Ordiso.

Estatus

Es un ave que se reproduce en el área descrita e inverna en el sur del Sáhara; es una migradora de largo recorrido. Común en los pasos migratorios, sobre todo en el postnupcial, con el pico de observaciones en septiembre.

Conservación

Fuerte declive poblacional durante los noventa del pasado siglo debido a las sequías en sus áreas de invernada, fenómeno recurrente y más acuciante cada año en el Sahel debido al cambio climático.

CATALOGACIÓN		
CAT. NAC.		
LC		NO

Foto 153. Valle de Otal





Foto 154. Colirrojo tizón (*Phoenicurus ochruros*)

COLIRROJO TIZÓN (*Phoenicurus ochruros*)

L=13-14,5 cm

El macho es inconfundible con tonos negros brillantes en la cabeza y pecho, y gris oscuro en el resto, con cola rojiza. Las hembras y jóvenes son de tonos pardo-grisáceos.

De comportamiento típico cuando se posan, muy erguidos y con continuos movimientos espasmódicos sacudiendo constantemente la cola.

Hábitat y distribución

Necesita cierta estructura de hábitat que incluya áreas despejadas, desniveles y formaciones rocosas, sin importarle mucho que estas sean cortados calizos, aglomeraciones de arenisca, caos de granito o, simplemente, edificios de cualquier tipo.

Está presente desde el nivel del mar hasta por encima de los 2000 m de altitud. Ocupa prácticamente la totalidad del Parque.



Su presencia en las zonas alpinas, por encima de los 2500 m, está documentada solo desde hace dos décadas.

Estatus


Es una especie muy abundante del Parque, que ocupa espacios abiertos y rocosos. Su población se estima en torno a las mil parejas reproductoras, que en invierno abandonan la alta montaña hasta que regresa la primavera.

Debido al fenómeno del calentamiento global, el colirrojo tizón ocupa cada vez más, para su reproducción, zonas situadas a mayor altura, habiéndose detectado su cría en la zona de la Brecha, a 2800 m de altitud.

Conservación

Ave que no presenta problemas aparentes de conservación.

UICN		CAT. AUT.	
	NO		



Mapa 59. Distribución del colirrojo tizón (*Phoenicurus ochruros*) en el PNOMP





Foto 155. Collalba gris (*Oenanthe oenanthe*)

Oenanthe Oenanthe

L=14-16,5 cm

Presenta varios plumajes que pueden llegar a ser muy diferentes en el caso de los machos. En primavera, cuando llegan a sus territorios de cría, tienen un antifaz negro y el pecho de color ocre, que, con el desgaste a lo largo del verano, llega a ser completamente blanco. Cuando mudan las plumas antes de iniciar la migración otoñal pierden el antifaz, adquieren tonos más pardos y son más parecidos a las hembras y juveniles. Todos tienen la cola blanca con una T invertida de color negro.

De comportamiento muy conspicuo, se posa en perchas visibles y emite sus chasquidos de alarma a la menor señal de peligro, por lo que resulta sencillo observarla.

Hábitat y distribución

Ocupa zonas llanas y despejadas con vegetación herbácea, algunos arbustos y abundantes rocas, desde el fondo del valle del Ebro hasta los prados alpinos por encima de los 2000 m de altitud.



En el Parque está presente en las zonas supraforestales de los cuatro valles sin alcanzar las cimas más altas.


Estatus

Ave común dentro del Parque en las zonas de pastos pedregosos, especialmente en la zona entre Escuaín y el cañón de Añiselo, y las partes altas del valle de Ordesa. Está presente en setenta cuadrículas de 1x1 km con una población que supera las trescientas parejas.

Conservación

Sin problemas locales de conservación, a nivel global puede verse afectada por diferentes peligros en sus largas rutas migratorias hasta el África subsahariana.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 60. Distribución de la collalba gris (*Oenanthe oenanthe*) en el PNOMP



Saxicola rubetra L=12-14 cm

Ave pequeña, rechoncha y colicorta, con diseño de cabeza oscura y ceja blanca contrastada, pecho ocre anaranjado y lados de la cola blancos. Las hembras y jóvenes son menos llamativos. Se posa erguida en perchas visibles y mueve la cola constantemente, dejándose ver con facilidad.

Hábitat y distribución

Para nidificar elige prados de siega con arbustos dispersos a determinada altitud entre los 1000 y 2000 m. Ocupa algunos valles pirenaicos, más frecuentemente en la parte oriental.

En el Parque hay muy pocos datos de reproducción. Recientemente se han encontrado varios ejemplares en Soaso de Ordesa y en la cabecera del barranco de Pardina en fechas muy propicias para la cría.

Estatus

Se trata de una especie muy escasa en Aragón como reproductora. En

Foto 156. Tarabilla norteña (*Saxicola rubetra*)




cambio, es muy frecuente observarla en ambos pasos migratorios cuando nos visita la importante población del norte y centro de Europa. La mayor parte de las citas se dan de mediados a finales de abril, como el avistamiento de cuatro ejemplares el 30 de abril de 2018 en la corona de Escuaín, y el mismo día, otro ejemplar en Torla.


Conservación

En gran parte de su área de distribución está amenazada por la pérdida de hábitat, además de los problemas que pueda encontrar en sus largas rutas migratorias entre Europa y África subsahariana.

CATALOGACIÓN		
CAT. NAC.		
LC	NO	NO



Mapa 61. Distribución de la tarabilla norteña (*Saxicola rubetra*) en el PNOMP



TARABILLA EUROPEA (*Saxicola rubicola*)

L=11,5-13 cm

Ave de pequeño tamaño, con cabeza grande y cola muy corta. Los machos son inconfundibles con cabeza negra y partes superiores oscuras, medio collar blanco y pecho anaranjado. Las hembras y los jóvenes son de tonos marrones apagados.

De comportamiento muy visible, se posan erguidas en perchas desde donde emiten continuamente sus ásperos reclamos.



Foto 157. Tarabilla europea (*Saxicola rubicola*)

Hábitat y distribución

Típico habitante de zonas arbustivas, como cultivos y pastos abandonados, o superficies quemadas en regeneración; también presente en prados naturales siempre que exista algo de vegetación arbustiva. Puede alcanzar cotas en torno a los 2000 m de altitud.



En el Parque se ha encontrado en áreas despejadas supraforestales, como en los campos de Sopeliana y en la zona del Soaso de Ordesa, ambas márgenes del cañón de Añisclo y en los alrededores del pueblo de Escuaín.


Estatus

Reproductor común pero muy localizado dentro del Parque en unos pocos enclaves, su población no debe superar las cincuenta parejas.

Conservación

A nivel europeo, sin problemas graves de conservación. Localmente la especie puede verse afectada por la pérdida de hábitat debido a la intensificación agrícola.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC		NO



Mapa 62. Distribución de la tarabilla europea (*Saxicola rubicola*) en el PNOM



Foto 158. Zorzal común (*Turdus philomelos*)

ZORZAL COMÚN (*Turdus philomelos*)

L=20-22 cm

Paseriforme de tamaño medio, con tonos pardo-grisáceo en partes superiores y pecho claro densamente moteado de negro. Infracobertoras alares de tonos anaranjados. Vuelo rápido y espasmódico. Permanece casi siempre escondido entre la vegetación, desde donde emite un variado y melódico canto.

Hábitat y distribución

Ave muy forestal, apenas abandona las zonas más frondosas y las copas de los árboles, excepto para buscar alimento en el suelo, en prados y bordes.

Prefiere bosques caducifolios, aunque puede ocupar también manchas de coníferas con árboles maduros.

En el Parque está presente como nidificante en los cuatro valles y ausente en las zonas altas. En otoño se producen irrupciones de aves



migradoras del norte de Europa. Se ha localizado en ochenta y tres cuadrículas de 1x1 km.


Estatus

Reproductor común pero localizado dentro del Parque en los bosques maduros, sobre todo de Añisclo y Ordesa. Su población supera las ciento cincuenta parejas.

Conservación

Considerada especie cinegética, son cientos de miles los zorzales abatidos durante sus migraciones, lo que puede poner en peligro sus todavía abundantes poblaciones.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 63. Distribución del zorzal común (*Turdus philomelos*) en el PNOMP





Foto 159. Zorzal alirrojo (*Turdus iliacus*)

ZORZAL ALIRROJO (*Turdus iliacus*)

L=19-23 cm

El zorzal más pequeño de los habituales en Europa, se diferencia del común por ser más compacto y colicorto, dorso más oscuro y diseño facial muy patente, especialmente la ceja pálida. Listas del pecho alargadas, no en punta de flecha, y mancha rojiza en los costados que le sobresale ampliamente por debajo del ala cuando está posado.

Hábitat y distribución

Habitante de los bosques de coníferas y sauces de la taiga en época de reproducción, inverna en zonas de cultivos y bosques con abundancia de frutos, como olivares y sabinars.

Estatus

Cría en Escandinavia y Rusia; en el sur de Europa solamente se ve en invierno. De aparición irregular, algunos años en el Pirineo se observan abundantes bandos, mientras otros apenas se detectan unos pocos individuos. En Ordesa es más fácil observarlo en noviembre y febrero durante su migración.

Conservación

En España, como el resto de zorzales, está incluida como especie de caza y se matan cientos de miles de aves. Esto puede suponer una merma importante en su población global.

CATALOGACIÓN

UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
------	-----------	-----------

LC	NO	NO
----	----	----



Foto 160. Zorzal charlo (*Turdus viscivorus*)

ZORZAL CHARLO (*Turdus viscivorus*)

L= 26-29 cm

Similar al zorzal común pero de mayor tamaño y tonos más grisáceos. Vuelo potente y directo, con infracobertoras alares de un blanco puro. Tiene el pecho moteado de oscuro sobre fondo claro.

Se posa erguido, a menudo en la punta de las copas de los árboles, desde donde emite su canto fuerte y variado. El reclamo de alarma es como un «Chrrrrr, chrrrrr», a lo que debe su nombre en aragonés, *charro*.

Hábitat y distribución

Ocupa todo tipo de bosques incluido el límite forestal en contacto con las zonas de pastos alpinos, siendo mucho más abundante en los de coníferas que en los de frondosas.

En el Parque está presente como nidificante en los cuatro valles, donde se ha localizado en ochenta cuadrículas de 1x1 km.



En otoño se producen irrupciones de aves migradoras del norte de Europa.

Los restos de conchas de caracoles, uno de sus principales recursos alimenticios, amontonados bajo arbustos o matorrales, delatan la presencia del zorzal charlo.

Estatus

Reproductor común en cualquier zona con un mínimo de cobertura forestal, su población supera las doscientas cincuenta parejas.

Conservación

Considerada especie cinegética, son cientos de miles los zorzaes abatidos cada temporada de caza, lo que puede poner en peligro sus todavía abundantes poblaciones.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

NO



Mapa 64. Distribución del zorzal charlo (*Turdus viscivorus*) en el PNOMP

ZORZAL REAL (*Turdus pilaris*)

L=23-27 cm

Tan grande como un zorzal charlo, con cabeza y obispillo gris, dorso castaño y cola negra, diseño que destaca mucho en vuelo, además del blanco puro de las infracobertoras alares. Pecho estriado con un matiz herrumbroso muy visible cuando se posa. Vuelo potente y directo.



Foto 161. Zorzal real joven (*Turdus pilaris*)

Hábitat y distribución

Es una especie que nidifica en el norte de Europa, tanto en parques y jardines como en zonas de cultivo con arbolado. Muy resistente al frío, solamente llega a la península ibérica en invierno, con un sesgo en la población migratoria que afecta principalmente a machos adultos; por tanto, en invierno la mayor parte de los ejemplares migradores son jóvenes y hembras. Como su pariente, el zorzal alirrojo, ocupa zonas de cultivos y bosques con abundancia de frutos, como olivares y sabinas.

Estatus

En España se alternan años de abundancia de aves con otros en que apenas aparece. En Pirineos se suelen ver bandos en migración durante octubre-noviembre, y más irregular en febrero-marzo. En el Parque se han observado bandos de varias decenas de ejemplares en los hayedos de la pradera de Ordesa

Conservación

En España es especie de caza, aunque su número suele ser muy bajo en comparación con otras especies de zorzales. Esto puede suponer una merma importante en su población global.

CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO



Turdus merula L=23,5-29 cm

Ave inconfundible, especialmente el macho, con el plumaje negro azabache y pico anaranjado. Las hembras y jóvenes presentan un tono pardo oscuro. De comportamiento tímido, se mueve por la vegetación arbustiva y suele alimentarse en el suelo.

Muy vocal, con variedad de reclamos, voces de alarma y canto territorial que emite incluso durante la noche.

Hábitat y distribución

Puede encontrarse casi en cualquier hábitat siempre que disponga de



Foto 162. Mirlo común (*Turdus merula*)

una mínima cobertura arbustiva: sotos, huertos, jardines, cultivos extensivos y todo tipo de bosques.

En el Parque es una especie común desde el fondo de los valles hasta el límite del bosque sobre los 2000 m de altitud.




Estatus

Reproductor común dentro de los límites del Parque, especialmente en las zonas más mediterráneas, como Escuaín y la parte baja de Añisclo. Su población estival supera las trescientas cincuenta parejas. En invierno desciende a cotas más bajas.

Conservación

Es una de las aves más comunes a nivel europeo, sin problemas aparentes de conservación.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 65. Distribución del mirlo común (*Turdus merula*) en el PNOMP



MIRLO CAPIBLANCO (*Turdus torquatus*)

L=24-27 cm

Similar al mirlo común, difiere de este por presentar una media luna blanca en el pecho (más difuminada en las hembras) y borde pálido en las plumas de alas y partes inferiores, lo que le da un aspecto grisáceo en vuelo.

Hábitat y distribución

El mirlo capiblanco es una especie singular que ocupa espacios montañosos, sobre todo en los ecotonos de bosque y pradera con abundante material arbustivo.

A diferencia de sus parientes cercanos, evita los bosques caducifolios y solamente está presente en los pinares más altos y zonas de matorral

Foto 163. Mirlo capiblanco (*Turdus torquatus*)



lindantes con pastos alpinos entre 1500 y 2000 m de altitud. Fuera de la época de cría se le puede observar en las partes más altas y rocosas carentes de vegetación.

Se ha descrito su presencia en treinta y siete cuadrículas de 1x1 km. En invierno se desplaza para invernarse en latitudes más bajas.

Estatus

Reproductor común pero localizado dentro del Parque en las zonas de pino negro a determinada altitud. Su población no debe superar las cien parejas.

Conservación

Sin problemas aparentes de conservación.

CATALOGACIÓN


UICN

CAT. AUT.

LC

NO

NO



Mapa 66. Distribución del mirlo capiblanco (*Turdus torquatus*) en el PNOMP

ROQUERO SOLITARIO (*Monticola solitarius*)

L=21-23 cm

Similar en cuanto a comportamiento a su pariente el roquero rojo, el macho es completamente azul oscuro con tintes grisáceos, y la hembra de tonos marrón oscuro con vientre vermiculado.

Foto 164. Roquero solitario (*Monticola solitarius*)



Hábitat y distribución

Especie de requerimientos muy mediterráneos, está ausente de gran parte del Pirineo. Habita cañones y otras zonas con cortados rocosos por debajo de los 1000 m de altitud.

Presente, aunque con irregularidades interanuales, en tres cuadrículas de 1x1 km, todas ellas en la parte inferior del cañón de Añisclo.



Los únicos datos de reproducción constatada en el Parque se han dado en San Úrbez y La Barona, ambos en el cañón de Añisclo.


Estatus

El roquero solitario es muy escaso en el Parque, con presencia testimonial de unas pocas aves. Es mucho más común en el Prepirineo y valle del Ebro.

Conservación

En principio, sin grandes problemas de conservación. Gran parte de su hábitat se encuentra en zonas protegidas.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 67. Distribución del roquero solitario (*Monticola solitarius*) en el PNOMP






Foto 165. Roquero rojo (*Monticola saxatilis*)

ROQUERO ROJO (*Monticola saxatilis*)

L=17-20 cm

En época nupcial, el macho es inconfundible con su plumaje azul y bermellón, con una mancha blanca en el manto. Cuando mudan el plumaje a final de verano, macho y hembra son similares con tonos de un marrón rojizo fuertemente vermiculado. La cola es rojiza todo el año.

Suelen posarse en perchas visibles como rocas, vallas, señales y ramas desnudas.

Hábitat y distribución

Típica especie que necesita una determinada estructura de hábitat sin importarle mucho la altitud. Ocupa zonas abiertas de pastos con abundancia de rocas y arbustos. Por ejemplo, en el valle de Añisclo podemos encontrarlo desde el límite inferior del Parque hasta cerca del collado a más de 2000 m de altitud.

Las áreas supraforestales de los valles de Ordesa y Añisclo atesoran la mayoría de unidades reproductoras de esta especie.



El roquero rojo está presente en un mínimo de treinta y tres cuadrículas de 1x1 km.


Estatus

Estival y migrador transahariano, llega a finales de abril para reproducirse y desaparece a lo largo del mes de agosto. La población nidificante se estima entre treinta y sesenta parejas.

Conservación

Al no ser una especie muy abundante y necesitar un tipo específico de hábitat, depende del mantenimiento de los pastos de alta montaña. Sus largas migraciones los hacen vulnerables a problemas ambientales de diversa índole.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 68. Distribución del roquero rojo (*Monticola saxatilis*) en el PNOMP





Foto 166. Hembra de curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*)



CURRUCAS, MOSQUITEROS... (Familias *Sylviidae*, *Acrocephalidae* y *Phylloscopidae*)

Amplia familia o superfamilia de passeriformes insectívoros de pequeño tamaño, con cantos melodiosos y atractivos.

El orden tradicional incluye en esta superfamilia (*Sylviidae*) a numerosas especies que, en realidad, no reflejan parentescos evolutivos, pero la hemos adoptado por su valor pedagógico, en contra de la agrupación por parentesco que veníamos utilizando hasta este apartado.

En el Parque se han citado doce especies, la mayoría de ellas estivales. La curruca capirotada y el mosquitero común son las especies más abundantes en el espacio protegido.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Curruca mosquitera	<i>Sylvia borin</i>	Papafiga parda	E
Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	Papafiga	R
Curruca zarcera	<i>Sylvia communis</i>	Papafiga de matical	pe
Curruca mirlona	<i>Sylvia hortensis</i>	Papafiga de güello blanco	E
Curruca cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	Papafiga capezinegra	P
Curruca carrasqueña	<i>Sylvia cantillans</i>	Papafiga papiroya	e
Curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>	Paxaret royo	e
Zarcero políglota	<i>Hippolais polyglotta</i>	Barzero	p
Mosquitero musical	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Mosqueta embustera	p
Mosquitero papialbo	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Mosqueta blanca	E
Mosquitero común	<i>Phylloscopus collybita</i>	Mosqueta	R



Foto 167. Curruca mosquitera (*Sylvia borin*)

CURRUCAS MOSQUITERAS (*Sylvia borin*)

L=13-14,5 cm

De todas las pequeñas aves que viven en la espesura del estrato arbustivo, es la menos llamativa. De tonos grises, no presenta ninguna característica externa que llame la atención, siendo precisamente este aspecto su principal señal de identidad. Ambos sexos son similares.

Para localizarlas, nos guiaremos básicamente por su canto áspero, potente y variado.

Hábitat y distribución

Al necesitar una cobertura arbustiva muy densa, está ausente de bosques maduros con poco sotobosque.

Ocupa zonas de transición, riberas y áreas en regeneración sin importarle mucho la altitud ni el tipo de vegetación.



En el Parque está presente en los cuatro valles, más abundante en Pina, Escuaín y la umbría de Ordesa. Localizada en al menos treinta y tres cuadrículas de 1x1 km.


Estatus

En el Pirineo es una especie estival que ve incrementado su número durante ambos pasos migratorios. Ausente en invierno. Su población en el Parque se estima en un mínimo de ciento cincuenta parejas.

Conservación

Aunque en nuestra zona gran parte de su área de nidificación se encuentra protegida, sus largas migraciones transaharianas la exponen a diversos problemas globales de conservación.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 69. Distribución de la curruca mosquera (*Sylvia borin*) en el PNOMP



CURRUCA CAPIROTADA (*Sylvia atricapilla*)

L=13,5-15 cm

Similar en aspecto y costumbres a su pariente cercano, la curruca mosquitera, se diferencia bien de esta por el capirote, negro en los machos y castaño en las hembras.



Foto 168. Macho de curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*)

Como todos sus parientes, tiene un canto potente y melodioso que emiten desde la espesura, a veces desde una percha visible.

Hábitat y distribución

Muy adaptable a todo tipo de bosques y formaciones arbustivas siempre que la cobertura vegetal sea alta. Se distribuye por todas las zonas



forestales del Parque, de diferentes tipos y orientaciones, por debajo de los 1600 m de altitud. Está presente en al menos cincuenta y dos cuadrículas de 1x1 km.

Estatus

Reproductor común con buenas poblaciones en el Parque que deben superar las trescientas parejas.

Ausente en invierno, temporada en la que descienden a zonas bajas de toda la península ibérica.

Conservación

Tanto a nivel europeo como a escala local, presenta abundantes poblaciones sin graves problemas de conservación.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

NO



Mapa 70. Distribución de la curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*) en el PNOMP

CURRUC A ZARCERA (*Sylvia communis*)

L=13-15 cm

De aspecto rechoncho, con la cola bastante larga y movimientos nerviosos, y siempre escondida entre la vegetación. Tiene la cabeza gris, la garganta blanca contrastada y las alas de tonos castaños.

Canto con estrofas cortas y rápidas bastante ásperas y traqueteantes.

Hábitat y distribución

Se trata de una especie de distribución eurosiberiana que necesita climas muy húmedos, por lo que suele ser escasa en zonas continentales y mediterráneas, acantonada en áreas de umbría con abundantes precipitaciones.

En el Parque está presente de manera irregular; solamente está comprobada la cría en el valle de Pineta, aunque se han encontrado parejas en época de cría en zonas periféricas, como en el valle de Bujaruelo.

Foto 169. Macho de curruca zarcera (*Sylvia communis*)



Su población en el Parque es muy pequeña, aunque algunas parejas han podido pasar desapercibidas. La zona de El Felqueral, en la subida a la cascada de Marboré, es la zona más propicia para verla (por ejemplo, tres machos cantores y un individuo con ceba el 26 de junio de 2018).


Estatus

En el Pirineo es una especie estival que ve incrementado su número de manera acusada durante ambos pasos migratorios. Ausente en invierno.

Conservación

Aunque en nuestra zona gran parte de su área de nidificación se encuentra protegida, sus largas migraciones transaharianas la exponen a diversos problemas globales de conservación.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. AUT.	
	NO	NO



Mapa 71. Distribución de la curruca zarcera (*Sylvia communis*) en el PNOMP






Foto 170. Curruca mirlona (*Sylvia hortensis*)

CURRUCA MIRLONA (*Sylvia hortensis*)

L=14,5-16 cm

Es la curruca más grande de nuestra zona. Presenta color gris oscuro en las partes superiores y blanco sucio en las inferiores. Antifaz oscuro con iris amarillo y garganta blanco puro.

Tiene un canto muy característico y diferente al resto de sus parientes, con varias estrofas aflautadas que recuerdan al mirlo común.

Hábitat y distribución

De requerimientos muy mediterráneos, ocupa principalmente bosques abiertos de pinos y encinas, matorral de coscojas y sotos ribereños.

Está presente en las zonas más bajas y solaneras del Pirineo, donde, hasta hace poco tiempo, estaba ausente, y se puede encontrar en hábitats diferentes como prados de siega con setos vivos y árboles dispersos.



En el Parque se ha localizado únicamente en la parte baja de Añisclo y Escuaín, en quince cuadrículas de 1x1 km.


Estatus

Ave estrictamente estival que pasa el invierno en África subsahariana. Hay que resaltar que, hasta la realización de este libro, en el Parque no se había detectado su presencia.


Conservación

Tanto a nivel europeo como a escala local presenta buenas poblaciones sin aparentes problemas de conservación. Además, está ampliando su área de distribución a zonas más norteñas.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 72. Distribución de la curruca mirlona (*Sylvia hortensis*) en el PNOMP



CURRUCABECINEGRA (*Sylvia melanocephala*)

L=13-14 cm

Ave de aspecto compacto con cabeza grande que suele adoptar una postura típica agachada con la cola levantada. Esta es oscura, con los lados blancos que destacan notoriamente cuando vuela. Alas cortas y redondeadas. Los machos tienen la cabeza negro azabache, garganta blanca y anillo ocular rojo brillante. Las hembras y los jóvenes son más grisáceos. Su reclamo y voz de contacto son inconfundibles: varios chasquidos duros y ásperos siempre emitidos mientras está escondida entre la vegetación.

Hábitat y distribución

Es el típico habitante del matorral mediterráneo, en zonas bajas y cálidas con formaciones de coscojas, sabinas y otros arbustos. Normalmente, no se encuentra en la franja pirenaica excepto en la cara sur de las sierras exteriores.

Parece ser una especie en expansión desde la zona del Mediterráneo hacia el interior de la península ibérica. Se considera residente con desplazamientos cortos y locales.

Estatus

De momento no se ha comprobado la reproducción dentro del Parque, aunque sí en zonas muy cercanas como el valle del Cinca. Se han recopilado varios datos de presencia en verano, cuando las aves que ya han finalizado la cría alcanzan cotas altas para luego desaparecer en invierno.

Conservación

Sin problemas aparentes de conservación.



CATALOGACIÓN

UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO

Foto 171. Macho de curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)





Foto 172. Curruca carrasqueña (*Sylvia cantillans*)

CURRUC A CARRASQUEÑA (*Sylvia cantillans*)

L=12-13 cm

Ave pequeña, con la cola larga y movimientos nerviosos, siempre cerca de vegetación arbustiva densa. El macho es inconfundible, con partes superiores en gris azulado, bigotera blanca, ojo y anillo ocular rojos, y pecho y vientre color arcilla. Las hembras y los jóvenes son de tonos más apagados.

Canto variado y largo, áspero como el resto de currucas, que emite a veces desde perchas visibles.

Hábitat y distribución

Necesita zonas de matorral denso con árboles dispersos, sin importarle mucho la altitud ni el tipo de vegetación. Ampliamente distribuida en Aragón, en el Pirineo penetra hasta los fondos de valle evitando umbrías y bosques muy húmedos.



En el Parque la encontramos en las partes más mediterráneas de Añis-clo y Escuaín. Está presente en ocho cuadrículas de 1x1 km.

Estatus

Ave estrictamente estival que pasa el invierno en África subsahariana. Dentro del Parque, es una especie muy escasa, con unas pocas parejas reproductoras en la zona de Escuaín, posiblemente favorecida por el abandono y la matorralización de pastos.

Conservación

Tanto a nivel europeo como a escala local presenta buenas poblaciones sin aparentes problemas de conservación. Además, está ampliando su área de distribución a zonas más norteñas


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

NO



Mapa 73. Distribución de la curruca carrasqueña (*Sylvia cantillans*) en el PNOMP

CURRUCA RABILARGA (*Sylvia undata*)

L=13-14 cm

La curruca más pequeña del sur de Europa, con cuerpo diminuto y cola proporcionalmente muy larga. Tonos gris oscuro por encima y color vino en garganta, pecho y vientre. Vuelo irregular y espasmódico, siempre de corta duración y a baja altura. Ambos sexos similares, aunque los machos son algo más llamativos que las hembras y los jóvenes.

Canto a base de estallidos ásperos y cortos, que suele emitir desde posaderos visibles, aunque se trata de un ave bastante tímida.

Hábitat y distribución

Suele ocupar zonas de vegetación baja con matorrales densos desde el fondo del valle del Ebro hasta altitudes considerables en las solanas pirenaicas, por encima de 1500 m. Con sus alas muy cortas y redondeadas, no está

Foto 173. Macho de curruca rabilarga (*Sylvia undata*)



capacitada para grandes viajes y se considera un ave sedentaria con cortos desplazamientos en invierno a zonas cálidas. En el Parque se ha encontrado en cinco cuadrículas de 1x1 km en los valles de Añisclo y Escuaín. Citada también en la ZPP, principalmente en el valle de Vió.

Estatus

Se trata de la curruca más abundante en Aragón. En el Pirineo es una especie común pero localizada en solanas y zonas bajas. La población en el Parque no debe superar las cincuenta parejas.

Conservación

No parece presentar graves problemas de conservación.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

NO



Mapa 74. Distribución de la curruca rabilar (*Sylvia undata*) en el PNOMP

ZARCERO POLÍGLOTA (*Hippolais polyglotta*)

L=12-13 cm

Muy similar a un mosquitero, de tamaño pequeño pero no rechoncho, con cola larga, cabeza abombada y tonos verdes en las partes superiores y amarillo pálido en las inferiores. Pico y patas también de tonos pálidos. De canto potente, áspero tipo curruca, pero más rápido y variado, puede imitar las voces de otras aves.

Hábitat y distribución

Es un ave que, como reproductora, se distribuye por el suroeste de Europa y el noroeste de África. Migradora de larga distancia, inverna en el África subsahariana.

Se puede encontrar en varios tipos de hábitat, siempre con vegetación arbustiva densa, desde bordes de bosque a matorral mediterráneo, sotos de ribera, etc. Distribuido por gran parte de Aragón excepto en las zonas más áridas del valle del Ebro y el alto Pirineo.

Estatus

En el Parque se ha citado solamente en paso durante el mes de septiembre, aunque es posible que haya pasado desapercibido en zonas aptas como el límite del Parque en Escuaín y el bajo Añisclo.

Conservación

A nivel nacional presenta buenas poblaciones sin aparentes problemas de conservación.

CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

NO



Foto 174. Zarcero polígloa
(*Hippolais polyglotta*)





Foto 175. Mosquitero musical (*Phylloscopus trochilus*) en Góriz

MOSQUITERO MUSICAL (*Phylloscopus trochilus*)

L=11-12,5 cm

Pequeño, rechoncho y de tonos verdosos con tintes amarillentos muy variables entre individuos. Patas claras, ceja evidente y reclamo característico que lo delata entre la vegetación: un silbido suave, disílabo y ascendente.

Difícil de separar de otros mosquiteros y zarceros si no se observa en buenas condiciones.

Hábitat y distribución

Amplia distribución por las zonas templadas y boreales de Eurasia durante la reproducción; pasa el invierno en África. Típico habitante estival de bosques y jardines del centro y norte de Europa, en España solamente está presente en ambos pasos migratorios, excepto unos pocos datos de reproducción en la cordillera cantábrica y Pirineos, como en los hayedos del valle de Ansó.



La ribereta de Arazas y la zona de As Fuens en Ordesa son buenos lugares para detectarlo durante sus pasos y cortas estancias en el Parque.


Estatus

Aunque algunas parejas reproductoras pueden pasar desapercibidas, se considera que en el Parque solamente está presente en paso, tanto en primavera (marzo-mayo) como, sobre todo, en verano y otoño (agosto-octubre), cuando se convierte en uno de los migrantes transaharianos más comunes.


Conservación

Especie muy abundante en Europa, no se considera que tenga grandes riesgos de conservación, excepto los inherentes a sus largas migraciones y sus cuarteles de invierno africanos.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 75. Distribución del mosquitero musical (*Phylloscopus trochilus*) en el PNOMP



MOSQUITERO PAPIALBO (*Phylloscopus bonelli*)

L=10,5-11,5 cm

Aunque similar a otros mosquiteros, presenta varios caracteres diagnósticos: partes superiores más grises que verdes, obispillo y paneles alares amarillo verdoso y partes inferiores completamente blancas.

Su canto también es diferente y sencillo de diferenciar: una serie de notas metálicas, repetidas ascendentemente que finalizan con brusquedad.

Hábitat y distribución

Como reproductor se distribuye por la región mediterránea occidental. Pasa el invierno en el África subsahariana.

Ocupa de manera preferente bosques maduros de *Quercus*, aunque también aprovecha pinares y hayedos siempre que tengan algo de sustrato arbustivo y no sean muy umbríos.

Foto 176. Mosquitero papialbo (*Phylloscopus bonelli*)



En el Parque está presente en los cuatro valles, siendo más abundante en las zonas con encinas y quejigos de Escuaín y Añiselo. Citado en treinta y nueve cuadrículas de 1x1 km. Es abundante también en la ZPP y los bosques de robles cercanos a los pueblos.


Estatus

Reproductor común aunque localizado en el Parque; su población es superior a las doscientas parejas. Los primeros cantos se escuchan en abril y abandona la región en agosto-septiembre.

Conservación

Su distribución, restringida a la Europa mediterránea, y sus largos y complicados viajes migratorios la hacen una especie a seguir en el futuro, aunque actualmente presenta buenas poblaciones.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. AUT.	
LC	NO	NO



Mapa 76. Distribución del mosquitero papialbo (*Phylloscopus bonelli*) en el PNOMP





Foto 177. Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*)

MOSQUITERO COMÚN (*Phylloscopus collybita*)

L=10-12 cm

Muy similar a los otros mosquiteros, aunque de tonos más apagados, patas oscuras y escasamente tintado de amarillo. Patas y pico oscuros. Voces características con un silbido suave y sibilante de reclamo y un canto sencillo con dos notas alternas que se repiten durante varios segundos.

Hábitat y distribución

Ocupa todo tipo de bosques pirenaicos con abundante matorral, desde sotos ribereños, encinares y pinares termófilos hasta hayedos y coníferas, normalmente por encima de los 800 metros de altitud. Distribución por todo el Pirineo y sierras exteriores. Sin ser una especie abundante, en el Parque está presente en todos los valles con varios cientos de parejas reproductoras.

Actualmente en la península ibérica se considera que hay dos especies distintas: el mosquitero común, que ocuparía todo el continente Europeo, incluida la parte noreste de España, y el mosquitero ibérico (*Phylloscopus brehmii*), que estaría presente en la mitad occidental desde Portugal hasta Navarra, con zonas de solapamiento entre ambos. Prácticamente



indistinguibles visualmente, se diferencian por algunos detalles únicamente apreciables en mano y por el canto.


Estatus

En el Parque está presente durante todo el año, y es común como reproductor, abundante en los pasos migratorios y escaso en invierno, solamente citado en las zonas más cálidas. Hasta el momento se considera que todos los mosquiteros estudiados en el Pirineo aragonés son comunes (*Phylloscopus collybita*), mientras que el mosquitero ibérico (*Phylloscopus brehmii*) está ausente, aunque es posible que esta situación cambie en el futuro.

Conservación

Especie muy abundante en el contexto europeo, sin aparentes problemas de conservación.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 77. Distribución del mosquitero común (*Phylloscopus collybita*) en el PNOMP





Foto 178. Bosque de Ordesa



REYEZUELOS (F. *Regulus*), CHOCHÍN COMÚN
(F. *Troglodytidae*) Y PAPAMOSCAS (F. *Muscicapidae*)

Se describen aquí varias especies de diferentes familias, de pequeño tamaño y hábitos arborícolas, sin relación genética entre ellas pero de costumbres parecidas.

Dos especies de reyezuelos (*Regulus*), el chochín común como único representante de la familia *Troglodytes* y dos especies de papamoscas (*Muscicapidae*) se pueden encontrar en las masas forestales del Parque. Alguno, como los papamoscas, se comportan como estivales o de paso durante sus migraciones; el resto son residentes.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Reyezuelo sencillo	<i>Regulus regulus</i>	Reipetit	R
Reyezuelo listado	<i>Regulus ignicapilla</i>	Reipetit zelluto	R
Chochín común	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Rei d'as barzas	R
Papamoscas gris	<i>Muscicapa striata</i>	Aleta parda	E
Papamoscas cerrojillo	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Aleta blanca	P

REYEZUELO SENCILLO (*Regulus regulus*)

L=8,5-9,5 cm

Es el ave más pequeña de Europa, con escasos cinco gramos de peso. Si se observa en buenas condiciones, se trata de una especie inconfundible: rechoncha, cuello corto, de tonos verdosos en las partes superiores y pecho y vientre pálido, bandas alares y anillo ocular blanco, cresta naranja brillante en los machos y amarilla en las hembras ribeteada de negro.

Canto y reclamo fino y agudo, repetitivos y característicos. Nervioso y activo, suele moverse casi siempre por las partes altas del bosque.



Foto 179. Reyezuelo sencillo (*Regulus regulus*)

Hábitat y distribución

Está ampliamente distribuido por Eurasia. En la península ibérica se encuentra en las zonas montañosas de la mitad norte peninsular. Habitante de los bosques más altos del Pirineo, prefiere las coníferas como abetales y



pinares, aunque también se puede ver en manchas de caducifolios. Como reproductor suele estar por encima de los 1500 m de altitud.

En el Parque se ha citado en veintitrés cuadrículas de 1x1 km.


Estatus

Durante la época de cría es una especie común en las zonas forestales más altas, con una estima de población en torno a las trescientas parejas. En otoño suelen producirse irrupciones de aves europeas, y durante el invierno desciende en altitud, pudiéndose encontrar entonces en bandos mixtos con otras especies de paseriformes.

Conservación

La mayor parte de su hábitat pirenaico está protegido, por lo que no se considera una especie amenazada.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 78. Distribución del reyezuelo sencillo (*Regulus regulus*) en el PNOMP



REYEZUELO LISTADO (*Regulus ignicapilla*)

L=9-10 cm

Muy similar a su pariente cercano el reyezuelo sencillo, se diferencia de este por el diseño facial, con ceja blanca muy patente y lista ocular negra. La voz también es diferente, con un canto simple y repetitivo. Los juveniles son muy parecidos, ya que carecen de listas y colores en el píleo.

Hábitat y distribución

Se distribuye por el Paleártico occidental, pero está ausente en las latitudes más norteadas. Menos exigente en cuanto al hábitat que su pariente próximo, ocupa todo tipo de bosques con un rango altitudinal mucho más amplio.

Presente en quejigales, sotos ribereños, pinares y bosques mixtos, se distribuye por todo el Pirineo y sierras exteriores desde los 500 hasta los 1400 m de altitud.

Foto 180. Reyzeuelo listado (*Regulus ignicapilla*)



En el Parque se localiza en la parte baja y media de los cuatro valles, con presencia en cincuenta y tres cuadrículas de 1x1 km.


Estatus

Reproductor común en el Parque, incluso abundante, con estimas de más de quinientas parejas. En otoño se incrementa la población con las aves migradoras del continente europeo. Durante el invierno se desplaza a zonas más cálidas.

Conservación

Presenta buenas poblaciones a nivel europeo con gran parte de su hábitat protegido, por lo que no tiene problemas aparentes de conservación.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. AUT.	
LC	NO	NO



Mapa 79. Distribución del reyezuelo listado (*Regulus ignicapilla*) en el PNOMP





Foto 181. Chochín común (*Troglodytes troglodytes*)

CHOCHÍN COMÚN (*Troglodytes troglodytes*)

L=9-10,5 cm

Su tamaño minúsculo, con la cola muy corta y casi siempre erguida y tonos marrones vermiculados de negro, lo hacen inconfundible. Alas redondas y cortas que le impiden realizar vuelos largos. Se desplaza a saltos entre la vegetación densa que no abandona nunca. Muy tímido y esquivo, resulta complicado de observar. Sus notas de alarma, un chasquido duro y potente, y su canto melodioso y característico, ayudan mucho a su localización.

Hábitat y distribución

Ampliamente distribuido por las zonas templadas de Eurasia y Norteamérica, donde se reconocen numerosas subespecies. Típico habitante de formaciones arbustivas muy densas, puede ocupar muchos tipos de vegetación, sotos de ribera y huertos, bosques mixtos, quercíneas y coníferas desde los 500 hasta los 2000 m de altitud.





Foto 182. Papamoscas gris (*Muscicapa striata*)

PAPAMOSCAS GRIS (*Muscicapa striata*)

L=13,5-15 cm

De colores grisáceos bastante apagados, su silueta es esbelta, con cabeza prominente, y su comportamiento es el típico del papamoscas, lo que ayuda a su correcta identificación. Suele posarse en perchas visibles como ramas muertas, alambradas y cables en postura erguida, moviendo nerviosamente la cola. Desde allí caza pequeños insectos con vuelos rápidos y ágiles para volver a posarse en el mismo sitio.

Tiene un canto monótono y poco llamativo.

Hábitat y distribución

Ocupa claros y bordes de bosque en altitudes medias y bajas. Prefiere zonas forestales mixtas y de caducifolios, incluidos parques, jardines, sotos ribereños y huertos en entornos periurbanos. Distribuido por todo el Pirineo entre los 500 y los 1000 m de altitud.



En el Parque es una especie escasa y localizada en los fondos de valle, como el parador de Ordesa, bajo Añisclo y Escuaín.

Mucho más abundante en los pueblos de alrededor, como Sercuá, Fren y Torla, y la ZPP, sobre todo en los valles de Broto y Bujaruelo.

Estatus

Estival y reproductor escaso, con unas pocas parejas que crían entre abril y agosto.

Conservación

Especie común en Europa, no se considera que tenga grandes riesgos de conservación, excepto los inherentes a sus largas migraciones y sus cuarteles de invierno africanos.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

NO



Mapa 81. Distribución del papamoscas gris (*Muscicapa striata*) en el PNOMP

PAPAMOSCAS CERROJILLO (*Ficedula hypoleuca*)

L=12-13,5 cm

Esta especie presenta diferentes fases de plumaje a lo largo del año. En primavera los machos adultos son inconfundibles, con plumaje completamente negro en las partes superiores y diseño blanco en las plumas cobertoras del ala, frente y partes inferiores. Después de la muda postnupcial, ambos sexos y las aves jóvenes son de tonos grisáceos, conservando el diseño blanco y negro en las alas.

Hábitat y distribución

Especie de hábitos migratorios, inverna en el África subsahariana, en zonas tropicales. Como reproductor está confinado a bosques de quercíneas caducifolias del centro y norte de Europa y el occidente asiático. Es una de las especies más abundante durante los pasos migratorios, cuando se puede encontrar en cualquier sitio con una mínima cobertura forestal. Amplia distribución por toda Europa, en la península ibérica es común pero muy localizada. En Pirineos existen citas de cría aisladas, ninguna de ellas dentro del Parque.

Estatus

Estival en Europa, en Ordesa solamente se cita como ave en paso cuando llega a ser común, especialmente durante la migración postnupcial.

Conservación

Especie común a nivel europeo, no se considera que tenga grandes riesgos de conservación, salvo aquellos inherentes a sus largas migraciones y los propios de sus cuarteles de invierno africanos.



CATALOGACIÓN

UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
------	-----------	-----------

LC	NO	NO
----	----	----



Foto 183. Papamoscas cerrojillo
(*Ficedula hypoleuca*)



PÁRIDOS Y AFINES (Familia *Paridae*)

Pequeños passeriformes de hábitos forestales, compactos, vivarachos y de pico corto y puntiagudo.

La familia *Paridae* cuenta con cinco especies presentes en el Parque, observables en todas las masas forestales por debajo de 2000 m. Crían en pequeñas cavidades de los árboles y en grietas de las paredes, naturales o artificiales, y se suelen ver revoloteando por las copas de los árboles.

En invierno forman bandos mixtos con el mito, aunque no están emparentados a nivel genético.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Carbonero común	<i>Parus major</i>	Chincharana	R
Carbonero garrapinos	<i>Periparus ater</i>	Chinchipera negreta	R
Herrerillo común	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Ferrero	R
Herrerillo capuchino	<i>Lophophanes cristatus</i>	Ferrero de crencha	R
Carbonero palustre	<i>Poecile palustris</i>	Chinchipera capezinegra	R
Mito común	<i>Aegithalos caudatus</i>	Chinchipera blanqueta	R

CARBONERO COMÚN (*Parus major*)

L=13,5-15 cm

Es el más grande de la familia *Paridae*. Compacto y vivaracho, se distingue por las partes inferiores amarillas surcadas por una «corbata» negra (más ancha y continua en los machos) y por la cabeza, de un negro brillante y amplias mejillas blancas.

Hábitat y distribución

Amplia distribución por Europa, norte de África y Asia, donde ocupa la mayoría de los hábitats arbolados. Su dieta es insectívora, aunque incluye también algunas semillas durante el invierno.

En el Parque ocupa los fondos de los valles y las laderas montañas, aproximadamente un 15 por ciento del Parque; es menos abundante en los bosques de coníferas.

Foto 184. Carbonero común (*Parus major*)



Ave común, fácilmente localizable por sus continuos reclamos y cantos que le otorgan numerosos nombres populares (*chichipán, chimpán, chincharana...*).


Estatus

Es un ave residente y nidificante. Es sedentaria, aunque algunas poblaciones se desplazan a lugares más resguardados en pleno invierno.

Conservación

Debido al cambio climático, la fenología de algunos insectos y lepidópteros sufre alteraciones que pueden afectar a la cría de estas aves que sincronizan la puesta con la eclosión de sus orugas.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 82. Distribución del carbonero común (*Parus major*) en el PNOMP



CARBONERO GARRAPINOS (*Periparus ater*)

L=10-11,5 cm

Párido de pequeño tamaño, partes inferiores ocre y las superiores de tonos blancos, negros y grises; cabeza grande y negra, mejillas blancas, con mancha blanca en la nuca.



Foto 185. Carbonero garrapinos (*Periparus ater*)

Hábitat y distribución

Habita principalmente en los bosques de coníferas, pudiéndose encontrar también en robledales y otros planifolios.

Ave insectívora, depredador principalmente de arañas; en invierno complementa su dieta con los piñones del pino silvestre.



En el Parque ocupa las masas forestales de pino silvestre de la cara sur del valle de Ordesa, las zonas montanas de Añisclo hasta Fuen Blanca, los pinares de Escuaín y la parte baja de Pineta, donde lo encontramos en abetos y hayas además de en los pinos. Presente también por encima de los 2000 m de altura en los pequeños bosquetes de pino negro de Foratarruego, As Carriatas, sierra de las Cutas y Montaspro.


Estatus

Ave sedentaria, residente y nidificante en el Parque, con densidades muy altas y una población estimada en torno a las mil parejas.

Conservación

Sin problemas aparentes de conservación, esta especie se ha visto favorecida por las extensas repoblaciones de pino.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 83. Distribución del carbonero garrapinos (*Periparus ater*) en el PNOMP






Foto 186. Herrerillo común (*Cyanistes caeruleus*)

HERRERILLO COMÚN (*Cyanistes caeruleus*)

L=10-11,5 cm

Pequeño y llamativo párido, de tonos azulados a primera vista. Partes inferiores amarillas con estrecha línea central negra. Cabeza pequeña, con marcado diseño cefálico: blanca con línea ocular negra y capirote azul. Pico pequeño y afilado.

Hábitat y distribución

Distribuido por gran parte de Europa hasta los Urales.

Ave eminentemente forestal con preferencia hacia los planifolios, tanto de hoja caduca como marcescente. Presente también en parques y jardines. Dieta insectívora que completa con la ingesta de frutos silvestres y semillas, sobre todo en invierno.

Es un ave sedentaria que realiza pequeños desplazamientos durante los periodos más fríos. En el Parque ocupa los bosques mixtos y de frondosas



de los cuatro valles; sus densidades no son muy altas y la población reproductora se cifra en torno a las cien parejas.


Estatus

Residente y nidificante aunque en números comedidos. Más abundante en invierno, cuando las poblaciones locales ven incrementados sus números con ejemplares que llegan desde el norte.


Conservación

Los efectos derivados de los controles de plagas forestales y la cada vez menor disponibilidad de bosques mixtos, favoreciendo los monocultivos forestales en determinadas zonas, son algunas de las amenazas a las que se enfrenta el herrerillo común.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
NO	NO	NO



Mapa 84. Distribución del herrerillo común (*Cyanistes caeruleus*) en el PNOM



HERRERILLO CAPUCHINO (*Lophophanes cristatus*)

L=10,5-12 cm

Pequeño, de tonos pardos y blanquecinos. Cabeza con un bello diseño en blanco y negro, cresta puntiaguda siempre visible. Babero negro.

Hábitat y distribución

Se puede encontrar en casi toda Europa. En la península ibérica tiene una distribución discontinua; es muy escaso en las partes bajas y deforestadas de los valles y en zonas cerealistas.

En los Pirineos tiene uno de sus mejores baluartes. De las dos subespecies reconocidas, la aquí descrita sería la típica en el centro de Europa, la *L. c. mitratus*; en el cuadrante suroccidental estaría la *L. c. weigoldi* (más pequeña y oscura). Cría en bosques de coníferas a cualquier altitud, en agujeros naturales de los árboles más viejos. También visita los bosques de *Quercus* de hoja marcescente, sobre todo durante el invierno.

Foto 187. Herrerillo capuchino (*Lophophanes cristatus*)



En el Parque está presente en los cuatro valles, siendo Ordesa el que acoge más ejemplares, donde ocupa bosques de pino silvestre y negro y, en menor medida, otros medios forestales. Cría hasta una altura en torno a los 1900 m del valle de Ordesa, en Faja Pelay.


Estatus

Residente y nidificante. La estima poblacional en el Parque se sitúa en torno a las quinientas parejas reproductoras.

Conservación

Sin aparentes problemas de conservación, aunque dependiente de una correcta gestión forestal al necesitar los árboles más viejos para criar.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 85. Distribución del herrerillo capuchino (*Lophophanes cristatus*) en el PNOM





Foto 188. Carbonero palustre (*Poecile palustris*)

CARBONERO PALUSTRE (*Poecile palustris*)

L=10,5-12 cm

Párido pequeño, activo y dinámico. Presenta tonos pardo-grisáceos en el dorso y partes inferiores más claras; cabeza con el capirote negro lustroso, babero pequeño también negro y mejillas blancas apagadas.

Hábitat y distribución

Es uno de los páridos más abundante en el centro de Europa. En la península ibérica lo encontramos en la región eurosiberiana, en el tercio norteño, con algunas localizaciones en el sistema ibérico, el Montseny o, muy raramente, el alto Tajo.

Cría en bosques mixtos maduros, caducifolios con abundante madera muerta, hayedos y abetales; en invierno frecuenta también los quejigales.

En el Parque encuentra sus mayores densidades en el valle de Ordesa, donde es muy fácil de localizar en la zona de la Pradera y alrededores; también en los bosques de altura en la Faja Pelay. En Añisclo alcanza hasta los



hayedos entre Pardina y Capradiza. El valle de Escuaín y el de Pineta albergan poblaciones menores y más localizadas; en el primero ocupa masas de *Quercus sp.*, al igual que en el valle de Broto, donde ha llegado a criar en este ambiente.

La población reproductora del Parque se cifra en torno a las ciento cincuenta parejas.


Estatus

Es sedentario y no realiza desplazamientos significativos, aguantando bien las heladas del fondo de los valles donde reside.

Conservación

No presenta problemas aparentes de conservación.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 86. Distribución del carbonero palustre (*Poecile palustris*) en el PNOMP



MITO COMÚN (*Aegithalos caudatus*)

L=10,5-12 cm

Muy pequeño y rechoncho, con la cola muy larga. Vuelo ondulante, posándose como un equilibrista en las hierbas y ramas más finas. Cabeza blanca con franja negra encima del ojo; dorso pardo rojizo y partes inferiores pálidas. Pico muy pequeño pero fuerte y puntiagudo.



Foto 189. Mito común (*Aegithalos caudatus*)

Hábitat y distribución

Distribución muy amplia en Europa y la península ibérica, donde solo falta en las zonas deforestadas de Castilla, valle del Ebro y zonas semiáridas del sureste. Se reconocen dos subespecies, *M. c. irbii* y *M. c. taiti*; esta última es la que ocupa la mitad norte.



En el Parque ha sido observado en los cuatro valles. Sus densidades más altas se dan en los bosques mixtos del fondo de valle, con una población reproductora en torno a las ciento cincuenta parejas. En otoño y en invierno presenta un comportamiento divagante, uniéndose a grupos mixtos de páridos.


Estatus

Sedentario en la península ibérica, sus poblaciones se ven incrementadas durante la invernada por poblaciones del centro y norte de Europa. En el Parque se comporta como residente y reproductor.

Conservación

Presenta problemas asociados a la gestión forestal y a la desaparición de los bosques de ribera.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 87. Distribución del mito común (*Aegithalos caudatus*) en el PNOMP





Foto 190. Agateador europeo (*Certhia brachydactyla*)



TREPADORES (F. *Sittidae*), TREPARRISCOS (F. *Tichodromadidae*) y AGATEADORES (F. *Certhiidae*)

El trepador azul es el único representante de la familia *Sittidae*: compacto, con un largo y fuerte pico y la cola corta. Vive en el medio vertical arbóreo, por donde se puede ver trepando por los troncos en busca de alimento y realizando cortos vuelos.

En la alta montaña encontramos al treparriscos (de una familia que comprende una sola especie), verdadera joya alada de las montañas.

En los bosques (hasta 1800 m de altura) encontraremos también dos especies forestales de pequeño tamaño, pico largo y curvado y hábitos trepadores: son los agateadores, que se reparten el espacio de cría dependiendo de la insolación y la altura, aunque luego, en invierno, se juntan y desplazan en pequeños bandos mixtos.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Trepador azul	<i>Sitta europaea</i>	Chinchipera corretroncos	R
Treparriscos	<i>Tichodroma muraria</i>	Pintaparez	R
Agateador europeo	<i>Certhia brachydactyla</i>	Corretroncos	R
Agateador euroasiático	<i>Certhia familiaris</i>	Corretroncos de selva	R



Foto 191. Trepador azul (*Sitta europaea*)

TREPADOR AZUL (*Sitta europaea*)

L=12-14,5 cm

Pájaro de mediano tamaño. Silueta característica «sin cuello», con la cabeza grande y el pico largo y puntiagudo, mejillas blancas y lista ocular negra. Las partes superiores son azuladas y las inferiores, ocres. Trepa con gran agilidad por los árboles, realizando de vez en cuando pequeños vuelos para pasar de rama en rama.

Hábitat y distribución

Cría en bosques de caducifolios y mixtos, maduros, y en áreas donde no se produzcan acusadas sequías estivales, esto es, en la España húmeda del tercio norte y zonas de montaña peninsular, excepto en el suroeste, donde llega hasta el nivel del mar. La subespecie correspondiente a nuestra zona sería *S. e. caesia*.

En el Parque es un ave bastante común en los frescos bosques del fondo de valle de los cuatro valles. Lo podemos encontrar fácilmente en el bosque de hayas de Ordesa, en Añisclo hasta 1500 m de altura en Os Estrechos,



cerca de Capradiza, en Escuaín era muy frecuente en el mismo pueblo y en Pineta ocupa el hayedo del fondo de valle.

Estatus

En el Parque es residente y nidificante. Realiza pequeños desplazamientos en lo más crudo del invierno para evitar la inversión térmica tan acusada de los cañones pirenaicos; en esta época es un ave frecuente en el entorno rural.

Conservación

Sin problemas aparentes en el Parque excepto en el entorno del núcleo de Escuaín, a causa del aumento descontrolado de la colonia de gatos que lo depredan.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO






Foto 192. Treparriscos en vuelo (*Tychodroma muraria*)

TREPARRISCOS (*Tychodroma muraria*)

L=15,5-17 cm

Ave de aspecto inconfundible, con las alas redondeadas, pintadas de rojo y negro con lunares blancos en las primarias; dorso y cabeza gris, garganta oscura en los machos (durante el celo). Vuelo espasmódico, como de una gran mariposa. Muy críptico cuando está posado en las paredes, muy visible cuando despliega las alas. Tiene el pico muy largo, fino y curvado con el que rebusca insectos entre las grietas de la roca. La cola es corta y redondeada. En invierno ambos sexos presentan las partes inferiores, garganta y pecho, blanquecinas y el vientre grisáceo.

Hábitat y distribución

Cría en las montañas calizas de Europa y Próximo Oriente, entre los 1000 y los 3000 m de altura. Construye su nido en una grieta de la pared que tapiza con material vegetal, a veces a la entrada de una cueva o un túnel. En invierno realiza desplazamientos no muy largos a zonas más templadas;



es entonces cuando las sierras exteriores del Pirineo acogen a una gran cantidad de individuos, aunque algunos se desplazan hasta Sierra Nevada.

En el Parque se empiezan a detectar individuos a finales de marzo en las zonas más templadas del cañón de Añisclo, aunque en los pueblos de las inmediaciones (Broto, Sarvisé, Tella...) hay observaciones durante el mes de febrero, muchas veces en las torres de las iglesias. La puesta (3-5 huevos) tiene lugar a finales de mayo o primeros de junio, con un periodo de incubación de unos 20 días que la hembra efectúa en solitario. A principios del mes de julio ambos progenitores buscan alimento para los pollos que veremos volar a primeros de agosto.

El gran macizo calcáreo, con una gran disponibilidad de paredes y recursos alimenticios para un especialista, presenta una de las mayores densidades de España de la especie. Nidifica, sobre todo, en paredes de orientación sur o suroeste, aunque también lo hace en las paredes norte a unos 2100 m de altura, llegando a criar hasta una altitud de unos 2850 m.

En Ordesa lo podemos ver en el entorno de Cola de Caballo, Faja de las Flores, Brecha o en los alrededores del refugio de Góriz.

Foto 193. Treparriscos (*Tychodroma muraria*) alimentando a su cría





Foto 194. Macho con ceba

En Añisclo hemos observado la cría en los paredones del barranco Sabarils, la cabecera de Pardina y en Fuen Blanca.

En Escuaín ocupa los paredones de Gurrundué y la sierra d'as Zucas. En Pineta se localiza en la zona del Balcón, donde se suele alimentar buscando invertebrados por el suelo.

En la ZPP existen buenas poblaciones de treparriscos en la sierra de Tendeñera y en las montañas de Ruego.

Estatus

El treparriscos se comporta como residente y reproductor en el Parque. La querencia hacia los mismos nidos durante varias temporadas indica cierta territorialidad. Ausente durante los meses más fríos del invierno, bastantes ejemplares se quedan «a las puertas», en zonas serranas cercanas, como Riglos o Guara, a la espera de la primavera.




Conservación

Podemos considerar al treparriscos como un ave alpina y, por tanto, expuesta a las amenazas del cambio climático.

La pérdida de hábitat, la aparición de nuevas especies colonizadoras y competidoras por recursos alimenticios a veces escasos, o la inestabilidad en las precipitaciones interanuales en cuanto a intensidad y frecuencia, son factores que influyen negativamente en la totalidad de las aves alpinas. Además, el incremento del excursionismo, las molestias en época de cría y otros factores antrópicos pueden llevar a los treparriscos a abandonar lugares tradicionales de cría para buscar otros más tranquilos.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	



Mapa 89. Distribución del treparriscos (*Tychodroma muraria*) en el PNOMP






Foto 195. Agateador europeo (*Certhia brachydactyla*)

Certhia brachydactyla L=12-13,5 cm

Ave de pequeño tamaño, partes inferiores blancuzcas con costados más parduscos y las superiores moteadas de pardo y blanco. Tiene el pico largo y curvado hacia abajo. Las plumas de la cola son rígidas, lo que le ayuda al trepar por los troncos.

Hábitat y distribución

Se encuentra en Europa occidental, norte de África y Turquía. Es bastante común en la península ibérica exceptuando las zonas sin cobertura arbórea. En los Pirineos y la cornisa cantábrica aparece la subespecie *C. b. megarhyncha*.

Es un ave forestal, sin importarle mucho las especies arbóreas presentes, pero a condición de que se encuentren bien desarrolladas. En los Pirineos no supera los 1600 m de altura, donde deja paso a su pariente el agateador euroasiático. Son especies muy crípticas, localizables mediante el movimiento en los árboles, similar a un ratón y, sobre todo, por sus reclamos y cantos.



Bien distribuido por los bosques del Parque, donde suele criar en los de ribera y mixtos del fondo de valle, y se va rarefizando en altura. Está presente en un 20 por ciento aproximado de la superficie total del Parque.


Estatus

En el Parque es residente y reproductor. Realiza pequeños desplazamientos fuera del área de cría en invierno.

Conservación

Ave ligada a la gestión forestal y su variada problemática.

CATALOGACIÓN		
CAT. NAC. CAT. AUT.		
	NO	



Mapa 90. Distribución del agateador europeo (*Certhia brachydactyla*) en el PNOMP





Foto 196.
Agateador euroasiático
(*Certhia familiaris*)

AGATEADOR EUROASIÁTICO (*Certhia familiaris*)

L=12,5-14 cm

Similar al europeo, del que se diferencia por tener el pico más corto, las partes inferiores más blancas y una gran muesca negra en ángulo recto en la banda alar, caracteres todos ellos de difícil identificación en el campo. Sus voces y reclamos son distintivos para cada especie y son el mejor rasgo para diferenciarlos.

Hábitat y distribución

Amplia distribución por Europa excepto en las zonas mediterráneas; en la península ibérica solo aparece en los grandes macizos montañosos del tercio norte. Se reconocen varias subespecies; la nuestra es *C. f. macrodactyla*.

En el Parque es una especie ligada a bosques de abeto, pino negro y hayedo-abetal, entorno a los 1700 m de altura.



En invierno y en la primavera temprana se desplazan hacia el fondo y la entrada del valle de Ordesa, donde forman bandos mixtos con el agateador europeo, y se pueden encontrar hasta en los bosques de ribera. El bosque de Cotatuero hacia Faja Racón, Faja Pelay y Turieto Alto son zonas clásicas para localizarlo. Citado también en los valles de Escuaín y en el hayedo de Pineta.


Estatus

Residente y nidificante que tiene en el valle de Ordesa su mejor representación.

Conservación

Sin problemas aparentes de conservación, aunque las poblaciones españolas tienen un grado de aislamiento que las pueden hacer más vulnerables.

UICN		CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 91. Distribución del agateador euroasiático (*Certhia familiaris*) en el PNOMP






Foto 197. Treparriscos (*Tichodroma muraria*)



ALCAUDONES (Familia Laniidae)

Paseriformes de mediano tamaño, pico fuerte, afilado y ganchudo, con la cola larga y los pies también fuertes y con uñas afiladas. La mayoría de las especies de la familia presentan un antifaz oscuro. Tienen hábitos cazadores, siendo sus presas insectos, reptiles, roedores y pequeñas aves, a las que acechan desde una percha natural. Tras darles caza, algunas especies empalan a sus presas para poder comerlas con mayor facilidad. Construyen sus elaborados nidos en lo más profundo de los arbustos espinosos.

Una sola especie, el alcaudón dorsirrojo, está presente en el Parque, en donde se comporta como reproductor estival.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Alcaudón dorsirrojo	<i>Lanius collurio</i>	Picapuerto royo	E



Foto 198. Alcaudón dorsirrojo (*Lanius collurio*)

ALCAUDÓN DORSIRROJO (*Lanius collurio*)

L=16-18 cm

Esta especie presenta gran dimorfismo sexual. El macho tiene la cabeza gris con antifaz negro, el dorso pardo rojizo y el pecho y vientre de color rosa pálido. La hembra, las partes inferiores blancuzcas y vermiculadas, píleo pardo y nuca grisácea, con el manto más apagado que el macho. Pico fuerte, cola larga y posturas erguidas en sus reposaderos lo hacen inconfundible.

Hábitat y distribución

Distribuido por gran parte de Europa, en la península ibérica se localiza en el tercio norte y noroeste, hasta una altitud en torno a los 1700 m. Su hábitat ideal son los ambientes abiertos con variado matorral arbustivo y arbolado disperso, pastizales montanos con márgenes arbustivas, preferentemente espinosos que, además, usa para criar.

En el Parque está presente en el valle de Escuaín, desde el pueblo homónimo hasta La Corona, fácil de observar en los endrinos de los alrededores



del pueblo. También en ambas márgenes del cañón de Añiselo, en Sesa y Carduso, a una altura de 1800 m. Se le ha visto también en el valle de Ordesa, en la zona del Parador, y a varias parejas en las inmediaciones del Parque: monte de Diazas, A Fueba en la pista de Nerín, municipio de Puértolas...


Estatus

Ave estival y reproductora. Migra en invierno a África en un curioso viaje que le lleva a atravesar el Bósforo para alcanzar sus cuarteles de invierno.

Conservación

A los peligros de la migración se suma la contaminación por pesticidas y la transformación del hábitat.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 92. Distribución del alcaudón dorsirrojo (*Lanius collurio*) en el PNOMP






Foto 199. Chova piquigualda (*Pyrrhonorax graculus*)



CÓRVIDOS (Familia Corvidae)

Paseriformes de gran tamaño, pico y patas fuertes. Muchas especies presentan colores oscuros, con excepción de las que tienen mayores hábitos forestales. Ambos sexos son similares. Muy inteligentes, longevos y sociales, forman a menudo grandes bandos. Reclamos ásperos y característicos.

Construyen un nido hecho con ramitas en las copas de los árboles. Son omnívoros, pudiendo llegar a depredar sobre otras aves o micromamíferos.

En el Parque encontramos hasta siete especies de córvidos, aunque dos de ellas, la urraca y la grajilla, no son comunes de ver: la primera en Escuaín, atraída por los aportes al comedero de quebrantahuesos, y la segunda ocasionalmente, en paso o divagando por el territorio más oriental, debido a una colonia de cría en el río Cinca a la altura de Laspuña.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Urraca común	<i>Pica pica</i>	Garza	D
Arrendajo euroasiático	<i>Garrulus glandarius</i>	Gai	R
Chova piquirroja	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Chola	R
Chova piquigualda	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Chola guerniz	R
Corneja negra	<i>Corvus corone</i>	Cuerbeta	E
Cuervo grande	<i>Corvus corax</i>	Cuerbo	R
Grajilla occidental*	<i>Corvus monedula</i>	Gralla de cholla zenisosa	d

* Tratado en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».



Foto 200. Urraca común (*Pica pica*)

URRACA COMÚN (*Pica pica*)

L=16-18 cm

Inconfundible con su librea blanquinegra y la cola muy larga. Cabeza negra y pico potente. Alas cortas y redondeadas con grandes paneles blancos en las manos. Vuelo aleteante y directo. El brillo metálico verde y azul de alas y cola se distingue dependiendo del ángulo de la luz.

Hábitat y distribución

Cosmopolita y con una amplia distribución en Europa, falta en los medios rurales deforestados y en la alta montaña; muy ligada a las actividades humanas, es frecuente en parques y jardines.

En el Parque las encontramos en la zona de Escuaín y hasta las Valles Altas, sin duda atraídas por la presencia del comedero de aves necrófagas y los aportes periódicos que allí se hacen. En la ZPP, en el entorno de los núcleos urbanos es relativamente frecuente. También ha sido vista en la pradera de Ordesa.

Estatus

No está constatada su cría dentro del Parque, por lo que la podríamos calificar más bien de oportunista, adentrándose en su interior solo ocasionalmente.

Conservación

Atosigada por el ser humano de múltiples maneras y, con frecuencia, vilipendiada.

CATALOGACIÓN

UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
------	-----------	-----------

LC		NO
----	--	----

ARREDAJO EUROASIÁTICO (*Garrulus glandarius*)

L=32-35 cm

Córvido forestal de llamativo plumaje, mayoritariamente pardo-rosáceo, con la garganta y zona anal blancuzca y un panel azul característico en el pliegue alar. Obispillo blanco y cabeza con una ancha bigotera negra. Vocinglero y curioso.

Hábitat y distribución

Amplia distribución por el Paleártico, desde el norte de África hasta Japón. En la península ibérica se reparte por la zona del tercio norte y los macizos de montaña del resto del territorio; ausente en las grandes depresiones, las regiones deforestadas y las semiáridas.

Foto 201. Arrendajo euroasiático (*Garrulus glandarius*)



En el Parque ocupa las zonas de bosque de cualquier tipo hasta una altura de 1800-1900 m. Prefiere, sin embargo, los bosques más húmedos y sin periodos de sequías recurrentes. Los valles de Ordesa y Pineta constituirían el hábitat ideal y por ello es allí donde se dan las mayores densidades poblacionales. En la ZPP está bien representado, frecuentando los quejigales, donde ejerce de jardinero al esconder numerosas bellotas como despensa y olvidar luego el emplazamiento de algunas de ellas.

Estatus

Es un ave residente y nidificante en el Parque; en invierno realiza pequeños desplazamientos.

Conservación

No presenta problemas de conservación.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC.

LC

NO

NO



Mapa 93. Distribución del arrendajo euroasiático (*Garrulus glandarius*) en el PNOMP

CHOVA PIQUIRROJA (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)

L=37-41 cm

Completamente negra a excepción de las patas y el pico, ambos de color rojo. El pico es largo, curvado y puntiagudo. Magnífica voladora, suele emitir sus ásperos reclamos en vuelo: «Kiaa, kiaaa».



Foto 202. Chova piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) en la ventisca

Hábitat y distribución

Se distribuye por el Paleártico hasta Mongolia; en Europa, principalmente en la región mediterránea; en la península ibérica ocupa principalmente las zonas montanas y los roquedos del fondo de los valles, desde el nivel del mar hasta los 2800 m.

En el Parque ocupa los cuatro sectores y el macizo de Marboré, donde se la ha visto criar en las cercanías de la Brecha, a una altura considerable. Cría en colonias más laxas que las de su pariente la chova piquigualda, en grupos de aproximadamente 4-6 parejas, con algunas concentraciones más numerosas en el Soaso de Ordesa, barranco Pardina de Añisclo o Mondotó, también en Añisclo.



Estatus

Es un ave residente y nidificante en el Parque. En invierno se juntan en grandes concentraciones mixtas con su pariente la chova piquigualda que llegan a alcanzar, extraordinariamente, los setecientos ejemplares.

Es frecuente observar durante el invierno en el valle de Vió una banda mixta de unos doscientos ejemplares.

Conservación

La transformación del medio rural, sobre todo en la parte baja de los valles, la desaparición paulatina de la ganadería extensiva y otros factores han llevado a la chova piquirroja a estar considerada como «Casi amenazada».


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC.

LC

NO

V.



Mapa 94. Distribución de la chova piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) en el PNOM

CHOVA PIQUIGUALDA (*Pyrrhocorax graculus*)

L=36-39 cm

La chova piquigualda es ligeramente menor que la piquirroja, con el pico más corto y de color amarillo. Es el córvido de la alta montaña por excelencia, y la mejor manera de diferenciarlo a distancia es por sus característicos reclamos, bien diferentes de sus parientes: un «Priiiii» en tono alto y retumbante.

Hábitat y distribución

Distribuida por las zonas de alta montaña en el Paleártico, desde el Atlas hasta China. En la península ibérica está ligada a los grandes sistemas



Foto 203. Chovas piquigualdas (*Pyrrhocorax graculus*)



Foto 204. Chovas piquigualdas en vuelo

montañosos del norte, cordillera cantábrica y Pirineos, y a zonas abruptas de grandes paredes, sobre todo, calizas.

En el Parque nidifica en determinadas cuevas o *gralleras*, o lugares comunales de cría, que acogen a una gran parte de la población total.

Las más importantes se encuentran en las inmediaciones de la faja de los Sarrios, bajo las cimas del Casco y la Torre, en la cabecera del barranco de Góriz, en las cercanías de la cima de Sestrales de Añisclo y en la parte alta del Rallar d'o Calzil en el valle de Escuaín.

También se conocen numerosos lugares de cría que acogen menos parejas reproductoras (entre cuatro y ocho), tanto en paredes verticales como en simas cercanas al prado alpino.





Foto 205. Corneja negra (*Corvus corone*)

CORNEJA NEGRA (*Corvus corone*)

L=44-51 cm

Córvido grande y completamente negro. Tiene el borde posterior de la cola redondeado y las alas de una anchura bastante uniforme; estos dos detalles y la forma de volar, más cansina, lo diferencian del cuervo. El pico es fuerte y con el culmen curvado.

Hábitat y distribución

La corneja negra se distribuye por la mitad occidental de Europa y en amplias regiones de Asia.

En la península ibérica tiene una amplia distribución y solo está ausente en la costa mediterránea y en el cuadrante suroccidental. Es en la mitad norte donde presenta sus mayores densidades. También está ausente en la alta montaña y en los densos bosques montanos. Es muy sociable y adaptada al medio humano, tanto urbano como rural.

En el Parque la podemos encontrar en los entornos más humanizados del valle de Escuaín, también en la pradera de Ordesa, en la parte inferior de Añisclo a la altura de La Barona y por los alrededores del aparcamiento de Pineta. También, ocasionalmente, en el refugio de Góriz, donde aprovechan los residuos orgánicos.

Estatus

No se comporta como un ave reproductora en el Parque, más bien como estival (citas a finales de abril en la Pradera y a primeros de marzo en las Valles Altas de Escuaín) y oportunista.

Conservación

Actualmente no presenta problemas de conservación.

CATALOGACIÓN

UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
------	-----------	-----------

LC	NO	NO
----	----	----



CUERVO GRANDE (*Corvus corax*)

L=54-67 cm

El más grande de los córvidos (y por tanto de los paseriformes), mayor que un busardo ratonero. Plumaje negro lustroso y brillante, pico muy grande y cola cuneiforme. Vuelo poderoso y directo. Es fuerte y valiente, muy social, inteligente y longevo, cualidades todas ellas ejemplares en un pájaro ligado inexorablemente a las creencias, mitos y manías de los seres humanos.

Hábitat y distribución

Amplia distribución por Eurasia, norte de África y América del Norte. En la península ibérica solo falta en zonas de Castilla-La Mancha y el valle del Guadalquivir. Ocupa desde el nivel del mar hasta la alta montaña. Cría en zonas boscosas, paredes verticales y acantilados costeros, construyendo un gran nido a base de ramas y palos. Oportunista como pocos, consume todo tipo de alimento, vivo o muerto. Es capaz, incluso, de usar herramientas y estrategias complejas para lograr su objetivo. Se lo ha visto depredando sobre un nido de pollo de chova piquigualda cerca del Tozal del Mallo o colocando nueces en la carretera de Viu de Linás para usar el paso de los coches y conseguir el fruto (Manuel Grasa Francés, APN, com. pers.).

En el Parque se encuentra en los cuatro valles y es bastante fácil su localización debido a su carácter curioso y a sus sonoros reclamos. Da la bienvenida a los visitantes en la pradera de Ordesa, en San Úrbez de Añisclo, en los valles de Escuaín y de Pineta. Más frecuente en la mitad sur de Añisclo y en las gargantas de Escuaín, donde el comedero vuelve a ser un



Foto 206. Cuervo grande
(*Corvus corax*)

grato aliciente. Visita regularmente la alta montaña, tanto el Balcón de Pina como el entorno del refugio de Góriz.


Estatus

Es un ave residente y nidificante, pudiendo localizarla durante los doce meses del año.

Conservación

Perseguido durante décadas, las poblaciones de cuervo grande parecieron estabilizarse hasta hace pocos años, durante los cuales se ha detectado una disminución en sus efectivos. La electrocución, la caza furtiva y su sensibilidad a los venenos que infectan nuestros campos lo hacen vulnerable en un futuro cercano.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	D.I.E.



Mapa 96. Distribución del cuervo grande (*Corvus corax*) en el PNOMP



GORRIONES (Familia *Passeridae*)

Paseriformes de mediano a pequeño tamaño, fuertes y compactos, con pico cónico apto para el consumo de semillas.

Colores discretos, generalmente pardos; vocalizaciones poco desarrolladas y diseños faciales diferenciadores. Son aves bastante sociales y algunas especies están muy ligadas al medio antrópico, lo que las hace muy conocidas para el gran público.

En el Parque se pueden citar tres especies. La más representativa es el gorrión alpino, habitante de la alta montaña y objetivo codiciado por muchos ornitólogos. El gorrión común no lo es tanto en el Parque, donde ha sido citado en los valles más meridionales, cerca de núcleos rurales. El gorrión chillón ha sido citado ocasionalmente durante sus desplazamientos estacionales o incursiones desde pueblos cercanos, donde llega a criar.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	Gurrión de canalera	r
Gorrión chillón*	<i>Petronia petronia</i>	Chirla	p
Gorrión alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	Gurrión blanco	R

* Tratado en el apartado de «Especies de aves no habituales y divagantes».



Foto 207. Gorrión común (*Passer domesticus*)

GORRIÓN COMÚN (*Passer domesticus*)

L=14-16 cm

Paseriforme robusto con cabeza grande y pico cónico y potente; mejillas grises, babero y partes alrededor del ojo de color negro. Dorso pardo rojizo listado de negro y partes inferiores grises. Los sexos son distintos: la hembra menos llamativa, de color pardo-grisáceo.

Hábitat y distribución

Especie muy ligada a las actividades y poblaciones humanas. Amplísima distribución por todo el mundo. Solo falta en los medios poco humanizados como bosques densos y zonas de alta montaña. Es un ave muy conocida y popular.

Estatus

Dentro del Parque no se ha constatado su reproducción, aunque sí su presencia en los cuatro valles del mismo. En invierno se desplazan a zonas un poco más cálidas y menos exigentes.

Conservación

La mecanización del medio agrícola y el uso intensivo de plaguicidas, el abandono del medio rural o los modernos diseños de arquitectura en zonas rurales han supuesto un descenso en las poblaciones de esta ave. En otros lugares de Europa, como Holanda o Reino Unido, este descenso ha sido dramático y ha llevado a catalogarlo como especie en peligro.

CATALOGACIÓN

UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
------	-----------	-----------

LC	NO	NO
----	----	----





Foto 208. Gorrión alpino, macho, en verano (*Montifringilla nivalis*)

GORRIÓN ALPINO (*Montifringilla nivalis*)

L=16,5-19 cm

Grande y estilizado, tiene las partes inferiores de un blanco puro y el dorso marrón. Cabeza gris con babero negro en la época de cría (en los machos). Alas largas y puntiagudas, con amplios paneles blancos y las primarias negras. El color del pico varía según la época del año y el sexo: en verano los machos lo tienen negro y las hembras negro y naranja (la parte inferior); en invierno, todos de color marfileño; en los jóvenes, ambos maxilares son naranjas. La cola es blanca con una línea negra en el centro. Sus reclamos son característicos.





Foto 209. Hembra adulta en vuelo

Hábitat y distribución

Distribución euroasiática, donde se puede encontrar en los grandes macizos montañosos, desde el Himalaya hasta los Pirineos y la cordillera cantábrica.

Es el passeriforme alpino por excelencia. Elige los cantiles rocosos de las zonas alpinas para criar. Busca su alimento en el límite de los neveros,



Foto 210. Macho adulto en vuelo



Foto 211. Hembra (izquierda) con pollo volantón

donde aprovecha los insectos congelados durante el invierno que afloran durante el deshielo, así como las zonas de pasto más verde y lustroso.

Las zonas de cría, no exactamente colonias, se encuentran dispersas a una altura entre los 2100 y los 3000 m; estas últimas presentan números poblacionales más altos.

Las más conocidas se encuentran en la Faja de las Flores, el entorno de la Brecha en el valle de Ordesa, las Zucas y Gurrundué en el valle de Escuaín o en el Balcón de Pineta.

La población a menor baja cota se encuentra en Cuello Gordo y es objeto de monitorización dentro del Programa de Seguimiento Ecológico del Parque desde 2007.

Fuera de la época de cría el gorrión alpino adquiere un carácter más social. Ya a mediados de verano se pueden observar bandos de ochenta ejemplares o más recorriendo juntos las zonas alpinas hasta las cimas más altas.

Los bandos más numerosos han sido vistos en Faixa Luenga y el Balcón de Pineta.



En invierno realizan desplazamientos a zonas cercanas, como los refugios de montaña o estaciones de esquí, donde les es más fácil alimentarse.


Estatus

Es especie sedentaria y reproductora en el Parque, donde la población total se estima en unas doscientas cincuenta parejas, habiéndose localizado en cincuenta y nueve cuadrículas 1x1 km.

Conservación

Especie sujeta, como la gran mayoría, a los avatares que nos depare el cambio climático. Es sensible a la competencia con otras aves, a la desaparición de su hábitat y a las molestias humanas.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 97. Distribución del gorrión alpino (*Montifringilla nivalis*) en el PNOMP



FRINGÍLIDOS (Familia *Fringillidae*)

Numerosa familia de passeriformes de mediano a pequeño tamaño, con el pico grande y cónico adaptado para el consumo de semillas, que descascarillan o rompen con maestría. Muchas especies de la familia tienen la cola escotada y hermosos colores en las alas, manto, obispillo y cabeza.

Su amplia distribución, su vuelo ondulante y fuerte, sus hermosos y característicos cantos, sociales fuera de la época de cría, serían otras de sus características o rasgos genéricos. Se citan hasta once especies en el Parque, la más abundante el pinzón vulgar. Se encuentran también especialistas del límite forestal, como el verderón serrano o el hábil piquituerto, y generalistas, como el verdecillo o el jilguero europeo.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	Pinchán	R
Pinzón real	<i>Fringilla montifringilla</i>	Mec	i
Pardillo común	<i>Carduelis cannabina</i>	Paxarel	R
Jilguero europeo	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardelina	r
Verderón común	<i>Carduelis chloris</i>	Berderol	e
Jilguero lúgano	<i>Carduelis spinus</i>	Lucano	i
Verderón serrano	<i>Carduelis citrinella</i>	Taril de Canfrán	R
Serín verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	Gafarrón	R
Camachuelo común	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Cardenal	R
Picogordo común	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Trencapiñón	I
Piquituerto común	<i>Loxia curvirostra</i>	Cruzeta	R



Foto 212. Pinzón vulgar
(*Fringilla coelebs*)

PINZÓN VULGAR (*Fringilla coelebs*)

L=14-16 cm

Del tamaño de un gorrión común, aunque más esbelto, con la cola más larga y coloración distintiva: mancha blanca en el hombro, doble franja alar de color blanco y rectrices externas también blancas, todas ellas marcas bien visibles en vuelo; obispillo verde grisáceo. Los machos tienen colores más vivos, con el píleo y la nuca grises y el resto rojizo; las partes inferiores son rosáceas.

Hábitat y distribución

Vive en extensas zonas de Eurasia. En la península ibérica es un ave común, ausente solo en zonas deforestadas.

Es muy abundante y las aves residentes de la península ibérica ven incrementados sus números durante el invierno, cuando acogen a buena



parte de la población norteña. Las densidades más altas se dan en bosques de frondosas y pino silvestre.

En el Parque es la especie más abundante y la podemos localizar en los bosques de los cuatro sectores, hasta 2000 m de altura (Díaz, As Carriatas de Añislo...).

Estatus


Sedentario y nidificante, en invierno realiza pequeños desplazamientos a cotas más bajas y protegidas.

La población del Parque se estima en torno a las mil doscientas parejas.

Conservación

La tendencia poblacional de estos últimos años es positiva para la especie (SACRE, 2005, SEO).

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 98. Distribución del pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*) en el PNOMP





Foto 213.
Pinzón real
(*Fringilla
montifringilla*)

PINZÓN REAL (*Fringilla montifringilla*)

L=14-16 cm

Mismo tamaño y forma que su pariente pero con el obispillo blanco y sin las rectrices externas y las dobles franjas alares de color blanco. Pecho teñido de naranja y vientre blanco. Cabeza negra (grisácea con tonos negros en invierno). Pico negro en verano y anaranjado en invierno.

Hábitat y distribución

Ave presente en Eurasia, el pinzón real es nidificante muy numeroso en los bosques del norte de Europa, sobre todo en bosques montanos de abedul. En invierno realiza grandes desplazamientos a zonas del centro y el sur del continente, a veces en bandos numerosísimos (hasta cerca de dos millones de ejemplares invernando en Pau en invierno de 2005).

En el Parque hay datos de presencia de la especie durante el invierno y la primavera temprana, aunque presentan bastantes irregularidades interanuales. Su presencia en el Parque durante el invierno no suele ser continuada y usa el territorio como descanso en sus migraciones a zonas más bajas del valle del Ebro. Visto en el valle de Ordesa, el entorno del pueblo de Escuaín y el valle de Pineta.

Estatus

Invernante en escaso número e irregular en sus visitas. Curioso el dato de dos ejemplares cantando un 20 de junio en la ZPP, en el valle de Bujaruelo (*Rocín*, vol. VI).

Conservación

Sin problemas aparentes de conservación.

CATALOGACIÓN

UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
------	-----------	-----------

	NO	NO
--	----	----

PARDILLO COMÚN (*Carduelis cannabina*)

L=12,5-14 cm

Fringílido de aspecto esbelto y cola larga, manto marrón rojizo y obispillo grisáceo. Pecho estriado, más visible en las hembras, y rojo carmín en el pecho del macho durante la época de celo. Pico pequeño y cabeza grisácea, también con mancha rojo carmín en la frente de los machos.

Ruidoso cuando emprende el vuelo, siempre en pequeños grupos.

Hábitat y distribución

Amplia distribución en Eurasia, donde solo falta en los ambientes más extremos. En la península ibérica ocurre lo mismo, pudiéndonos encontrar la especie desde la costa a las llanuras cerealistas y somontanos, y también en los prados de las zonas subalpinas a más de 2200 m.

En el Parque es un ave común que la podemos encontrar tanto en zonas de campos matorralizados como en paisaje de prado alpino. Abundante en el valle de Vió, en la ZPP y Escuaín pueblo, donde frecuenta el entorno del

Foto 214. Pardillo común (*Carduelis cannabina*)





Foto 215. Jilguero europeo (*Carduelis carduelis*)

JILGUERO EUROPEO (*Carduelis carduelis*)

L=12-13,5 cm

Ave de aspecto inconfundible. Cabeza con la cara roja y el resto blanquinegra, alas negras con una amplia franja amarilla, obispillo blanco y cola negra. Pico largo y puntiagudo. Fringílido que, a menudo, se posa y consume semillas en los cardos, de donde proviene su nombre. El bello canto que exhibe la ha llevado a ser un pájaro muy conocido y nombrado en la literatura y el cancionero popular.

Hábitat y distribución

Presente en amplísimas zonas de Eurasia y de la península ibérica, donde las poblaciones residentes se incrementan durante el invierno con las procedentes del norte de Europa. Ocupa una gran cantidad de hábitats con cierta cobertura arbórea, desde cultivos de frutales y dehesas, herbazales y prados de siega con lindes de seto vivo. Ave granívora especializada en extraer las semillas de los cardos y otras plantas compuestas.



En el Parque se conoce su reproducción en el valle de Escuaín, en las cercanías de los pueblos, donde encuentra un hábitat muy propicio, favorecido por el clima suave y la abundancia de campos para ganado en parte matorralizados y con cardos. Visto también en la zona de Cuello Arenas y la entrada al valle de La Larri.

Estatus

Residente y nidificante en escaso número, principalmente alrededor del núcleo de Escuaín. En la ZPP y los pueblos de las cercanías del Parque es un ave bastante común aunque nunca numerosa.

Conservación

Acosado por furtivos debido a su hermoso canto, también está afectado por los plaguicidas y herbicidas.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

D.I.E.



Mapa 100. Distribución del jilguero europeo (*Carduelis carduelis*) en el PNOMP

VERDERÓN COMÚN (*Carduelis chloris*)

L=14-16 cm

De aspecto robusto, cabeza grisácea, grande y con el pico fuerte. Coloración verde, con tonos amarillentos en las partes inferiores y musgosos en las superiores. Panel amarillo en las alas y en ambos lados de la base de la cola. Hembras similares pero con aspecto mucho más apagado.



Foto 216. Verderón común (*Carduelis chloris*)

Hábitat y distribución

Distribuido por Europa y el norte de África. En la península ibérica ocupa una gran cantidad de ambientes, desde parques y jardines hasta cualquier otro medio con cierta cobertura arbórea, desde el nivel del mar hasta unos 2000 m de altura.



En el Parque no es un ave frecuente, habiéndose localizado en los alrededores del pueblo de Escuaín y en otras zonas más humanizadas de la ZPP, como el valle de Vió o el de Broto.

Estatus

Predominantemente estival, el verderón común realiza pequeñas migraciones y desplazamientos altitudinales para pasar el invierno en zonas del valle del Ebro.

Conservación

Sufre las mismas amenazas que otros fringílidos, como la captura ilegal y la transformación del medio.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

D.I.E.



Mapa 101. Distribución del verderón común (*Carduelis chloris*) en el PNOMP

JILGUERO LÚGANO (*Carduelis spinus*)

L=11-12,5 cm

Pequeño fringílido fácilmente distinguible por la combinación de amarillo y negro en las alas y los lados de la cola amarillos. Cabeza pequeña con píleo y babero negros y el resto amarillo (más contrastado en verano). Cejas, pecho y obispillo también amarillos. Partes inferiores blancas estriadas de negro. Pico largo y puntiagudo.

Hábitat y distribución

Amplia distribución por el continente europeo. En la península ibérica es un ave fundamentalmente invernante; algunos datos referentes a primavera y verano se han dado únicamente en los Pirineos.

Sus apariciones en nuestra región están sujetas a variaciones interanuales, con episodios de grandes irrupciones de aves unas temporadas y otros años de ausencia o escasez.

Foto 217. Jilguero lúgano (*Carduelis spinus*)



En el Parque se ha citado en los valles de Ordesa, Escuaín y Pineta. Hay escasos datos de su reproducción en los tres valles referentes al año 1995, y a concentraciones superiores a los cien ejemplares durante el mes de marzo de 2009 en los pinares de *Pinus uncinata* de la cresta de Diazas.

Estatus

Principalmente invernante. Se han registrado algunos episodios esporádicos de reproducción constatados en el Parque y su ZPP.

Conservación

Sufre las amenazas comunes a otros fringílidos: capturas y transformación del hábitat, la intensificación agrícola y los pesticidas.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

D.I.E.



Mapa 102. Distribución del jilguero lúgano (*Carduelis spinus*) en el PNOMP



Foto 218. Verderón serrano, macho en celo (*Carduelis citrinella*)

VERDERÓN SERRANO (*Carduelis citrinella*)

L=11-12,5 cm

Pequeño y de colores verde amarillentos, más vivos y amarillos en los machos durante el verano. Cabeza con la cara y ceja amarillenta y la nuca y lados de color gris ceniza. Alas oscuras con dos franjas amarillentas y obispillo amarillo verdoso. Su reclamo es rebotante y metálico, útil para localizar a la especie en vuelo.

Hábitat y distribución

Ave endémica de las montañas del centro y sur de Europa, el verderón serrano lo podemos encontrar en los grandes sistemas montañosos de la península ibérica, desde Pirineos a Sierra Nevada. Ocupa preferentemente el ecotono correspondiente a los pisos montanos y subalpinos, a una altura entre los 1600 y los 2200 m.



En el Parque es una especie que ocupa ese rango forestal en todos los sectores del mismo, con las densidades más altas en Faja Pelay y la sierra d'As Cutas en Ordesa y los pinares de Faja Tormosa en Pineta. A finales del verano se dan concentraciones importantes, con grupos de más de ciento veinte ejemplares vistos en los pinares del final de Faja Pelay en septiembre del 2008.


Estatus

Especie residente y nidificante. En invierno se desplaza a alturas y latitudes inferiores. La población estimada se sitúa en torno a las trescientas parejas.


Conservación

Sin problemas aparentes de conservación.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 103. Distribución del verderón serrano (*Carduelis citrinella*) en el PNOMP



SERÍN VERDECILLO (*Serinus serinus*)

L=11-12 cm

Ave pequeña, con la cabeza grande y el pico muy pequeño. Ceja y barbero amarillos que enmarcan una mejilla grisácea. Dorso, vientre y flancos listados de negro. Pecho amarillento y vientre blanco, con el obispillo amarillo claro. Alas oscuras con estrechas barras alares amarillentas poco conspicuas en vuelo.

Hábitat y distribución

La especie se distribuye por el norte de África y el continente europeo, a excepción de Escandinavia. En España es el ave de mayor distribución y abundancia (SACRE, 2005), ocupando un variado tipo de ambientes, desde parques y jardines a plantaciones de frutales y bosques abiertos.

Foto 219. Serín verdecillo macho (*Serinus serinus*)



En el Parque presenta mayores densidades en los valles de ambiente más mediterráneo, Añisclo y Escuaín, llegando hasta 1800 m en las márgenes supraforestales del cañón de Añisclo. Ocupa zonas de ecotono forestal y masas de *Quercus*, también bosques de ribera del valle de Pineta y bosques de pino negro y pino silvestre en el valle de Ordesa.

Estatus

En el Parque es residente y nidificante; en invierno se desplaza a zonas más cálidas.

Conservación

Al igual que otras aves, sufre la amenaza de la captura ilegal y del uso masivo de pesticidas en las zonas frutales.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

D.I.E.



Mapa 104. Distribución del serín verdicillo (*Serinus serinus*) en el PNOM

CAMACHUELO COMÚN (*Pyrrhula pyrrhula*)

L=15,5-17,5 cm

Fringílido grande y de aspecto compacto, «sin cuello», de colores muy contrastados. Capirote negro que enmascara la cara y el pico, corto, grueso y rechoncho. Pecho rosa vivo en los machos y ocre grisáceo en las hembras. Obispillo blanco que contrasta mucho con el dorso gris y la cola negra.

Su reclamo es como un silbido anodino y característico.

Hábitat y distribución

El camachuelo común ocupa las zonas boscosas templadas de Eurasia. En la península ibérica se localiza, sobre todo, en las zonas montañosas del tercio norte, donde se da la subespecie *P. p. iberiae*. En invierno aumenta la población española debido a los individuos que emigran del norte de Europa.

Foto 220. Camachuelo común (*Pyrrhula pyrrhula*)



En el Parque ocupa los fondos de los cuatro valles entre los 800 y los 1600 m. En Ordesa y Pineta es fácil de localizar en los alrededores de los aparcamientos, sobre todo en invierno, alimentándose del fruto de los serbales. Está presente en todo tipo de arbolado de su rango altitudinal. Las mayores densidades de la especie se encuentran en el valle de Ordesa, donde es un ave bastante frecuente entre la zona del antiguo Parador Nacional y el circo de Cotatuero en el valle de Ordesa.

Estatus

Ave residente y nidificante, con una población estimada en torno a las ciento veinte parejas.

Conservación

Sin problemas de conservación excepto en lo referente a la gestión forestal y el problema de los incendios.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

NO



Mapa 105. Distribución del camachuelo común (*Pyrrhula pyrrhula*) en el PNOMP

PICOGORDO COMÚN (*Coccothraustes coccothraustes*)

L=16,5-18 cm

Fringílido de gran tamaño, con la cabeza grande y el pico masivo, negro azulado en época de cría y marfileño durante el invierno. Cola corta, con banda externa de color blanco y anchas bandas alares también blancas. Coloración general ocrácea, con el dorso marrón. Cabeza naranja con brida y baberos negros. Muy discreto a pesar de su tamaño. Su reclamo es agudo y explosivo, emitido desde la espesura.



Foto 221. Picogordo común
(*Coccothraustes coccothraustes*)

Hábitat y distribución

Distribución euroasiática. En la península ibérica frecuenta ambientes de interior donde se comporta como reproductor; más escaso en las zonas montañosas del tercio norte, donde es más frecuente verlo en los meses de invierno, seguramente individuos procedentes del norte del continente.

Presente en diferentes tipos de hábitats, prefiriendo masas forestales de caducifolios con árboles grandes y sotobosque desarrollado.

En el Parque es un ave invernante que ha sido citada en los cuatro valles, aunque la mayoría de las citas se refieren al valle de Ordesa. En la ZPP está presente en las masas de robles cercanas a medios antrópicos, donde consume todo tipo de frutos, con y sin hueso.

Estatus

Invernante en el Parque. Reproducción probable en el valle de Broto.

Conservación

Las capturas ilegales y la mala gestión forestal son sus principales amenazas.

CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

NO





Foto 222. Piquituerto común (*Loxia curvirostra*)

PIQUITUERTO COMÚN (*Loxia curvirostra*)

L=15-17 cm

Fringílido de gran tamaño, alas largas y cola escotada. Cabeza grande, «sin cuello» y con el pico con las puntas cruzadas, lo que le permite extraer los piñones de las piñas. Sexos distintos, con el macho colorido de rojo teja en cabeza, pecho y obispillo, el resto pardo; las hembras son verde amarillentas con el obispillo amarillo pálido. Se posa a menudo en las copas de las coníferas y sus reclamos son característicos.

Hábitat y distribución

Habita en extensas regiones de clima templado de Eurasia y Norteamérica, reconociéndose varias subespecies. Las poblaciones de la península ibérica son residentes y ven aumentados sus números durante el invierno. Es un ave forestal que aprovecha los bosques de coníferas, hasta una altura de unos 2100 m. Su dieta, basada principalmente en el consumo de piñones, la complementa con numerosos insectos.



En el Parque lo podemos encontrar en los bosques de coníferas de los cuatro valles durante los doce meses del año, siendo más abundante en el de Ordesa. En invierno frecuenta los bosques de alrededor del antiguo Parador, donde a veces rasca el mortero de las juntas de las paredes. En verano ocupa hasta los bosques de *Pinus uncinata* del piso forestal más alto; común en los pinares de la sierra d'As Cutas. Se mueven en grupos más o menos numerosos, emitiendo chasqueantes reclamos sonoros y metálicos.


Estatus

En el Parque, es sedentario y reproductor, con sus principales poblaciones en los bosques de Ordesa.

Conservación

Sin amenazas directas para su conservación.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 106. Distribución del piquituerto común (*Loxia curvirostra*) en el PNOM





Foto 223. Hábitat de los escribanos. Fuen Blanca



ESCRIBANOS (Familia *Emberizidae*)

Familia de passeriformes granívoros, emparentados con los fringílidos, aunque son mucho más terrestres. De mediano a pequeño tamaño, con el pico triangular y característico. Plumajes pardos vistos de lejos y con bellos diseños cuando se pueden observar de cerca. Marcas faciales características. Canto sonoro y corto que emiten desde lo alto de una percha, arbusto o roca.

Anidan cerca del suelo, entre los montículos de hierba, muchas especies en las zonas de ecotono o transición.

En el Parque se pueden encontrar cinco especies, alguna de ellas de reciente aparición, como el triguero. Las otras cuatro han encontrado desde siempre, en los mosaicos agroforestales, un hábitat ideal para criar.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE ARAGONÉS	ESTATUS
Escribano hortelano	<i>Emberiza hortulana</i>	Zistra ortolana	e
Escribano montesino	<i>Emberiza cia</i>	Zispardo	E
Escribano cerillo	<i>Emberiza citrinella</i>	Zistra amariella	E
Escribano soteño	<i>Emberiza cirius</i>	Zisberde	E
Escribano triguero	<i>Emberiza calandra</i>	Cluchidor	E



Foto 224. Escribano hortelano (*Emberiza hortulana*)

ESCRIBANO HORTELANO (*Emberiza hortulana*)

L=15-16,5 cm

Escribano esbelto y de tamaño medio. Manto pardo grisáceo listado de negro. Anillo ocular amarillento en todos los plumajes; cabeza gris verdosa, con la bigotera y la garganta de color amarillo pálido atravesada por una lista malar grisácea. Flancos de color pardo anaranjado, patas y pico rosa ocráceo.

Hábitat y distribución

Especie migratoria que pasa el invierno en el África tropical. Sus áreas de reproducción se extienden por las regiones templadas de Europa y Asia occidental. En la península ibérica selecciona los ambientes montanos de las estribaciones de los principales sistemas montañosos: somontanos y sierras desde los Pirineos hasta Sierra Nevada, con espacios abiertos, elementos arbustivos y márgenes de campos con rosáceas. Se alimenta de numerosos invertebrados y de semillas, alimento que busca principalmente



en el suelo. Cría en terrenos abiertos con algo de arbolado en laderas de solana, generalmente por debajo de los 1500 m, aunque ocasionalmente llega hasta los 2400. En el Parque ocupa, sobre todo, ambas márgenes supraforestales de Añisclo y la parte media de la pista de Escuaín a La Valle. Citado también en la ZPP, concretamente en el valle de Bujaruelo-Otal y en el valle de La Larri, en Pineta.

Estatus

Especie puramente estival en Europa con un periodo reproductor temprano, que da comienzo a finales de mayo y acaba en julio.

Conservación

La matorralización de los ambientes de montaña y la mecanización del medio agrícola en el valle son sus amenazas.


CATALOGACIÓN

UICN CAT. NAC. CAT. AUT.

LC

NO

NO



Mapa 107. Distribución del escribano hortelano (*Emberiza hortulana*) en el PNOMP

ESCRIBANO MONTESINO (*Emberiza cia*)

L=15-16,5 cm

Escribano bastante grande, de alas cortas y cola larga. Diseño facial característico, con brida, lista ocular y malar negras, enmarcando la mejilla y la amplia lista superciliar de color gris ceniza, el mismo color que tiñe el pecho. Partes inferiores en tono pardo herrumbroso. Dorso pardo estriado con dos barras alares blancas bien visibles. Las plumas de los lados de la cola son blancas.

Hábitat y distribución

Se distribuye por las regiones templadas de Eurasia y el norte de África, ocupando una gran variedad de hábitats. En la península ibérica se localiza principalmente en las zonas montañosas, sobre todo, somontanos y sierras. Cría en laderas montanas en el límite de la linde forestal, aunque también en prado alpino (con roquedo disperso) y, localmente, hasta el nivel del mar en los acantilados costeros. Ave eminentemente granívora aunque completa su dieta con brotes e insectos que busca activamente en el suelo. Los pollos son alimentados con insectos.

En el Parque presenta una distribución irregular, con las densidades más altas localizadas en el valle de Escuaín y en el de Pineta, hacia el valle de La Larri por la pista. Citado en Añisclo, en las zonas supraforestales de

Foto 225. Escribano montesino (*Emberiza cia*)



San Vicenda y en la cabecera de La Pardina, en el entorno de San Úrbez y las laderas de La Barona. También en el circo de Carriata en el valle de Ordesa. En la ZPP lo podemos localizar en el valle de Bujaruelo y alto valle del Ara, en las laderas del Mondoto, accediendo desde Nerín y en las laderas de Castillo Mayor, en ambas vertientes.


Estatus

Ave estival y reproductora en el Parque, sin permanecer en él durante todo el año, ya que realiza desplazamientos a zonas más templadas a partir del mes de septiembre. Los primeros avistamientos de estas aves en el entorno del espacio protegido se producen a primeros de abril.

Conservación

Sin problemas aparentes de conservación.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 108. Distribución del escribano montesino (*Emberiza cia*) en el PNOMP





Foto 226. Escribano cerillo (*Emberiza citrinella*)

ESCRIBANO CERILLO (*Emberiza citrinella*)

L=15,5-17 cm

De tamaño un poco mayor que los anteriores, con la cola larga, obispillo pardo rojizo y de tonos generales castaños, pardos y amarillos. De dimorfismo sexual acentuado, con la hembra mucho más discreta y el macho con la cabeza y las partes inferiores amarillas. Típico diseño facial de tres bandas presente pero poco diferenciado. Las rectrices externas de la cola son blancas, como en la mayoría de escribanos.

Hábitat y distribución

Amplia distribución por Europa y Asia occidental, llegando hasta las latitudes norteanas para criar y hasta el centro de la península ibérica durante la invernada. Ocupa las zonas montanas por encima de los 800 m de altura. Todas las poblaciones realizan desplazamientos de mayor o menor entidad durante el invierno, abandonando los hábitats más extremos.

En el Parque encontramos al escribano cerillo en las zonas supraforestales y de ecotono de ambas márgenes del cañón de Añisclo, donde no es raro localizarlos durante el verano temprano, cantando desde lo alto de los bojes dispersos entre el prado alpino, con las mayores densidades entre las zonas de Carduso y Comas en el valle de Añisclo. Ocupa este tipo de hábitat en el valle de Pineta, en La Larri, donde presenta buenas densidades, y en la parte alta del valle de Escuaín. Más escaso en el valle de Ordesa por carecer de hábitat adecuado para la cría, aunque con alguna cita en la zona de Soaso.




Estatus

Ave nidificante, presente en el Parque desde marzo a septiembre, ausentándose en invierno viajando a latitudes más bajas.

Conservación

Los últimos datos recogidos por la SEO en su programa SACRE (Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras) marcan una tendencia poblacional negativa para la especie durante el periodo 1998-2005 superiores a un 5 por ciento, señalando la intensificación agrícola y la matorralización del medio como las principales causas del declive. Cuando, en invierno, en el valle del Ebro se labran los barbechos con una intención exclusivamente económica, se hace un flaco favor a las poblaciones de aves granívoras.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 109. Distribución del escribano cerillo (*Emberiza citrinella*) en el PNOMP




Foto 227. Escribano soteño (*Emberiza cirulus*)

ESCRIBANO SOTEÑO (*Emberiza cirulus*)

L=15-16,5 cm

Algo menor que el escribano cerillo y con la cola más corta. Diseño cefálico marcado e inconfundible, con garganta, brida y lista ocular negras sobre fondo amarillo; píleo gris oscuro. Vientre amarillo y franja pectoral gris verdosa, obispillo gris oliváceo y dorso pardo rojizo. Las hembras son menos contrastadas.

Hábitat y distribución

Ave de distribución limitada a los países limítrofes del Mediterráneo, con zonas de cría en el centro de Europa. En la península ibérica ocupa una gran variedad de hábitats, criando en las lindes forestales, también en parques y jardines, prefiriendo los terrenos ondulados con árboles bien desarrollados y sotobosque, a menudo en laderas de orientación sur y este, llegando en nuestra zona hasta los 1500 m de altura.

En el Parque solo cría en el valle de Escuaín, en hábitat de quejical con fresno y sotobosque de boj y en las cercanías del comedero para



quebrantahuesos. En la ZPP está citado en el centro de visitantes de Torla, los pueblos del valle de Vió, del valle de Puértolas y del valle de Pineta.


Estatus

Ave estival y reproductora en el Parque, estando presente desde marzo a noviembre, realizando luego desplazamientos hacia el sur para pasar el invierno.

Conservación

Sin problemas en nuestra región, aunque sufre un fuerte declive en las poblaciones del norte de Europa debido a la alteración de su hábitat y a los cambios en la gestión agrícola.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	NO



Mapa 110. Distribución del escribano soteño (*Emberiza cirius*) en el PNOMP



ESCRIBANO TRIGUERO (*Emberiza calandra*)

L=16-19 cm

Grande y voluminoso, con el pico grueso, rosáceo y característico de los escribanos. Plumaje de tonos pardos grisáceos, listado y sin verdaderos rasgos distintivos, similar al de los aláudidos. Diseño facial discreto y grisáceo donde destaca una bigotera blanca. Canta erguido en lo alto de su percha.

Hábitat y distribución

Amplia distribución por las zonas templadas de Eurasia y el Magreb. En España aparece en todas las regiones, incluidas las insulares (hasta Canarias), con áreas más fragmentadas en el tercio norte y ausente de los grandes sistemas montañosos.

En el Parque es un ave de reciente aparición, citada por primera vez en 2002 y con ampliación documentada de su área de reproducción en 2017.

Foto 228. Escribano triguero (*Emberiza calandra*)



A las cuadrículas de la margen izquierda del cañón de Añisclo, zona de San Vicenda, se han sumado otras dos en la margen derecha, en las localidades de Carduso y Capradiza.


Estatus

Ave estival y reproductora que quizás vea favorecida su presencia en el Parque durante los periódicos episodios de sequía propios de las montañas de influencia continental.

Conservación

Se observa una tendencia negativa para sus poblaciones centroeuropeas. Está afectado principalmente por la industrialización del medio agrícola.

CATALOGACIÓN		
UICN	CAT. NAC.	CAT. AUT.
LC	NO	D.I.E.



Mapa 111. Distribución del escribano triguero (*Emberiza calandra*) en el PNOMP





Foto 229. Aguillita calzada (*Aquila pennata*) versus cuervo grande (*Corvus corax*)



Foto 230. Hembra de cernícalo primilla (*Falco naumanni*) en vuelo

ESPECIES DE AVES NO HABITUALES Y DIVAGANTES

Debido a su situación geográfica, en pleno centro de la cordillera y flanqueado por grandes macizos montañosos, el Parque no es un territorio muy adecuado para observar grandes bandos de aves en migración y, ocultas entre ellas, las rarezas que tanto entusiasman al ornitólogo. El eje del río Cinca y, en menor medida, el del Ara, son rutas menores pero interesantes para la migración de las aves por el centro de la cordillera. Esta circunstancia y la existencia de un punto de alimentación suplementaria para quebrantahuesos en Escuaín, aumentan la posibilidad de localizar esas *rara avis*. En los inviernos muy fríos se reviven las visitas asiduas de algunas aves norteanas; pero en aquellos especialmente crudos o en algunos periodos de la primavera temprana alterada por grandes borrascas, se pueden ver especies muy poco comunes.

También incluimos en este apartado aquellas aves migratorias en paso que, aunque atraviesan todos los años los cielos del Parque, no utilizan el territorio del mismo para reposar ni como lugar de descanso.

Para hacernos mejor una idea de la distribución de estas especies poco frecuentes en el Parque y de sus rutas migratorias, se ilustran unos mapas a escala europea y de la región mediterránea. La simbología de colores utilizada es la siguiente:

- Residente todo el año ■ Área de invernada ■ En paso; ruta migratoria
- Área de cría abandonada en invierno □ Ausente

Entre estas aves migratorias, las poco frecuentes o esporádicas y las rarezas, se pueden citar las que relacionamos a continuación.



GUION DE CODORNICES (*Crex crex*)

De la familia de los rascones y las polluelas, aunque no tan asociado a los lagunares. Muy discreto y difícil de ver. Sus estados poblacionales están cayendo a nivel europeo como consecuencia de la mecanización y modernización del campo, el uso masivo de pesticidas...

En nuestro país, se incluye en el Libro Rojo de las Aves de España en la categoría de «Casi amenazado» y se considera «De interés especial» en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Un ejemplar encontrado en 2005 moribundo en el refugio de Góriz. No pasó la noche, ya que resultó depredado por un armiño. Se cree que sería un ejemplar exhausto migrando (2).



Foto 231. Guion de codornices (*Crex crex*)

CORMORÁN GRANDE (*Phalacrocorax carbo*)



Foto 232. Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*)

Ave acuática de tamaño grande y plumaje oscuro. Cuello y cola largos, pico ganchudo; se sumerge para buscar alimento. Ampliamente distribuido por el Paleártico, África y Asia, en la península ibérica lo encontramos principalmente como invernante. La proximidad del embalse de Pineta, donde cada invierno se reúnen hasta una docena de ejemplares, y los ejes fluviales del Cinca y el Ara



son las vías que usan los cormoranes para acercarse al Parque. Ejemplar visto en el puente de la Ereta en el valle de Ordesa en 2014 y varios avistamientos más (2).

GARCILLA BUEYERA (*Bubulcus ibis*)

Ardeida de pequeño tamaño y color blanco que cría colonialmente junto a zonas lacustres y ríos, aunque suele buscar alimento en zonas más secas.

Migra a corta distancia y parece que su área de distribución se encuentra en expansión.

En el Parque hay una cita de dos ejemplares sobrevolando la peña Duáscaro, en vuelo de migración en dirección al sur, en octubre de 2009 (3).



Foto 233. Garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*)

CIGÜEÑA BLANCA (*Ciconia ciconia*)

Ave zancuda muy grande, con el cuello y las patas largas, que mantiene extendidas cuando vuela. Diseño blanco y negro; pico y patas de color rojo.

Inconfundible cuando está posada, en vuelo y con mala luz hay que fijarse bien para no confundirla con la cigüeña negra.

En estos últimos años muchas cigüeñas blancas no abandonan sus lugares de reproducción en la península ibérica, pudiéndose encontrar ejemplares en la provincia de Huesca durante todo el año.

Varias citas en el Parque, donde es registrada como ave de paso (5).



Foto 234. Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*)



CIGÜEÑA NEGRA (*Ciconia nigra*)

Similar en forma a la cigüeña blanca, un poco más pequeña y con el plumaje negro con reflejos tornasolados de violetas y verdes. Partes inferiores blancas y alas negras. En vuelo y vistas a distancia hay que fijarse mucho, ya que las luces intensas la hacen parecer mucho más clara.

Suele verse en las primeras semanas de abril, en sus pasos migratorios hacia el norte. Se han avistado bandos de doce ejemplares sobrevolando Escuaín (11 de abril de 2012), ejemplares aislados que descansan en las inmediaciones como en Linás de Broto (foto) o en la ribera del Cinca (2).



Foto 235. Cigüeña negra (*Ciconia nigra*) en paso durante la migración

PIGARGO EUROPEO (*Haliaeetus albicilla*)

Águila marina muy grande, nidifica en el norte de Europa. Se alimenta de peces, aves acuáticas y carroña. En inviernos especialmente fríos se pueden observar ejemplares aislados en las costas del Cantábrico y el Mediterráneo.

En la provincia de Huesca hay dos citas recientes: una en el Parque, en las Valles Altas de Escuaín, un juvenil visitando el comedero de quebrantahuesos (23 de febrero de 2007); y la otra un ejemplar encontrado muerto en una línea eléctrica en Ena, cuarto ejemplar para Aragón y apenas una decena de registros en el contexto español (1, 3).




Foto 236. Pigargo europeo (*Haliaeetus albicilla*) en Escuaín



ÁGUILA IMPERIAL (*Aquila adalberti*)

El águila imperial ibérica (*Aquila adalberti*) es un águila grande, endemismo y joya de la avifauna ibérica. Su hábitat es el monte bajo mediterráneo. Es sedentaria y nidifica en los árboles del centro y suroeste de la península ibérica.



Muy similar al águila ibérica es su «prima» el águila imperial oriental (*Aquila heliaca*). Localizada y escasa en el este y sureste de Europa, cría en bosques de la estepa e incluso en llanuras abiertas. Migradora parcial. Ambas depredan, principalmente, mamíferos de pequeño y mediano tamaño.

En el Parque hay una cita del 11 de abril de 1995, que se refiere a un joven visitando el comedero de quebrantahuesos de Escuaín. No podemos asegurar si se trataba de *A. heliaca* o *A. adalberti* (4). También una filmación antigua (años 80) recoge a dos ejemplares jóvenes de imperial sobrevolando la garganta de Escuaín (7).

En Aragón se están produciendo cada vez más avistamientos de águila imperial, sobre todo en Teruel.

Foto 237. Pareja de águilas imperiales (*Aquila adalberti*)




ÁGUILA PERDICERA (*Aquila fasciata*)

Águila de mediano tamaño; garras extremadamente grandes y fuertes. Es el águila típica del bosque mediterráneo. Los juveniles suelen emprender una ruta itinerante a lo largo del centro y sur de la península ibérica, lo que les lleva a aparecer en lugares en principio poco aptos para su avistamiento.



Es una especie en franca regresión, sobre todo debido a los numerosos casos de colisión con tendidos eléctricos, la persecución directa y el uso del veneno. Una pareja criaba históricamente (hasta el año 1986) en el valle de Vió. Varios ejemplares han sido vistos a lo largo de estos últimos años (el 7 de septiembre de 2006 en Plana Canal, un juvenil; el 30 de octubre de 2007 en San Úrbez, dos juveniles, etc.). Se cree que son ejemplares en dispersión (2, 3, 4).

Foto 238. Perdiceras (*Aquila fasciata*) en la vecina sierra de Guara



ÁGUILA PESCADORA (*Pandion haliaetus*)

El águila pescadora emigra desde el centro de África a sus zonas de cría en el norte del continente europeo. En su paso muchas atraviesan la península ibérica, y solo ocasionalmente algunas pocas ascienden por el curso del río Cinca.

Hay una observación del mes de agosto en la zona de Escuaín, aunque es en primavera, a mediados de abril, cuando se han dado unas pocas citas interanuales de algún ejemplar remontando el Cinca (2, 4).



Foto 239. Águila pescadora (*Pandion haliaetus*)

AGUILUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL (*Circus aeruginosus*)

Es el mayor de los aguiluchos y presenta una amplia distribución por todo el continente europeo. A los individuos residentes del suroeste se les unen en invierno abundantes ejemplares del centro de Europa.

Los pocos avistamientos en el Parque se refieren a individuos en migración primaveral, en la entrada de los valles de Ordesa y Escuaín. También el 24 de agosto de 2017 sobrevolando el valle de Pineta y el macizo de Monte Perdido en dirección sur (4, 2).



Foto 240. Aguilucho lagunero occ.
(*Circus aeruginosus*)



AGUILUCHO PÁLIDO (*Circus cyaneus*)

Cría en la mayor parte de Europa, siendo el norte peninsular su límite de distribución. En invierno, individuos procedentes de latitudes norteadas migran parcialmente hacia el sur, uniéndose a la pequeña población residente española.

En abril de 2015 se observó el paso de varios individuos por encima de la Brecha y hay varias citas más, desde 1992, de ejemplares solitarios en fechas parecidas; otro avistamiento interesante fue el de un inmaduro en mayo de 2009 en Plana Canal (2, 3, 4).




Foto 241. Águilucho pálido (*Circus cyaneus*)

AGUILUCHO CENIZO (*Circus pygargus*)

El águilucho cenizo es un ave estival, presente en la península ibérica de abril a septiembre, y que pasa el invierno en África. Cría en llanuras abiertas, cultivos de cereal, marjales... Anida en el suelo.

Hay una cita en abril de 1992 en Escuaín, un ejemplar en migración, y otras pocas posteriores como la de un ejemplar en Mondicieto acosado por una pareja de cernícalo común el 13 de agosto de 2015 (1, 2, 4).



Foto 242. Águilucho cenizo (*Circus pygargus*)



ELANIO COMÚN (*Elanus caeruleus*)

Rapaz pequeña y de cabeza voluminosa, partes inferiores blancas y dorso azulado; las cobertoras y las primarias, negras. Ojo rojo. Se cierne en busca de presas.

En España se distribuye principalmente por el centro y el oeste, aunque se ha comprobado la nidificación en lugares más al norte, también en la provincia de Huesca. Un individuo visto en el entorno de Puértolas posado en un roble (6).



Foto 243. Elanio común (*Elanus caeruleus*)

CERNÍCALO PRIMILLA (*Falco naumanni*)

Cernícalo bastante parecido al vulgar, alas y cola algo más cortas, con las rectrices centrales que sobresalen un poco y reclamo diagnóstico. Es estival. En la península ibérica lo encontramos principalmente de marzo a septiembre; cría en el valle del Ebro, en edificaciones, ruinas... siempre a baja altitud.

Es a finales de agosto, con el valle agostado y escasas presas, cuando ocasionalmente se pueden localizar pequeños bandos buscando comida en los puertos de montaña, alimentándose de gordos insectos antes de la migración (por ejemplo, el 26 de agosto de 2016, seis ejemplares en Cuello Gordo, o a finales de agosto de 2017, un ejemplar en las cimas de Ruego) (2).



Foto 244. Macho de cernícalo primilla (*Falco naumanni*)



CERNÍCALO PATIRROJO (*Falco vespertinus*)

Es un pequeño halcón que inverna en África y en Europa es estival. Sus áreas de reproducción están en el centro y este de Europa; en la península ibérica es un ave de paso en números pequeños. Hay una cita bastante antigua de un ejemplar en el valle de Ordesa (6 de agosto de 1981). Es destacable la irrupción de numerosos ejemplares en periodo de migración prenupcial durante la primavera de 2008, cuando se acumularon la mitad de los registros para la especie en Aragón de los que se tiene constancia, con bastantes avistamientos en la zona de l'Ainsa-Sobrarbe (2, 3, 4).



Foto 245. Cernícalo patirrojo (*Falco vespertinus*)



ESMEREJÓN (*Falco columbarius*)

Halcón de pequeño tamaño y vuelo parecido al de un vencejo. Cría en los abedulares y la taiga del norte de Europa. En el periodo invernal aparecen los ejemplares en la península ibérica.

Prefiere los terrenos abiertos del valle y zonas bajas. Hay citas en el entorno de Torla (muy temprana, en agosto de 2011) y sobre el puente de los Navarros (octubre de 2003) (2, 3).




Foto 246. Esmerejón (*Falco columbarius*)



HALCÓN DE ELEONORA (*Falco eleonora*)

Es un halcón que cría en las islas del Mediterráneo y en acantilados costeros. Es un ave estival en Europa, principalmente de mayo a noviembre, pospone la cría hasta finales del verano. Su viaje es larguísimo, más de 9000 km, desplazándose algunos hasta Madagascar, acompañando en la emigración a los bandos de passeriformes de los que se alimenta. El viaje lo realiza durante el día y la noche, superando inmensos obstáculos como desiertos, selvas y mares. Su ruta migratoria de retorno primaveral hacia Europa se realiza con vuelos sobre el océano Índico de más de 1500 km sin parar, desde Madagascar hasta Somalia.

Un ejemplar fue visto en 2016 en el comedero de Escuaín y otro remontando la garganta del Yaga (1, 7).



Foto 247. Halcón de Eleonora (*Falco eleonora*)

CHORLITEJO CHICO (*Charadrius dubius*)

Limícola de pequeño tamaño que cría en terrenos arenosos o de grava cerca del agua dulce y los estuarios. En la península ibérica es estival, principalmente de marzo a octubre e inverte en África. Hay alguna cita en el valle de Pineta, en las graveras del río Cinca. La cercanía del embalse de Pineta puede favorecer el avistamiento de especies acuáticas poco habituales en un parque de montaña (4).



Foto 248. Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*)



CORRELIMOS TRIDÁCTILO (*Calidris alba*)

Esta especie cría en el Ártico, pudiéndose ver en la península ibérica durante el paso y en invierno, sobre todo en las zonas costeras. Raro en el interior, de presencia irregular y escasa, la mayoría en paso prenupcial, siendo mayo la fecha más habitual de estos raros avistamientos.

Solo existe un registro, antiguo, de la presencia de esta ave en el Parque; se refiere a un ejemplar en el valle de Ordesa en septiembre de 1978 (4).



Foto 249. Correlimos tridáctilos (*Calidris alba*)

AGACHADIZA COMÚN (*Gallinago gallinago*)

La agachadiza común cría en el centro y norte de Europa, en zonas palustres y prados húmedos del interior, generalmente en el valle, en zonas a baja altura. Es rara en la montaña.

En la península ibérica se puede ver en paso y durante el invierno, cuando puede llegar a ser abundante en determinadas zonas.

Hay algún registro del paso para la invernada en noviembre, en los prados alpinos que flanquean el cañón de Añisclo (2, 4).



Foto 250. Agachadiza común (*Gallinago gallinago*)



GAVIOTA PATIAMARILLA (*Larus michahellis*)

Gaviota grande de cabeza blanca, patas amarillas y pico grueso, amarillo con mancha roja. Partes superiores grises con la punta de las alas negras en su parte superior.

Distribuida y sedentaria por los países ribereños mediterráneos y costas atlánticas de la península ibérica y Francia. Es un ave que se reproduce en el pantano de Mediano, donde hay una colonia de unas quince parejas. Se han visto algunos bandos sobrevolando el Parque (2).



TÓRTOLA EUROPEA (*Streptopelia turtur*)

Es una especie estival en su área de distribución europea; inverna en el África subsahariana. Cría en bosques caducifolios de tierras bajas, en bosquecillos y zonas abiertas pero con abundante material arbustivo.

Es un ave de mediano tamaño, aspecto delicado y relativamente común durante la migración, cuyas poblaciones se han visto muy mermadas estos últimos años, fundamentalmente por la acción directa de la caza a su paso por el Mediterráneo, la modernización del medio agrícola y el uso masivo de fitosanitarios y pesticidas.

En el Parque hay citas durante el paso primaveral (abril-mayo) en el refugio de Góriz, el barranco Pardina de Añiselo y en la zona media del valle de Escuaín (2, 6).



Foto 252. Tórtola europea (*Streptopelia turtur*)



AUTILLO EUROPEO (*Otus scops*)

Búho de pequeño tamaño. Postura erguida y cabeza adornada con pequeñas «orejas», apenas visibles cuando está tranquilo. Plumaje muy críptico que le ayuda a camuflarse con los troncos de los árboles, principalmente de latifolias y bosque mixto. Cría hasta los 1000 m de altura.

Dos subespecies en España, una residente (ssp. *mallorcae*) y otra migradora proveniente de África (ssp. *scops*).

Escaso en zonas montañosas, en el Parque solo hay unos pocos datos referidos a la zona de Escuaín (2, 4).



Foto 253. Autillo europeo (*Otus scops*)

MARTÍN PESCADOR (*Alcedo atthis*)

Especie hasta hace poco muy frecuente en todo tipo de humedales, acequias y riachuelos. Sus poblaciones se han visto muy mermadas debido a la desaparición o canalización de los medios acuáticos. Distribución muy amplia, aunque está ausente en la alta montaña.

En el Parque es una especie poco común. El último avistamiento es el de un ejemplar remontando el río Bellós a la altura de Canal Mala en agosto de 2016 (2).



Foto 254. Martín pescador (*Alcedo atthis*)

PICO MENOR (*Dendrocopos minor*)

Es el más pequeño de los pícidos. Ampliamente distribuido por Europa, donde cría en bosques caducifolios maduros de ribera, a veces también en frutales.

Sus poblaciones están en expansión, habiéndose detectado la cría de la especie en el somontano oscense. Hay una cita en febrero de 2014, en el límite del Parque, sector de Escuaín, de un individuo reclamando. Registro localizado durante jornadas de SACRE (Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras) de la SEO (5).



Foto 255. Pico menor (*Dendrocopos minor*)

AVIÓN ZAPADOR (*Riparia riparia*)

Es un ave estival en la península ibérica, adonde acude desde el África subsahariana para criar. Es, junto con la golondrina, el hirundinido más extendido y de los más pequeños.

Se reproducen en Eurasia y Norteamérica, pasando el invierno en África y Sudamérica. Se han visto algunos bandos en paso durante la migración (abril-mayo y septiembre) (2, 4).



Foto 256. Avión zapador (*Riparia riparia*)



COLLALBA RUBIA (*Oenanthe hispanica*)

Cría en terrenos abiertos con vegetación arbustiva y roquedo disperso, generalmente por debajo de los 600 m de altura. Es un ave estival en la península ibérica y en los países del arco mediterráneo; inverna en el África subsahariana.

En el Parque hay varias citas correspondientes al mes de septiembre y al entorno del refugio de Góriz, seguramente de ejemplares en migración desplazándose hacia sus cuarteles de invierno. También durante la primavera de 2018 (16 de abril) en el centro de interpretación del Parque en Torla (4, 6).



Foto 257. Collalba rubia (*Oenanthe hispanica*)

GRAJILLA OCCIDENTAL (*Corvus monedula*)

Córvido de mediano tamaño, de color gris oscuro, con los lados del cuello y nuca más claros.

La colonia de cría más cercana que se conoce está en el puente sobre el río Cinca entre Escalona y Laspuña. Una cita curiosa en el Parque corresponde a un individuo en el Balcón de Pineta a 2750 m el 27 de mayo de 2009 (2, 3).



Foto 258. Grajillas occidentales (*Corvus monedula*)



ESTORNINO NEGRO (*Sturnus unicolor*)

Ave endémica del Mediterráneo occidental. Del tamaño de un mirlo, con el plumaje completamente negro y lustroso en verano y levemente moteado en invierno. Pico amarillento y puntiagudo. Muy social, en invierno forma grandes bandos de miles de ejemplares.

Muy ligado al medio antrópico rural y urbano.

Está citado en las inmediaciones del Parque, en Escuaín. Nidifica en pueblos de los alrededores del Parque, como Nerín y Puértolas.



Foto 259. Estornino negro (*Sturnus unicolor*)

OROPÉNDOLA EUROPEA (*Oriolus oriolus*)

Es del tamaño de un mirlo común. El macho adulto es inconfundible, con su plumaje amarillo brillante, alas y cola negras y pico rojizo.

En la península ibérica se comporta como residente, siendo más abundante en las regiones mediterráneas que en el norte peninsular. En sus desplazamientos se puede ver por casi toda la geografía española.

En el Parque hay varios avistamientos en el valle de Vió (ZPP) y en las gargantas de Escuaín, a la altura de las bordas de San Salvador (1, 5).



Foto 260. Oropéndola (*Oriolus oriolus*)



GORRIÓN CHILLÓN (*Petronia petronia*)

Gorrión corpulento, de cabeza ancha, con ancha ceja pálida y pico poderoso. Partes inferiores blancas con abundante estriado; pequeña mancha amarilla en la garganta. Dorso marrón grisáceo profusamente listado. Cría en terrenos abiertos con roquedo disperso y matorral.

En el Parque se han observado en la zona de Escuaín, sin duda divagantes de los pueblos cercanos donde cría, como en Puértolas (4).

Foto 261. Gorrión chillón (*Petronia petronia*)



Referencias de las citas para las especies no habituales y divagantes

- (1) Archivo del PNOMP.
- (2) Datos propios y comentario personal (Fernando Carmena Flores y Juan Carlos Albero Pérez, SARGA).
- (3) Rocín. *Anuario Ornitológico de Aragón*, vols. VI, VII y VIII.
- (4) *Atlas de las aves del PNOMP*, K. Woutersen y M. Grasa, 2002.
- (5) Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras (SACRE) de la Sociedad Española de Ornitología (SEO).
- (6) Agentes de Protección de la Naturaleza (APN), Guardas para la Conservación de la Naturaleza (GCN) y vigilantes de SARGA en el PNOMP.
- (7) Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ).



ANEXOS




Foto 262. Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*) en vuelo



Foto 263. Bisbita alpino (*Anthus spinoletta*)

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Albero, J. C. y Carmena, F. (2006). *Aves del Pirineo, Prepirineo y Valle del Ebro*, Ediciones Montañas y Hombre, S.L.U.
- *Anuario Ornitológico de Aragón. 2012-2014*. AODA, Vol. VIII. Asociación Anuario Ornitológico de Aragón Rocín y Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Zaragoza, 2017.
- Benito Alonso, J. L. (2006). *Pirineo central aragonés* (incluye mapa de vegetación 1:40 000 pp.). Serie Investigación, n.º 50. Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Gobierno de Aragón, Zaragoza. Disponible en <www.jolube.es>.
- Bueno, A. *et al.* (2010). *Anuario ornitológico de Aragón. 2004-2007*. Rocín, Vol. VI. Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Zaragoza.
- Bueno, A., Rivas, J. L., Sampietro, F. J. *et al.* (2013). *Anuario ornitológico de Aragón. 2008-2011*. Rocín, Vol. VII. Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y Asociación Anuario Ornitológico de Aragón Rocín, Zaragoza.
- Del Hoyo, J., Elliot, A. y Sargatal, J. (1997). *Handbook of the birds of the world*. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Barcelona, España: Lynx ed.
- *Estudio de predación de huevos de aves que nidifican en el suelo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido*. Asistencia técnica. AREA (Agencia de recursos ambientales), 2006. (Informe inédito).
- *Estudio sobre la situación de las poblaciones de lagópodo alpino* (*Lagopus mutus*), *perdiz pardilla* (*Perdix perdix*) y *mochuelo boreal* (*Aegolius funereus*). Asistencia técnica. AREA (Agencia de recursos ambientales), 2003. (Informe inédito).
- García-Fernández, A. J., Navas, I., Martínez-López, E. y María-Mojica, P. (2011). “Monitorización de contaminantes ambientales persistentes

- en rapaces forestales de España. Exposición y efectos”. En Zuberogoi-tia, I., Martínez, J. E. (eds.). *Ecología y Conservación de las Rapaces Forestales Europeas*. Diputación Foral de Bizkaia, p. 337-350.
- Heredia, B. y García, L. (1986). “Parámetros reproductivos del alcotán *Falco subbuteo* en la Reserva Biológica de Doñana (Huelva)”. En *Resúmenes de la V Conferencia Internacional sobre Aves de Presa Mediterráneas*. Evora, Portugal.
 - *Inventario y criterios de gestión de urogallo, perdiz nival y perdiz pardilla en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido*. Asistencia técnica. AREA (Agencia de recursos ambientales), 2005. (Informe inédito).
 - *Seguimiento lagópodo alpino y mochuelo boreal*. Asistencia técnica. AREA (Agencia de recursos ambientales). 2012. (Informe inédito).
 - Strandberg, R., Klaassen, R. H. G., Hake M., Olofsson, P. y Alerstam, T. (2009). *Converging migration routes of Eurasian hobbies Falco subbuteo crossing the African equatorial rain forest*. Proc. R. Soc. B, 276: 727–733.
 - Svensson, L., Mullarney, K. y Zetterström, D. (2010). *Guía de aves de España, Europa y región mediterránea*. Ediciones Omega.
 - Vidaller Tricas, R. (2004). *Libro de las matas y los animales*, Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón.
 - Villar, L. y Benito Alonso, J. L. (2001). *Memoria del mapa de vegetación actual del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido*. Escala 1:25 000. Publicación de Organismo Autónomo Parques Nacionales. Serie técnica.
 - Woutersen, K. y Grasa, M. (2002). *Atlas de las aves del PNOMP*.
 - <www.faunaiberica.com>.
 - <www.mapama.gob.es>.
 - <www.seo.org>.

Foto 264. Carbonero palustre (*Poecile palustris*)



Trabajos realizados con avifauna en el marco de la propuesta de Inventariado y Monitorización de los Recursos Naturales del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

- Antor, R., Carmena, F., Gómez, I., Sánchez-Castilla, E. y Villagrasa, E. *Efecto del cambio climático sobre las poblaciones de vertebrados alpinos: estudio de la evolución de las comunidades de passeriformes alpinos en las dos últimas décadas en el PNOMP*. Sodemasa. Gobierno de Aragón. Informe inédito. Años 2007 al 2009.
- Antor, R., Carmena, F., Gómez, I., Sánchez-Castilla, E. y Villagrasa, E. *Ocupación de áreas de nidificación y éxito reproductor del águila real en el PNOMP*. Sodemasa. Gobierno de Aragón. Informe inédito. Años 2007 al 2010.
- Antor, R., Carmena, F., Gómez, I., Sánchez-Castilla, E. y Villagrasa, E. *Censo de aves rupícolas: buitre leonado, alimoche y halcón peregrino en el PNOMP*. Sodemasa. Gobierno de Aragón. Informe inédito. Años 2008 y 2009.

Foto 265. Censos de buitres leonados (*Gyps fulvus*) en el PNOMP





Foto 266. Observando aves en el puerto de Góriz



Foto 267. Anillando un gorrión alpino (*Montifringilla nivalis*)



Foto 268. Seguimiento de un gorrión alpino (*Montifringilla nivalis*)

- Antor, R., Carmena, F., Gómez, I., Sánchez-Castilla, E. y Villagrasa, E. *Seguimiento de las poblaciones de lagópodo alpino y mochuelo boreal en el PNOMP*. Sodemasa. Gobierno de Aragón. Informe inédito. Años 2008, 2009, 2010 y 2012.
- Albero, J. C., Antor, R., Carmena, F., Rivas, J. L., Sánchez-Castilla, E., Sanz, J. y Villagrasa, E. *Seguimiento de pícidos en el PNOMP*. Sodemasa. Gobierno de Aragón. Informe inédito. Años 2009 y 2010.
- Albero, J. C., Antor, R., Carmena, F., Gómez, I., Rivas, J. L. y Villagrasa, E. *Seguimiento de unidades reproductoras de passeriformes alpinos en la umbría de Ordesa en el PNOMP*. SARGA. Gobierno de Aragón. Informe inédito. Años 2010 a 2013.
- Albero J. C., Antor, R., Carmena, F., Gómez I., y Villagrasa, E. *Seguimiento de las poblaciones de mochuelo boreal en el PNOMP*. Sodemasa. Gobierno de Aragón. Informe inédito. Años 2011 y 2012.
- Albero, J. C., Antor, R., Carmena, F., Gómez, I. y Villagrasa, E. *Seguimiento de las unidades reproductoras de passeriformes alpinos en la umbría de Ordesa y censo de chovas piquigualdas en el PNOMP*. SARGA. Gobierno de Aragón. Informe inédito. Años 2014 al 2018.

RECURSOS EN INTERNET RELACIONADOS CON AVIFAUNA

- Sociedad Española de Ornitología: <<https://www.seo.org/>>,
<<http://www.seo.org/iberaves/>>.
- Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos:
<<https://www.quebrantahuesos.org/>>.
- Observaciones de interés en Aragón y donde se accede a los anuarios ornitológicos de Aragón en formato PDF: <<http://anuariorocin.blogspot.com/>>.
- Instituto Catalán de Ornitología: <<http://www.sioc.cat/>>.
- Atlas de aves nidificantes de ámbito europeo: <<http://www.sovon.nl/ebcc/ea/>>.
- Atlas de identificación de las aves de Aragón: <<http://blascozumeta.com/>>.
- Versión web del *Handbook of the Birds of the World*: <<https://www.hbw.com/>>.
- Artículos y noticias de interés sobre aves:
<<http://www.ornithomedia.com/>> (en francés).
- Test para entrenarse en la identificación de aves:
<<https://www.birdid.no/bird/index.php>>.
- Sistemas de marcaje de fauna silvestre: <<http://www.maquiaambiental.com>>.
- Recopilación de multitud de grabaciones de voces de aves de todo el mundo:
<<https://www.xeno-canto.org/collection/species/all>>.
- Observaciones de aves y otros grupos faunísticos:
<<https://spain.observation.org/gebiet/view/33636>>.
- Observaciones de aves: <<https://ebird.org/spain/home>>.
- Desarrollo de la migración en una serie de localidades repartidas por Francia:
<https://www.migration.net/index.php?m_id=1>.
- <<http://www.pajaricos.es/>>.
- <<http://www.vultouris.net/>>.
- Programas de seguimiento aves mediante anillamiento científico, a nivel europeo:
<<http://www.cr-birding.org/>>.
<<https://www.sovon.nl/>>.
<<https://euring.org/>>.
<<http://www.aves.be/>>.
<<http://stavangermuseum.no/en/ringmerkingssentralen/om-den-norske-ringmerkingssentralen>>.
<<http://www.lpo.fr/>>.
<<http://atonpa.wordpress.com/>>.



¿CÓMO ACTUAR SI ENCONTRAMOS UN ANIMAL HERIDO?

En la web del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Gobierno de Aragón se facilitan las instrucciones de actuación:

<http://aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_Biodiversidad/Centro_Recuperacion_Fauna_Silvestre>.

AUTORES DE LAS FOTOGRAFÍAS

- **Albero, Juan Carlos:** 7, 47, 63, 66, 73, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 93, 94, 98, 99, 101, 105, 113, 118, 123, 125, 136, 139, 140, 155, 156, 160, 172, 173, 175, 177, 182, 192, 198, 213, 215, 216, 219, 225, 238, 242, 246, 248, 252, 253, 257 y 258.
- **Alins, Ramiro:** 158 y 222.
- **Archivo PNOMP:** 70, 119, 178 y 236.
- **Autor desconocido:** fotografía de las páginas 380-381.
Colección José Coarasa.
- **Carmena, Fernando:** fotografía de las páginas 2 y 3, fotografías 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 67, 71, 74, 75, 76, 78, 80, 84, 85, 88, 90, 91, 96, 100, 102, 103, 106, 107, 109, 111, 114, 117, 120, 121, 122, 124, 126, 129, 131, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 157, 161, 162, 163, 166, 168, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 218, 220, 221, 223, 226, 229, 230, 231, 234, 235, 239, 244, 249, 251, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270 y fotografía de contraportada.
- **Castrillo Pérez, J. Manuel:** 72.
- **Cazo, Daniel:** 64, 128, 152, 179, 240, 241, 247, 250, 255, 256, 259 y 261.
- **Dios, Andoni:** 176 y 237.
- **Drago, María:** 193.
- **Gaiska Di Lolli Rodríguez, Alberto:** fotografía de portada.
- **Gómez, Ignacio:** 34, 115 y 228.
- **Griesinger, Joachim:** 92 y 243.
- **Guerrero Campo, Joaquín:** 132.
- **Hernández Sastre, Pedro:** 65, 108, 112, 171, 232 y 254.
- **Lavedán, Jesús:** 58, 110, 133, 159, 164, 165, 167, 170, 174, 183, 224, 245 y 260.
- **Oliver, Antonio:** 269.
- **Oyarzábal, Carlos:** 1, 26, 42, 46, 51, 56, 61, 77, 79, 95, 97, 116, 127, 206, 217 y 227.
- **Oyarzábal, Pablo:** 43.
- **Palacio Sampallo, Luis:** 104, 143 y 169.
- **Riobó, Balbino:** 130 y 145.
- **Villaverde, Isaac:** 35, 68, 69 y 233.

COLABORADORES

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO: ALACID, J. Carlos. ARAQUE, Diego. BARRIO, Javier. BENEDÉ, Carlos. CASTILLO, Ramón. ESCALONA, J. Antonio. FUMANAL, M.^a Jesús. GARCÉS, Joaquín. GÓMEZ, Javier. GRACIA, Carlos. JIMÉNEZ, Rafael. LACAMBRA, M.^a Carmen. MARTÍN, Jesús. MECERREYES, Daniel. MIRANDA, José María. MORALES, Manuel. NERÍN, Maribel. NOGUERO, Andrés. PINTADO, M.^a Ángeles. REDONDO, Rafael. SESÉ, Feliciano. VILLAGRASA, Elena.

AGENTES DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN: CAZO, Daniel. GRASA FRANCÉS, Manuel. MÉLIZ, Fernando. PONZ, Juan Bosco. VIDALLER, Rafael.

SARGA: ALBERO, Juan Carlos. ANTOR, Ramón. BERNAD, Iván. BUENO, Helena. BUISÁN, M.^a José. CARMENA, Fernando. CIRERA, Olga. DRAGO, María. ESTRADERA, Javier. FUERTES, Miguel. GALLEGRO, Pedro. GARCÍA, Anabel. GARCÍA, Beatriz. GÓMEZ, Ignacio. JATO, Ramón. LAÍN, Jesús. MARTÍNEZ, Silvia. MÉNDEZ, Susana. MIRANDA, Javier. NASARRE, Joaquín. NAYA, Belén. NERÍN, José Ramón. ORTIZ, Quinti. PALACÍN, Selma. PALACIO, Javier. PELAYO, Enrique. PUÉRTOLAS, Iván. RAMOS, Lara. RIVAS, José Luis. RODRÍGUEZ DE BUEN, Julián. RUIZ DE APODACA, Jesús. SAMPIETRO, Javier. SANZ, Javier. VILLAVERDE, Isaac.

ENTIDADES Y EMPRESAS: Refugio de Góriz (FAM): FERNÁNDEZ, Borja, MUÑOZ, Luis, URBIETA, Ibán. VENDRELL, Joan-María. Propietarios del Hotel Palazzo de Nerín. MATALOBOS, Nemesio (SEO). FONTANO, Susana (Tragsatec). HERNÁNDEZ SASTRE, Pedro (Asociación Herpetológica Española). Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ).

PARTICULARES: CAPORALE, Nely. CASTRILLO, José Manuel. DIOS, Andoni. ETXEBARRÍA, Mikel. FERNÁNDEZ, Kike. GARCÍA MORESCO, Luis. GONZALO, Jerónimo. GRIESINGER, Joachim. GUERRERO CAMPO, Joaquín. IGLESIAS, Alberto. LAVEDÁN, Jesús. OYARZÁBAL, Carlos. PALACIO SAMPALLO, Luis. PASTORA, Juan Carlos. PRADEL, Carmelo. RIOBÓ, Balbino.

AGRADECIMIENTOS

A la Dirección del Parque, por promover la redacción de la publicación que se presenta, y al Organismo Autónomo Parques Nacionales por su publicación.

A Ramón Castillo, coordinador medioambiental del Parque, por su permanente disponibilidad y buena disposición a la hora de facilitar la realización de los trabajos de campo.

Nuestro agradecimiento para los guardas del refugio de Góriz, por su colaboración en el desarrollo de los trabajos y por la calurosa acogida al personal que realiza los mismos.

Y a todas aquellas personas que, de una manera u otra, nos han prestado su ánimo y su colaboración, pues sin sus aportaciones no habría sido posible esta publicación.

Foto 269. Águila real (*Aquila chrysaetos*)






Foto 270. Buitres leonados (*Gyps fulvus*)






Aspecto de Torla en los años veinte del siglo XX



Este libro se terminó de imprimir,
en los talleres de LerkoPrint, de Madrid,
en noviembre de 2018,
año en el que se conmemora
el Centenario del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido



ISBN 978-84-8014-918-1



9 788480 149181



GOBIERNO
DE NAVARRA
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

GOBIERNO
AUTÓNOMO
DE LAS
ISLAS BALEARES