

SEPARATA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

**REFORMA DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV
S.E.T. “HIJAR”– S.E.T. “ESCATRÓN”
Y LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV
S.E.T. “AZAILA”– S.E.T. “ESCATRÓN”
ENTRE SUS APOYOS Nº133 Y S.E.T. “ESCATRÓN”**

**EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SÁSTAGO Y ESCATRÓN
(PROVINCIA DE ZARAGOZA)
Y LA PUEBLA DE HÍJAR (PROVINCIA DE TERUEL)**

ORGANISMO AFECTADO:

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE HÍJAR

Zaragoza, octubre de 2020

DOCUMENTOS DE LA SEPARATA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

**REFORMA DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV
S.E.T. “HIJAR”– S.E.T. “ESCATRÓN”
Y LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV
S.E.T. “AZAILA”– S.E.T. “ESCATRÓN”
ENTRE SUS APOYOS Nº133 Y S.E.T. “ESCATRÓN”**

**EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SÁSTAGO Y ESCATRÓN
(PROVINCIA DE ZARAGOZA)
Y LA PUEBLA DE HÍJAR (PROVINCIA DE TERUEL)**

- 1. MEMORIA**
- 2. PRESUPUESTO**
- 3. PLANOS**

SEPARATA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

**REFORMA DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV
S.E.T. “HIJAR”– S.E.T. “ESCATRÓN”
Y LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV
S.E.T. “AZAILA”– S.E.T. “ESCATRÓN”
ENTRE SUS APOYOS Nº133 Y S.E.T. “ESCATRÓN”**

**EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SÁSTAGO Y ESCATRÓN
(PROVINCIA DE ZARAGOZA)
Y LA PUEBLA DE HÍJAR (PROVINCIA DE TERUEL)**

**DOCUMENTO Nº1:
MEMORIA**

ÍNDICE DOCUMENTO Nº1 - MEMORIA

1 ANTECEDENTES Y OBJETO.....	2
2 EMPRESA QUE REALIZA EL PROYECTO Y TITULAR DE LA PETICIÓN	2
3 DESCRIPCIÓN GENERAL.....	3
3.1 ESQUEMA	3
3.2 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO	3
3.2.1 Tramo 1 (Apoyo Nº133 a apoyo Nº167)	4
3.2.2 Tramo 2 (Apoyo Nº167 a pórtico S.E.T. ESCATRÓN)	7
3.2.3 Tramo 3 (Apoyo Nº167 a pórtico S.E.T. ESCATRÓN)	8
4 DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN.....	9
5 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN.....	10
5.1 TRAMO 1 (APOYO Nº133 A APOYO Nº167).....	10
5.1.1 Características generales.....	10
5.1.2 Descripción de los materiales.....	11
5.1.2.1 Apoyos.....	11
5.2 TRAMO 2 (APOYO Nº167 A PÓRTICO S.E.T. ESCATRÓN)	14
5.2.1 Características generales.....	14
5.2.2 Descripción de los materiales.....	15
5.2.2.1 Apoyos.....	15
5.2.2.2 Conductores	16
5.3 TRAMO 3 (APOYO Nº167 A PÓRTICO S.E.T. ESTRÓN)	17
5.3.1 Características generales.....	17
5.3.2 Descripción de los materiales.....	17
5.3.2.1 Apoyos.....	17
5.3.2.2 Conductores	19
5.4 CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS TRAMOS 1, 2 Y 3	19
5.4.1 Descripción de los materiales.....	19
5.4.1.1 Cable de tierra	19
5.4.1.2 Aislamiento	20
5.4.1.3 Herrajes	21
5.4.1.4 Empalmes para el conductor y cable de tierra	24
5.4.1.5 Accesorios	24
5.4.2 Características de la obra civil.....	25
5.4.2.1 Cimentaciones para los apoyos	25
5.4.2.2 Tomas de tierra de los apoyos	27
5.5 SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA LÍNEA	30
6 CONCLUSIONES	31

1 ANTECEDENTES Y OBJETO

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., dispone, dentro de su infraestructura de distribución de energía eléctrica, de la Línea de Alta Tensión S.E.T. Híjar – S.E.T. Escatrón, y de la Línea de Alta Tensión S.E.T. Azaila - S.E.T. Escatrón, ambas de 132 kV.

Con el objeto de reforzar la red de distribución de la zona, se proyecta la reforma de ambas líneas entre el apoyo T-133 y la S.E.T. Escatrón, mejorando la calidad del suministro de una amplia zona de distribución de energía eléctrica.


Con la presente SEPARATA se pretende obtener la autorización para la construcción y puesta en servicio de los cruzamientos descritos a continuación verificando el cumplimiento de medidas y distancias de seguridad establecidas en el vigente Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión.

2 EMPRESA QUE REALIZA EL PROYECTO Y TITULAR DE LA PETICIÓN

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., con domicilio social en Calle Ribera del Loira 60, C.P. 28042 MADRID, CIF B-82846817, y domicilio a efectos de notificaciones en Calle Aznar Molina Nº2, 50002 ZARAGOZA, encarga a la empresa Servicios Auxiliares de Telecomunicación, S.A., con domicilio social en Avenida de Pablo Gargallo Nº100, 50003 ZARAGOZA, y C.I.F. A-50225069, la realización del proyecto de REFORMA DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV S.E.T. “HÍJAR” – S.E.T. “ESCATRÓN” Y LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV S.E.T. “AZAILA” – S.E.T. “ESCATRÓN” ENTRE SU APOYO Nº133 Y S.E.T. “ESCATRÓN”, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SÁSTAGO Y ESCATRÓN (PROVINCIA DE ZARAGOZA) Y LA PUEBLA DE HÍJAR (PROVINCIA DE TERUEL).

3 DESCRIPCIÓN GENERAL

3.1 ESQUEMA



3.2 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO

La Línea Aérea de Alta Tensión 132 kV S.E.T. “Híjar” – S.E.T. “Escatrón” entronca con la Línea Aérea de Alta Tensión 132 kV S.E.T. “Azaila” – S.E.T. “Escatrón” en el apoyo N°133. A partir de este punto, ambas líneas discurren compartiendo apoyos hasta el apoyo N°167, a partir del cual las líneas se separan hasta su llegada a la S.E.T. Escatrón.

El trazado se divide en tres tramos:

- Tramo 1: Apoyo N°133 – Apoyo N°167
- Tramo 2: Apoyo N°167 – Apoyo N°169 (llegada LAAT 132 kV S.E.T. “Híjar” – S.E.T. “Escatrón”)
- Tramo 3: Apoyo N°167 – Apoyo N°172 (llegada LAAT 132 kV S.E.T. “Azaila” – S.E.T. “Escatrón”)

Con objeto de cumplir las disposiciones del RLAT (R.D. 223/2008) en materia de distancias a otras líneas eléctricas aéreas, se hace necesario el recrecido de apoyos de dos líneas propiedad de Red Eléctrica de España. Dichos recrecidos son objeto de otro proyecto.

3.2.1 Tramo 1 (Apoyo Nº133 a apoyo Nº167)

El tramo 1 de la línea eléctrica objeto del presente proyecto, tiene su origen en el apoyo Nº133, desde donde, a través de 14 alineaciones y 35 apoyos, se llegará al apoyo Nº167.

Nº ALINEACIÓN	APOYOS Nº	LONGITUD (m.)	TÉRMINO MUNICIPAL
1	133 – 136	846,83	LA PUEBLA DE HÍJAR
2	136 – 137	208,09	
3	137 – 142	1.538,12	LA PUEBLA DE HÍJAR Y SÁSTAGO
4	142 – 146	705,59	SÁSTAGO
5	146 – 149	886,17	
6	149 – 150	232,90	
7	150 – 151	277,21	
8	151 – 154	697,06	
9	154 – 156	529,07	
10	156 – 158	579,23	
11	158 – 159	277,12	
12	159 – 162	835,65	
13	162 – 163	158,76	
14	163 – 165	197,50	
15	165 – 166	285,28	
16	166 – 167	219,73	
TOTAL	35 Ud.	8.474,33	

La longitud total del tramo 1 de la línea aérea es de 8.474,33 metros, y se encuentra en los términos municipales de Sástago (provincia de Zaragoza), y La Puebla de Híjar (provincia de Teruel).

A continuación, se adjunta coordenadas U.T.M. Huso 30 (ETRS89) aproximadas de ubicación de los apoyos proyectados en este tramo de la línea:

Nº APOYO	COORDENADA X	COORDENADA Y
133	715.654	4.571.401
134	715.646	4.571.706
135	715.639	4.571.994
136	715.633	4.572.247
137	715.754	4.572.417
138	716.045	4.572.510
139	716.334	4.572.602
140	716.608	4.572.689
141	716.897	4.572.782
142	717.219	4.572.885
143	717.417	4.572.911
144	717.566	4.572.932
145	717.754	4.572.957
146	717.918	4.572.980
147	718.162	4.573.106
148	718.428	4.573.245
149	718.704	4.573.389
150	718.935	4.573.354
151	719.207	4.573.405
152	719.409	4.573.596
153	719.597	4.573.776
154	719.712	4.573.885
155	719.959	4.573.970
156	720.213	4.574.058
157	720.447	4.574.214
158	720.695	4.574.379
159	720.887	4.574.578
160	721.178	4.574.649

Nº APOYO	COORDENADA X	COORDENADA Y
161	721.456	4.574.716
162	721.699	4.574.775
163	721.835	4.574.857
164	721.930	4.574.967
165	721.964	4.575.006
166	722.011	4.575.288
167	722.199	4.575.401

El punto de máxima altura sobre nivel del mar se encuentra a una cota de 287 m. Al no exceder los 500 m de altitud, según el vigente Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, la Línea se considerará en Zona A.

3.2.2 Tramo 2 (Apoyo Nº167 a pórtico S.E.T. ESCATRÓN)

El tramo 2 de la línea eléctrica objeto del presente proyecto, tiene su origen en el apoyo Nº167, desde donde, a través de 3 alineaciones y 2 apoyos, se llegará al pórtico de la S.E.T. Escatrón.

Nº ALINEACIÓN	APOYOS Nº	LONGITUD (m.)	TÉRMINO MUNICIPAL
17	167 – 168	137,05	SÁSTAGO
18	168 – 169	186,66	ESCATRÓN
19	169 – P	37,72	ESCATRÓN
TOTAL	2 Ud.	361,43	

La longitud total del tramo 2 de la línea aérea es de 361,43 metros, y se encuentra en los términos municipales de Sástago y Escatrón (Provincia de Zaragoza).

A continuación, se adjunta coordenadas U.T.M. Huso 30 (ETRS89) aproximadas de ubicación de los apoyos proyectados en este tramo de la línea:

Nº APOYO	COORDENADA X	COORDENADA Y
167	722.199	4.575.401
168	722.295	4.575.371
169	722.481	4.575.311

El punto de máxima altura sobre nivel del mar se encuentra a una cota de 147 m. Al no exceder los 500 m de altitud, según el vigente Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, la Línea se considerará en Zona A.

3.2.3 Tramo 3 (Apoyo Nº167 a pórtico S.E.T. ESCATRÓN)

El tramo 3 de la línea eléctrica objeto del presente proyecto, tiene su origen en el apoyo Nº167, desde donde, a través de 3 alineaciones y 3 apoyo, se llegará al pórtico de la S.E.T. Escatrón.

Nº ALINEACIÓN	APOYOS Nº	LONGITUD (m.)	TÉRMINO MUNICIPAL
20	167 – 171	295,80	SÁSTAGO Y ESCATRÓN
21	171 – 172	37,58	ESCATRÓN
22	172 – P	20,44	ESCATRÓN
TOTAL	3 Ud.	353,82	

La longitud total de la línea aérea es de 353,82 metros, y se encuentra en los términos municipales de Sástago y Escatrón (provincia de Zaragoza).

A continuación, se adjunta coordenadas U.T.M. Huso 30 (ETRS89) aproximadas de ubicación de los apoyos proyectados en la línea:

Nº APOYO	COORDENADA X	COORDENADA Y
167	722.199	4.575.401
170	722.336	4.575.413
171	722.481	4.575.311
172	722.465	4.575.277

El punto de máxima altura sobre nivel del mar se encuentra a una cota de 146 m. Al no exceder los 500 m de altitud, según el vigente Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, la Línea se considerará en Zona A.

4 DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN

La reforma de la Línea Aérea de Alta Tensión 132 kV S.E.T. “Híjar” – S.E.T. “Escatrón” y la Línea Aérea de Alta Tensión 132 kV S.E.T. “Azaila” – S.E.T. “Escatrón” entre sus apoyos Nº133 y S.E.T. “Escatrón”, discurre en una longitud de 2,254 km dentro del término municipal de **LA PUEBLA DE HÍJAR** en el que se instalarán un total de 9 apoyos.

A continuación se adjunta coordenadas UTM (H30 - ETRS89) aproximadas de los apoyos de la línea en proyecto ubicados en el término municipal de La Puebla de Híjar:

Tramo 1

Nº APOYO	COORDENADA X	COORDENADA Y
133	715.654	4.571.401
134	715.646	4.571.706
135	715.639	4.571.994
136	715.633	4.572.247
137	715.754	4.572.417
138	716.045	4.572.510
139	716.334	4.572.602
140	716.608	4.572.689
141	716.897	4.572.782

5 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

5.1 TRAMO 1 (Apoyo N°133 a apoyo N°167)

5.1.1 Características generales

El tramo 1 de la línea aérea objeto del presente proyecto tiene como principales características las siguientes:

- Sistema Corriente alterna trifásica
- Frecuencia 50 Hz
- Tensión nominal 132 kV
- Temperatura máxima conductor 75 °C
- Longitud 8.474,33 metros
- Número de circuitos 3 preparado para 4
- Tipo de conductor
- 1 circuito: 337-AL1/44-ST1A (LA-380)
- 2 circuitos: 242-AL1/39-ST1A (LA-280)
- Potencia admisible por circuito
- LA-280: 132,89 MVA (119,60 MW $\cos \varphi = 0,9$)
- LA-380: 164,51 MVA (148,06 MW $\cos \varphi = 0,9$)
- Número de conductores por fase 1
- Tipo de cable de tierra OPGW 17 kA 48 FO
- Zona.....A
- Tipo de aislamiento Composite
- Tipo de apoyos y material Apoyos metálicos de celosía Ac. Galv.
- Número de apoyos de suspensión..... 14
- Número de apoyos de amarre 21
- Cimentaciones Cimentación monobloque y fraccionada
- Puestas a tierra Electrodo de difusión o anillo difusor

5.1.2 Descripción de los materiales

5.1.2.1 Apoyos

Los apoyos a utilizar en la construcción de la Línea Aérea en proyecto serán del tipo metálicos de celosía de las series contempladas en la norma Endesa LNE008, diseñados para la instalación de 4 circuitos de 132 kV distribuido en hexágono y dos cúpulas para la instalación del cable de tierra.

Los materiales para perfiles de acero deberán cumplir la norma UNE-EN 10025. Asimismo, los perfiles y el resto de componentes tales como presillas, montantes, casquillos y placas base, etc., deben haber sido fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 10056 con acero AE 275-B (S 275 JR) ó AE 355-B (S 355 JO) de límite elástico $R = 275$ ó 355 N/mm^2 , respectivamente.

Los tornillos empleados serán de calidad 5.6. La composición de la materia prima, la designación y las propiedades mecánicas cumplen la norma DIN-267, hoja 3. Las dimensiones de los tornillos y las longitudes de apriete se ajustan a las indicadas en la norma DIN-7990, con la correspondiente arandela de 8 mm, según norma DIN-7989 y tuercas hexagonales.

Para determinar el número y diámetro de los tornillos a emplear en cada unión se usarán las fórmulas adecuadas a la solicitud a que estén sometidas las barras.

5.1.2.1.1 Protección de superficies de los apoyos

Todos los apoyos tendrán protección por galvanizado en caliente. El galvanizado por inmersión en caliente se hará de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461:1999.

La superficie presentará una galvanización lisa adherente, uniforme, sin discontinuidad y sin manchas.

5.1.2.1.2 Dimensiones de los apoyos

La distancia entre fases viene dada por la distancia a mantener de los conductores entre sí, de acuerdo al apartado 5.4.1. de la ITC-LAT 07 del RLAT, en los vanos de la

línea aérea. En el anexo de Cálculos justificativos puede consultarse una tabla resumen con dichas distancias.

La altura elegida de los apoyos está determinada por la distancia mínima reglamentaria a mantener al terreno y demás obstáculos por los conductores de la línea aérea.

En función de las necesidades de la ubicación y de las condiciones de utilización previstas se colocará el siguiente tipo:

Nº de apoyo (según plano)	Función del apoyo	Tipo de apoyo
133	Entronque	ESPECIAL
134	Alineación/Anclaje	C G-2 21 132 kV 40- CA
135	Alineación/Suspensión	C L-3 21 132 kV 40- CS
136	Ángulo/Anclaje	C G-5 18 132 kV 40- CA
137	Ángulo/Anclaje	C G-5 15 132 kV 40- CA
138	Alineación/Suspensión	C L-3 24 132 kV 40- CS
139	Alineación/Suspensión	C L-3 24 132 kV 40- CS
140	Alineación/Suspensión	C L-3 24 132 kV 40- CS
141	Alineación/Suspensión	C L-3 21 132 kV 40- CS
142	Ángulo/Anclaje	C G-2 18 132 kV 40- CA
143	Alineación/Suspensión	C L-3 27 132 kV 40- CS
144	Alineación/Suspensión	C M-3 12 132 kV 40- CA
145	Alineación/Suspensión	C L-3 21 132 kV 40- CS
146	Ángulo/Anclaje	C G-2 21 132 kV 40- CA
147	Alineación/Anclaje	C M-3 21 132 kV 40- CA
148	Alineación/Suspensión	C L-3 21 132 kV 40- CS
149	Ángulo/Anclaje	C G-5 18 132 kV 40- CA
150	Ángulo/Anclaje	C G-2 21 132 kV 40- CA
151	Ángulo/Anclaje	C G-5 18 132 kV 40- CA
152	Alineación/Suspensión	C L-3 21 132 kV 40- CS
153	Alineación/Suspensión	C L-3 21 132 kV 40- CS
154	Ángulo/Anclaje	C G-3 15 132 kV 40- CA
155	Alineación/Suspensión	C L-3 24 132 kV 40- CS
156	Ángulo/Anclaje	C G-2 15 132 kV 40- CA
157	Alineación/Suspensión	C L-3 24 132 kV 40- CS
158	Ángulo/Anclaje	C G-2 15 132 kV 40- CA

Nº de apoyo (según plano)	Función del apoyo	Tipo de apoyo
159	Ángulo/Anclaje	C G-5 24 132 kV 40- CA
160	Alineación/Suspensión	C L-3 31 132 kV 40- CS
161	Alineación/Suspensión	C L-3 31 132 kV 40- CS
162	Ángulo/Anclaje	C G-2 21 132 kV 40- CA
163	Ángulo/Anclaje	PÓRTICO C G-5 11 132 kV 40- CA
164	Alineación/Anclaje	PÓRTICO M-3 16 132 kV 40- CA
165	Ángulo/Anclaje	PÓRTICO C G-5 16 132 kV 40- CA
166	Ángulo/Anclaje	C G-5 15 132 kV 40- CA
167	Ángulo/Anclaje	C G-5 15 132 kV 40- CA

En el documento "Planos" se adjunta plano de apoyos tipo donde se resumen las dimensiones básicas de los apoyos.

La línea aérea en el tramo 1 está dotada de conductores de aluminio con alma de acero galvanizado del tipo 337-AL1/44-ST1A (LA-380) y 242-AL1/39-ST1A (LA-280), de acuerdo a las Normas UNE-EN 50182 y GE LNE001, cuyas características son las siguientes:

- Denominación: 337-AL1/44-ST1A (LA-380)
- Composición: 54 de 2,82 mm (Al) + 7 de 2,82 mm (Ac)
- Sección total: 381 mm²
- Diámetro total: 25,38 mm
- Peso del cable: 1,25 daN/m
- Módulo de elasticidad: 6.867 daN/mm²
- Coeficiente de dilatación lineal: $19,3 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- Carga de rotura: 10.663 daN
- Resistencia eléctrica a 20°C: 0,0857 Ω/km
- Denominación: 242-AL1/39-ST1A (LA-280 HAWK)
- Composición: 26 de 3,44 mm (Al) + 7 de 2,68 mm (Ac)
- Sección total: 281,1 mm²
- Diámetro total: 21,80 mm
- Peso del cable: 0,958 daN/m

- Módulo de elasticidad: 7.554 daN/mm²
- Coeficiente de dilatación lineal: 18,9x10⁻⁶ °C
- Carga de rotura: 8.456 daN
- Resistencia eléctrica a 20°C: 0,1194 Ω/km

5.2 TRAMO 2 (Apoyo N°167 a pórtico S.E.T. Escatrón)

5.2.1 Características generales

El tramo 2 de la línea aérea objeto del presente proyecto tiene como principales características las siguientes:

- Sistema Corriente alterna trifásica
- Frecuencia 50 Hz
- Tensión nominal 132 kV
- Temperatura máxima conductor 75 °C
- Longitud 361,43 metros
- Número de circuitos 1 preparado para 2
- Tipo de conductor 337-AL1/44-ST1A (LA-380)
- Potencia admisible por circuito 164,51 MVA (148,06 MW cos φ = 0,9)
- Número de conductores por fase 1
- Tipo de cable de tierra OPGW 17 kA 48 FO
- Zona A
- Tipo de aislamiento Composite
- Tipo de apoyos y material Apoyos metálicos de celosía Ac. Galv.
- Número de apoyos de amarre 2
- Cimentaciones Cimentación monobloque y fraccionada
- Puestas a tierra Electrodo de difusión o anillo difusor

5.2.2 Descripción de los materiales

5.2.2.1 Apoyos

Los apoyos a utilizar en la construcción de la Línea Aérea en proyecto serán del tipo metálicos de celosía de las series contempladas en la norma Endesa LNE008, diseñados para la instalación de 2 circuitos de 132 kV distribuido en hexágono y dos cúpulas para la instalación del cable de tierra.

Los materiales para perfiles de acero deberán cumplir la norma UNE-EN 10025. Asimismo, los perfiles y el resto de componentes tales como presillas, montantes, casquillos y placas base, etc., deben haber sido fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 10056 con acero AE 275-B (S 275 JR) ó AE 355-B (S 355 JO) de límite elástico $R = 275$ ó 355 N/mm^2 , respectivamente.

Los tornillos empleados serán de calidad 5.6. La composición de la materia prima, la designación y las propiedades mecánicas cumplen la norma DIN-267, hoja 3. Las dimensiones de los tornillos y las longitudes de apriete se ajustan a las indicadas en la norma DIN-7990, con la correspondiente arandela de 8 mm, según norma DIN-7989 y tuercas hexagonales.

Para determinar el número y diámetro de los tornillos a emplear en cada unión se usarán las fórmulas adecuadas a la solicitud a que estén sometidas las barras.

5.2.2.1.1 Protección de superficies de los apoyos

Todos los apoyos tendrán protección por galvanizado en caliente. El galvanizado por inmersión en caliente se hará de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461:1999.

La superficie presentará una galvanización lisa adherente, uniforme, sin discontinuidad y sin manchas.

5.2.2.1.2 Dimensiones de los apoyos

La distancia entre fases viene dada por la distancia a mantener de los conductores entre sí, de acuerdo al apartado 5.4.1. de la ITC-LAT 07 del RLAT, en los vanos de la

línea aérea. En el anexo de Cálculos justificativos puede consultarse una tabla resumen con dichas distancias.

La altura elegida de los apoyos está determinada por la distancia mínima reglamentaria a mantener al terreno y demás obstáculos por los conductores de la línea aérea.

En función de las necesidades de la ubicación y de las condiciones de utilización previstas se colocará el siguiente tipo:

Nº de apoyo (según plano)	Función del apoyo	Tipo de apoyo
167	Ángulo/Anclaje	C G-5 15 132 kV 40- CA
168	Ángulo/Anclaje	PÓRTICO A G-3 10 132 kV 40- CA
169	Principio/Final de Línea	A F-2 21 132 kV 40- CA

En el documento "Planos" se adjunta plano de apoyos tipo donde se resumen las dimensiones básicas de los apoyos.

5.2.2.2 Conductores

La línea aérea en el tramo 2 está dotada de un conductor de aluminio con alma de acero galvanizado del tipo 337-AL1/44-ST1A (LA-380), de acuerdo a las Normas UNE-EN 50182 y GE LNE001, cuyas características son las siguientes:

- Denominación: 337-AL1/44-ST1A (LA-380)
- Composición: 54 de 2,82 mm (Al) + 7 de 2,82 mm (Ac)
- Sección total: 381 mm²
- Diámetro total: 25,38 mm
- Peso del cable: 1,25 daN/m
- Módulo de elasticidad: 6.867 daN/mm²
- Coeficiente de dilatación lineal: $19,3 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- Carga de rotura: 10.663 daN
- Resistencia eléctrica a 20°C: 0,0857 Ω/km

5.3 TRAMO 3 (Apoyo Nº167 a pórtico S.E.T. Estrón)

5.3.1 Características generales

El tramo 3 de la línea aérea objeto del presente proyecto tiene como principales características las siguientes:

- Sistema Corriente alterna trifásica
- Frecuencia 50 Hz
- Tensión nominal 132 kV
- Temperatura máxima conductor 75 °C
- Longitud 353,82 metros
- Número de circuitos 2
- Tipo de conductor 242-AL1/39-ST1A (LA-280)
- Potencia admisible por circuito LA-280: 132,89 MVA (119,60 MW $\cos \varphi = 0,9$)
- Número de conductores por fase 1
- Tipo de cable de tierra OPGW 17 kA 48 FO
- Zona A
- Tipo de aislamiento Composite
- Tipo de apoyos y material Apoyos metálicos de celosía Ac. Galv.
- Número de apoyos de amarre 2
- Cimentaciones Cimentación monobloque y fraccionada
- Puestas a tierra Electrodo de difusión o anillo difusor

5.3.2 Descripción de los materiales

5.3.2.1 Apoyos

Los apoyos a utilizar en la construcción de la Línea Aérea en proyecto serán del tipo metálicos de celosía de las series contempladas en la norma Endesa LNE008, diseñados para la instalación de 2 circuito de 132 kV distribuido en hexágono y dos cúpulas para la instalación del cable de tierra.

Los materiales para perfiles de acero deberán cumplir la norma UNE-EN 10025. Asimismo, los perfiles y el resto de componentes tales como presillas, montantes, casquillos y placas base, etc., deben haber sido fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 10056 con acero AE 275-B (S 275 JR) ó AE 355-B (S 355 JO) de límite elástico $R = 275$ ó 355 N/mm^2 , respectivamente.

Los tornillos empleados serán de calidad 5.6. La composición de la materia prima, la designación y las propiedades mecánicas cumplen la norma DIN-267, hoja 3. Las dimensiones de los tornillos y las longitudes de apriete se ajustan a las indicadas en la norma DIN-7990, con la correspondiente arandela de 8 mm, según norma DIN-7989 y tuercas hexagonales.

Para determinar el número y diámetro de los tornillos a emplear en cada unión se usarán las fórmulas adecuadas a la solicitud a que estén sometidas las barras.

5.3.2.1.1 Protección de superficies de los apoyos

Todos los apoyos tendrán protección por galvanizado en caliente. El galvanizado por inmersión en caliente se hará de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461:1999.

La superficie presentará una galvanización lisa adherente, uniforme, sin discontinuidad y sin manchas.

5.3.2.1.2 Dimensiones de los apoyos

La distancia entre fases viene dada por la distancia a mantener de los conductores entre sí, de acuerdo al apartado 5.4.1. de la ITC-LAT 07 del RLAT, en los vanos de la línea aérea. En el anexo de Cálculos justificativos puede consultarse una tabla resumen con dichas distancias.

La altura elegida de los apoyos está determinada por la distancia mínima reglamentaria a mantener al terreno y demás obstáculos por los conductores de la línea aérea.

En función de las necesidades de la ubicación y de las condiciones de utilización previstas se colocará el siguiente tipo:

Nº de apoyo (según plano)	Función del apoyo	Tipo de apoyo
167	Ángulo/Anclaje	C G-5 15 132 kV 40- CA
170	Alineación/Anclaje	PÓRTICO A M-3 12 132 kV 40- CA
171	Principio/Fin de línea	A F-2 18 132 kV 40- CA
172	Ángulo/Anclaje	A G-2 15 132 kV 40- CA

En el documento "Planos" se adjunta plano de apoyos tipo donde se resumen las dimensiones básicas de los apoyos.

5.3.2.2 Conductores

La línea aérea en el tramo 3 está dotada de un conductor de aluminio con alma de acero galvanizado del tipo 242-AL1/39-ST1A (LA-280), de acuerdo a las Normas UNE-EN 50182 y GE LNE001, cuyas características son las siguientes:

- Denominación:242-AL1/39-ST1A (LA-280 HAWK)
- Composición: 26 de 3,44 mm (Al) + 7 de 2,68 mm (Ac)
- Sección total:.....281,1 mm²
- Diámetro total:..... 21,80 mm
- Peso del cable:..... 0,958 daN/m
- Módulo de elasticidad: 7.554 daN/mm²
- Coeficiente de dilatación lineal:..... 18,9x10⁻⁶ °C
- Carga de rotura:..... 8.456 daN
- Resistencia eléctrica a 20°C:0,1194 Ω/km

5.4 CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS TRAMOS 1, 2 Y 3

5.4.1 Descripción de los materiales

5.4.1.1 Cable de tierra

Para protección frente a las descargas atmosféricas, y para comunicaciones, la línea ha sido diseñada para la instalación de un cable compuesto tierra-fibra óptica, del tipo OPGW, de acuerdo a las Normas UNE-EN 60794-4 y GE NNJ001.

Las características principales del cable de tierra son las siguientes:

- Denominación:OPGW 53G68Z
- Sección total: 118,7 mm²
- Diámetro total: 15,3 mm
- Peso del cable: 0,670 daN/m
- Módulo de elasticidad: 11.804 daN/mm²
- Coeficiente de dilatación lineal: 14,1 x 10⁻⁶ °C⁻¹
- Carga de rotura: 9.966 daN

5.4.1.2 Aislamiento

El aislamiento estará dimensionado mecánicamente para los conductores LA-380 y LA-280, y eléctricamente para 132 kV. Éste constará de cadenas sencillas con aisladores poliméricos.

La normativa aplicable para la fabricación de estos aisladores será:

- Norma GSCH004 - Aisladores poliméricos para líneas aéreas de A.T. de tensión nominal superior a 36 kV
- UNE 21.009.- Medidas de acoplamiento para rótula y alojamiento.
- UNE-EN 60.383.- Ensayos de aisladores para líneas superiores a 1000 V.
- UNE-EN 60.305.- Características de los elementos tipo caperuza y vástago.
- UNE-EN 60372.- Dispositivos de enclavamiento.

Las cadenas estarán constituidas por bastones aisladores poliméricos, con acoplamiento en rótula en el lado de la cruceta, y bola en el lado del conductor, con las siguientes características:

- Denominación..... CS 120 SB-650/4.500
- MaterialFibra de vidrio y caucho silicona
- Diámetro 200 mm
- Línea de fuga 4.495 mm
- Carga de rotura 120 kN
- Norma de acoplamiento 16A
- Tensión mantenida a impulso tipo rayo 1,2/50 micros 650 kV

Por tanto, con las cadenas de aisladores previstas se sobrepasan tanto estos valores de línea de fuga como los niveles de aislamiento determinados por el R.L.A.T. en cuanto a tensión de choque y frecuencia industrial.

5.4.1.3 Herrajes

Se engloban bajo esta denominación todos los elementos necesarios para la fijación de los aisladores a los apoyos y a los conductores, los de fijación del cable de tierra a la torre, los de protección eléctrica de los aisladores y los accesorios del conductor como antivibradores, separadores, manguitos...

Las características de los materiales constituyentes, así como las mecánicas y dimensionales de los herrajes admitidos por EDE están especificadas en la norma LNE005.

Para la elección de los herrajes se tendrá en cuenta su comportamiento frente al efecto corona y serán fundamentalmente de acero forjado, protegido de la oxidación mediante galvanizado a fuego.

Todos los bulones serán siempre con tuerca, arandela y pasador, estando comprendido el juego entre éstos y sus taladros entre 1 y 1,5 mm. El juego axial entre piezas estará comprendido entre 1 y 2,5 mm.

Se tendrán en cuenta las disposiciones de los taladros y los gruesos de chapas y casquillos de cogida de las cadenas para que éstas queden posicionadas adecuadamente.

Todas las características métricas, constructivas, de ensayo, etc. de los herrajes serán las indicadas en las normas siguientes:

- UNE-EN 61.284
- UNE 21.009
- UNE 21.021
- UNE-EN 60372
- UNE 207009

5.4.1.3.1 Herrajes para el conductor

La composición de las distintas cadenas de herrajes para el conductor, sus cargas de rotura y esfuerzos máximos a los que pueden ser sometidos serán los que marca el R.L.A.T. para el conductor.

Cadena de suspensión simple conductores LA-380 y LA-280:

- 1 Grillete normales GNT16
- 1 Anilla bola AB16
- 1 Rótula corta R16/20
- 1 Grapa de suspensión armada

Cadena de amarre doble conductor LA-380:

- 3 Grilletes normal GNT20
- 1 Eslabón ES20
- 2 Yugos YT16/24
- 2 Horquillas de bola HBT16'
- 2 Rótulas Horquilla RH16
- 1 Grapa de amarre a compresión

Cadena de amarre simple conductor LA-280:

- 2 Grilletes normales GNT16
- 1 Anilla bola AB16
- 1 Rótula corta R16/20
- 1 Grapa de suspensión armada

Las diversas cadenas de herrajes para el conductor están representadas en el documento PLANOS.

5.4.1.3.2 Herrajes para el cable de tierra

Las cadenas serán sencillas, debiendo tenerse en cuenta los máximos esfuerzos soportables para cumplir los coeficientes de seguridad impuestos por el R.L.A.T., estando constituidas por las siguientes piezas:

Cadena de suspensión OPGW:

- Grillete recto
- Eslabón revirado
- Grapa de suspensión armada
- Grapa de conexión paralela.
- Grapa de conexión a torre.
- Inserto goma neopreno
- Juego de varillas preformadas.

Cadena de amarre bajante OPGW:

- Grillete recto con tornillo
- Grillete revirado con tornillo
- Tirante
- Horquilla guardacabos
- Empalme de protección
- Retención
- Grapa conexión sencilla
- Antivibradores
- Varillas de protección

Cadena de amarre pasante OPGW:

- Grillete recto con tornillo
- Grillete revirado con tornillo
- Tirante
- Horquilla guardacabos
- Empalme de protección
- Retención
- Grapa conexión paralela
- Grapa conexión sencilla
- Antivibradores
- Varillas de protección

Las diversas cadenas de herrajes para el cable de tierra están representadas en el documento PLANOS.

5.4.1.4 Empalmes para el conductor y cable de tierra

Los empalmes de los conductores entre sí, se efectuarán por el sistema de “manguito comprimido”, estando constituidos por:

- Tubo de aluminio de extrusión para la compresión del aluminio

Serán de un material prácticamente inoxidable y homogéneo con el material del conductor que unen, con objeto de evitar formación de un par eléctrico apreciable. La ejecución quedará hecha de modo que el empalme tenga una resistencia mecánica por lo menos igual al 95% de la del cable que une y una resistencia eléctrica igual a la de un trozo de cable sin empalme de la misma longitud. Cumplirán lo fijado en la norma UNE 21021.

Su ejecución se realizará mediante una máquina apropiada que dispondrá de los troqueles necesarios para que resulte, tras la compresión, una sección del empalme hexagonal con la medida entre-caras dada por el fabricante, lo cual servirá para garantizar que la unión ha quedado correctamente realizada.

5.4.1.5 Accesorios

- **Antivibradores**: Sirven para proteger los conductores y el cable de tierra de los efectos perjudiciales, roturas prematuras por fatiga de sus alambres, que pueden producir los fenómenos de vibración eólica a causa de vientos de componente transversal a la línea y velocidades comprendidas entre 1 y 10 m/s, con la consiguiente pérdida de conductividad y resistencia mecánica. Cumplirán la norma UNE-EN 61897.

El tipo y número de amortiguadores a colocar, así como su posición, es función del tipo de conductor y sus condiciones de tendido. Como regla general, de acuerdo a la codificación de la norma LNE005 y norma LDZ001, a contrastar en caso de vanos especiales, se instalarán los siguientes amortiguadores:

- ConductorLA-380
- Tipo de amortiguador AMG 1

- Número de antivibradores:vano \leq 550 m un amortiguador por vano
..... Vano $>$ 550 m dos amortiguadores por vano
- Distancia de colocación 0,80 m desnudo
..... 0,95 m con varillas
- ConductorLA-280
- Tipo de amortiguador AMG 2
- Número de antivibradores:vano \leq 450 m un amortiguador por vano
..... Vano $>$ 450 m dos amortiguadores por vano
- Distancia de colocación 1,05 m desnudo
..... 1,30 m con varillas
- **Contrapesos:** En caso de ser necesario se instalarán, en los puentes flojos de los apoyos con cadena de amarre, dos contrapesos por puente y conductor de fase.

El contrapeso, de hierro fundido, galvanizado y con un peso aproximado de 10 kg, no deberá dañar al conductor y estará protegido contra la corrosión.

- **Salvapájaros:** Como medida preventiva anticolidión, en los casos que sea necesario, se instalarán tiras en "X" de neopreno (35 cm x 5 cm) o espirales (30 cm de diámetro por 1 metro de longitud). Se colocarán en los conductores de fase y/o de tierra que tengan diámetro aparente inferior a 20 mm, de manera que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 m como máximo.

5.4.2 Características de la obra civil

5.4.2.1 Cimentaciones para los apoyos

Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa de calidad HM-20 y deberán cumplir lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08.

Se proyectan las cimentaciones de los distintos apoyos de acuerdo con la naturaleza del terreno.

5.4.2.1.1 Cimentación tipo monobloque

Las cimentaciones de los apoyos del tipo monobloque de sección cuadrada, se calculan según todo lo que al respecto se especifica en el apartado 3.6 de la ITC-07 del R.L.A.T., por la fórmula de Sulzberger, internacionalmente aceptada.

El bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 20 cm, formando un zócalo, con el objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y sus uniones. Dichas cimentaciones se terminarán con un vierteaguas de 5 cm de altura para facilitar así mismo la evacuación del agua de lluvia.

Sus dimensiones serán aquellas que marca el fabricante según para un terreno con coeficiente de compresibilidad $K=12 \text{ kg/cm}^3$. En el caso de coeficientes de compresibilidad menores, deberá procederse a recalcular estas cimentaciones.

5.4.2.1.2 Cimentación tipo cuatro patas

Las cimentaciones de los apoyos del tipo “Pata de Elefante”, estarán fraccionadas en cuatro bloques independientes y secciones circulares con cueva.

El bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 20 cm, formando un zócalo, con el objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y sus uniones. Sobre cada uno de los bloques de hormigón se hará la correspondiente peana, con un vierteaguas de 5 cm de altura.

Sus dimensiones, calculadas por el fabricante según el método del talud natural o ángulo de arrastre de tierras suponiendo un terreno con resistencia característica a compresión de $2,5 \text{ kg/cm}^2$ y ángulo de arranque de las tierras de 30° . En el caso de tener otras características mecánicas, deberá procederse al recálculo de las zapatas.

El coeficiente de seguridad al vuelco para las distintas hipótesis no es inferior a:

- Hipótesis normales..... 1,5
- Hipótesis anormales..... 1,2

5.4.2.2 Tomas de tierra de los apoyos

La puesta a tierra de los apoyos se realizará teniendo en cuenta lo que al respecto se especifica en el apartado 7 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, considerando que la línea dispone de un sistema de desconexión automática, con un tiempo de despeje de la falta inferior a 1 segundo.

5.4.2.2.1 Clasificación de los apoyos según su ubicación

Para poder identificar los apoyos en los que se debe garantizar los valores admisibles de las tensiones de contacto, se establece la siguiente clasificación de los apoyos según su ubicación:

1. **Apoyos NO Frecuentados.** Son los situados en lugares que no son de acceso público o donde el acceso de personas es poco frecuente.
2. **Apoyos Frecuentados.** Son los situados en lugares de acceso público y donde la presencia de personas ajenas a la instalación eléctrica es frecuente: donde se espere que las personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas horas al día durante varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al día.

Básicamente se considerarán apoyos frecuentados los situados en:

- Casco urbano y parques urbanos públicos.
- Zonas próximas a viviendas.
- Polígonos industriales.
- Áreas públicas destinadas al ocio, como parques deportivos, zoológicos, ferias y otras instalaciones análogas.
- Zonas de equipamientos comunitarios, tanto públicos como privados, tales como hipermercados, hospitales, centros de enseñanza, etc.

Desde el punto de vista de la seguridad de las personas, los apoyos frecuentados podrán considerarse exentos del cumplimiento de las tensiones de contacto en los siguientes casos:

1. Cuando se aíslen los apoyos de tal forma que todas las partes metálicas del apoyo queden fuera del volumen de accesibilidad limitado por una distancia horizontal mínima de 1,25 m, utilizando para ello vallas aislantes.
2. Cuando todas las partes metálicas del apoyo queden fuera del volumen de accesibilidad limitado por una distancia horizontal mínima de 1,25 m, debido a agentes externos (orografía del terreno, obstáculos naturales, etc.).
3. Cuando el apoyo esté recubierto por placas aislantes o protegido por obra de fábrica de ladrillo hasta una altura de 2,50 m, de forma que se impida la escalada al apoyo.

En estos casos, no obstante, habrá que garantizar que se cumplen las tensiones de paso aplicadas.

A su vez, los apoyos frecuentados se clasifican en dos subtipos:

1. **Apoyos frecuentados con calzado (F):** se considerará como resistencias adicionales la resistencia adicional del calzado, R_{a1} , y la resistencia a tierra en el punto de contacto, R_{a2} . Se puede emplear como valor de la resistencia del calzado 1000 Ω .

$$R_a = R_{a1} + R_{a2} = 1000 + 1,5 \rho_s$$

Estos apoyos serán los apoyos frecuentados situados en lugares donde se puede suponer, razonadamente, que las personas estén calzadas, como pavimentos de carreteras públicas, lugares de aparcamiento, etc.

2. **Apoyos frecuentados sin calzado (FSC):** se considerará como resistencia adicional únicamente la resistencia a tierra en el punto de contacto, R_{a2} . La resistencia adicional del calzado, R_{a1} , será nula.

$$R_a = R_{a2} = 1,5 \rho_s$$

Estos apoyos serán los situados en lugares como jardines, piscinas, camping, áreas recreativas donde las personas puedan estar con los pies desnudos.

Los apoyos que sean diseñados para albergar las botellas terminales de paso aéreo-subterráneo deberán cumplir los mismos requisitos que el resto de los apoyos en función de su ubicación.

Los apoyos que sean diseñados para albergar aparatos de maniobra deberán cumplir los mismos requisitos que los apoyos frecuentados.

Según su ubicación, todos los apoyos del presente proyecto son no frecuentados.

5.4.2.2.2 Sistemas de Puesta a Tierra

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, los apoyos del presente proyecto se clasifican según su ubicación como no frecuentados. Puesto que el tiempo de desconexión automática en la línea es inferior a 1 segundo, y según establece el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión en el apartado 7.3.4.3 de la ICT-LAT 07, en el diseño del sistema de puesta a tierra de estos apoyos no será obligatorio garantizar, a un metro de distancia del apoyo, valores de tensión de contacto inferiores a los valores admisibles. No obstante, el valor de la resistencia de puesta a tierra será lo suficientemente bajo para garantizar la actuación de las protecciones.

La instalación de puesta a tierra se efectuará por el sistema siguiente:

- **Electrodo de difusión:** Se dispondrán picas de acero cobreado, de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro, unidas mediante grapas de fijación y cable de cobre desnudo al montante del apoyo.

El extremo superior de la pica de tierra quedará, como mínimo, a 0,8 m por debajo de la superficie del terreno. A esta profundidad irán también los cables de conexión entre las picas de tierra y el apoyo.

- **Anillo difusor:** Se realizará una puesta a tierra en anillo cerrado alrededor del apoyo, de forma que cada punto del mismo quede distanciados 1 m. como mínimo de las aristas del macizo de cimentación.

En todos casos la parte visible del cable de cobre hasta el punto de unión con el montante de la torre se protegerá mediante tubo de PVC rígido y en la unión con la pica enterrada, se colocará pasta aislante al objeto de evitar humedad que dañe por oxidación dicha unión.

En el documento PLANOS se muestran los detalles de las tomas de tierra.

5.5 SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA LÍNEA

Durante las fases de ejecución del proyecto constructivo, del tendido, de la confección de conexiones, de los ensayos y de la puesta en servicio, EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES designará los técnicos competentes más adecuados a cada tarea con tal de garantizar la calidad de los trabajos y asegurar la calidad en la explotación futura de la variante de la línea objeto de este proyecto. En este sentido, todos los trabajos se llevarán a cabo siguiendo los baremos de calidad habituales de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, y bajo la estrecha vigilancia de los técnicos referidos en el párrafo anterior.

6 CONCLUSIONES

Expuesto el objeto de la presente SEPARATA y considerando suficientes los datos en ella reseñados, la sociedad peticionaria espera que las afecciones descritas sean informadas favorablemente por el **AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE HÍJAR** y se otorguen las autorizaciones correspondientes para su construcción y puesta en servicio.

Zaragoza, octubre de 2020

El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL
David Gavín Asso
Colegiado Nº2207 del C.O.I.I.A.R.

SEPARATA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

REFORMA DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV

S.E.T. “HIJAR”– S.E.T. “ESCATRÓN”

Y LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV

S.E.T. “AZAILA”– S.E.T. “ESCATRÓN”

ENTRE SUS APOYOS Nº133 Y S.E.T. “ESCATRÓN”

EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SÁSTAGO Y ESCATRÓN

(PROVINCIA DE ZARAGOZA)

Y LA PUEBLA DE HÍJAR (PROVINCIA DE TERUEL)

DOCUMENTO Nº2:
PRESUPUESTO

ÍNDICE DOCUMENTO Nº2 - PRESUPUESTO

1 PRESUPUESTOS PARCIALES	2
1.1 OBRA CIVIL	2
1.2 MATERIALES	2
1.3 MONTAJE	3
2 PRESUPUESTO GENERAL.....	4

1 PRESUPUESTOS PARCIALES

1.1 OBRA CIVIL

Nº UDS.	DENOMINACION	PRECIO UNITARIO (€)	TOTAL (€)
36,30	M³ EXPLANACIÓN EN TERRENO NORMAL	19,63	712,47
242,03	M³ EXCA V.CIMENT. TERR.NORMAL	68,67	16.620,68
246,53	HORMIGONADO CIMENT. AP. 4 PATAS	115,07	28.368,70
45,00	M³ DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN APOYOS	175,60	7.902,04
TOTAL IMPORTE OBRA CIVIL (EUROS)			53.603,89

1.2 MATERIALES

Nº UDS.	DENOMINACION	PRECIO UNITARIO (€)	TOTAL (€)
120.934	KG. ARMADO, IZADO, AP. METÁLICO ATORNILLADO > 15 TM.	2,09	252.509,25
9	UD. INSTALACIÓN PLACA IDENTIFICATIVA APOYO	10,02	90,20
2,72	KM. TENDIDO Y REG. COND. D/C LA-280, >1 KM	15.503,82	42.170,38
2,72	KM. TENDIDO Y REG. COND. S/C LA-380, >1 KM	11.358,72	30.895,72
5,70	KM. TENDIDO Y REGULADO OPGW 17 kA 48 FIBRAS SIN TENSION > 5 KM	4.280,40	24.398,28
33	UD. SUMIN. Y COLOC. >30 PUENTES, 132 KV.	46,89	1.547,28
12	UD. ENGRAPADO CADENA AMARRE DOBLE COMPRESIÓN COND. LA-380	387,45	4.649,42
27	UD. ENGRAP. CADENA SUSP. SIMPLE GSA O GSA-AEP COND. LA-380	75,16	2.029,22
24	UD. ENGRAPADO CADENA AMARRE SIMPLE COMPRESIÓN COND. LA-280	236,85	5.684,37
36	UD. ENGRAP. CADENA SUSP. SIMPLE GSA O GSA-AEP COND. LA-280	75,16	2.705,63
6	UD. AMARRE BICONJUNTO PASANTE CABLE OPGW	125,38	752,31
4	UD. AMARRE CONJUNTO BAJANTE CABLE OPGW	296,24	1.184,96
10	UD. SUSPENSIÓN CABLE OPGW	53,66	536,62
2	UD. MONTAJE Y CONFECCIÓN CAJA EMPALME F.O. 48 FIBRAS	321,05	642,11
24	UD. SUMIN. Y COLOC. >30 AMORTIGUADORES COND. DE LA- 380 A LA-545	22,03	528,68
48	UD. SUMIN. Y COLOC. >30 AMORTIGUADORES COND. DE LA- 180 A LA-380	19,21	922,06
32	UD. SUMIN. Y COLOC. AMORTIG. CABLE TIERRA OPGW	23,87	763,93
526	UD. INSTALACIÓN DISUASOR AVES	6,68	3.514,52
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TIERRA 5 M. ZANJA Y 2 M. PICA	42,22	760,03
159	UD. AISLADOR COMPOSITE 132 KV	82,36	13.095,24
TOTAL IMPORTE MATERIALES (EUROS)			389.380,21

1.3 MONTAJE

Nº UDS.	DENOMINACION	PRECIO UNITARIO (€)	TOTAL (€)
120.934	KG. ARMADO, IZADO, AP. METÁLICO ATORNILLADO > 15 TM.	0,82	99.600,87
9	UD. INSTALACIÓN PLACA IDENTIFICATIVA APOYO	31,01	279,06
2,72	KM. TENDIDO Y REG. COND. D/C LA-280, >1 KM	8.343,46	22.694,21
2,72	KM. TENDIDO Y REG. COND. S/C LA-380, >1 KM	5.065,67	13.778,63
5,70	KM. TENDIDO Y REGULADO OPGW 17 kA 48 FIBRAS SIN TENSIÓN > 5 KM	5.753,60	32.795,52
33	UD. SUMIN. Y COLOC. >30 PUENTES, 132 KV.	45,29	1.494,45
12	UD. ENGRAPADO CADENA AMARRE DOBLE COMPRESIÓN COND. LA-380	415,34	4.984,06
27	UD. ENGRAP. CADENA SUSP. SIMPLE GSA O GSA-AEP COND. LA-380	96,27	2.599,25
24	UD. ENGRAPADO CADENA AMARRE SIMPLE COMPRESIÓN COND. LA-280	415,34	9.968,11
36	UD. ENGRAP. CADENA SUSP. SIMPLE GSA O GSA-AEP COND. LA-280	96,27	3.465,66
6	UD. AMARRE BICONJUNTO PASANTE CABLE OPGW	400,90	2.405,38
4	UD. AMARRE CONJUNTO BAJANTE CABLE OPGW	434,30	1.737,22
10	UD. SUSPENSIÓN CABLE OPGW	133,63	1.336,32
2	UD. MONTAJE Y CONFECCIÓN CAJA EMPALME F.O. 48 FIBRAS	708,06	1.416,13
24	UD. SUMIN. Y COLOC. >30 AMORTIGUADORES COND. DE LA- 380 A LA-455	28,33	679,85
48	UD. SUMIN. Y COLOC. >30 AMORTIGUADORES COND. DE LA- 180 A LA-380	20,17	968,28
32	UD. SUMIN. Y COLOC. AMORTIG. CABLE TIERRA OPGW	24,38	780,26
526	UD. INSTALACIÓN DISUASOR AVES	8,25	4.338,24
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TIERRA 5 M. ZANJA Y 2 M. PICA	104,59	1.882,54
45,00	TM. DESMONTAJE APOYO METÁLICO PARA CHATARRA	428,74	19.293,12
2,15	KM. DESMONTAJE CONDUCTORES LÍNEA D/C PARA CHATARRA	6.332,09	13.614,00
2,15	KM. DESMONTAJE CABLE DE TIERRA PARA CHATARRA	957,00	2.057,55
2,00	MEDIDA DE REFLECTOMETRA Y POTENCIA BOBINA HASTA 48 FIBRAS	394,40	788,80
TOTAL IMPORTE MONTAJE (EUROS)			242.957,51

2 PRESUPUESTO GENERAL

DENOMINACIÓN	IMPORTE TOTAL
Obra Civil	53.603,89 €
Materiales	389.380,21 €
Montaje	242.957,51 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN (EUROS)	685.941,61 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución de Material de la REFORMA DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV S.E.T. "HÍJAR" – S.E.T. "ESCATRÓN" Y LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV S.E.T. "AZAILA" – S.E.T. ESCATRÓN" ENTRE SU APOYO Nº133 Y S.E.T. "ESCATRÓN", en el término municipal de la Puebla de Híjar (provincia de Teruel), a la cantidad de:

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (685.941,61 €).

Zaragoza, octubre de 2020

El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL
David Gavín Asso
Colegiado Nº2207 del C.O.I.I.A.R.

SEPARATA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

REFORMA DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV

S.E.T. “HIJAR”– S.E.T. “ESCATRÓN”

Y LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV

S.E.T. “AZAILA”– S.E.T. “ESCATRÓN”

ENTRE SUS APOYOS Nº133 Y S.E.T. “ESCATRÓN”

EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SÁSTAGO Y ESCATRÓN

(PROVINCIA DE ZARAGOZA)

Y LA PUEBLA DE HÍJAR (PROVINCIA DE TERUEL)

DOCUMENTO Nº3:
PLANOS

ÍNDICE DOCUMENTO Nº3 – PLANOS

1.- SITUACIÓN

2.- EMPLAZAMIENTO

3.- PLANTA GENERAL

3.1.- TRAMO ENTRE APOYO Nº 133 Y APOYO Nº 139

3.2.- TRAMO ENTRE APOYO Nº 139 Y APOYO Nº 147



4.- PLANTA PERFIL

4.1.- TRAMO ENTRE APOYO Nº 133 Y APOYO Nº 138


4.2.- TRAMO ENTRE APOYO Nº 138 Y APOYO Nº 143

6.- APOYOS TIPO


6.3.- SERIE CM-3 132KV 40, SERIE CL-3 132KV 40, SERIE CG-2 132KV 40, SERIE CG-3 132KV 40 Y SERIE CG-5 132KV 40



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA
Nº Colegiado.: 2207
GAVIN ASSÓ, DAVID
VISADO Nº.: VD03624-20A
DE FECHA : 06/11/2020
E-VISADO



		PROYECTO DE EJECUCIÓN REFORMA DE LÍNEA AEREA DE ALTA TENSION 132 KV S.E.T. "HIJAR" - S.E.T. "ESCATRÓN" Y LÍNEA AEREA DE ALTA TENSION 132 KV S.E.T. "AZAILA" - S.E.T. "ESCATRÓN" ENTRE SUS APOYOS Nº 133 Y S.E.T. "ESCATRÓN" EN LOS TT. MM. DE SÁSTAGO Y ESCATRÓN (PROVINCIA DE ZARAGOZA) Y LA PUEBLA DE HIJAR (PROVINCIA DE TERUEL)	
		SITUACIÓN	
FECHA: 10/20		Nº DE PLANO: 01	HOJA: 1 DE 1
ESCALA: 1:400.000		REF:	
ORIGINAL: DIN A-4		APROBADO: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES REVISADO: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES PROYECTADO: DIBUJADO: ESTUDIO TOPOGRÁFICO:	



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA
Nº.Colegiado.: 2207
GAVIN ASSO, DAVID
VISADO Nº.: VD03624-20A
DE FECHA : 06/11/2020
E-VISADO

T.M. DE LA PUEBLA DE HÍJAR

T.M. DE SÁSTAGO


SET "ESCATRÓN"

ESCATRÓN

T.M. DE ESCATRÓN

LÍNEA AÉREA 132 kV EN PROYECTO
LÍNEA AÉREA 132 kV EXISTENTE

		PROYECTO DE EJECUCIÓN REFORMA DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV S.E.T. "HÍJAR" - S.E.T. "ESCATRÓN" Y LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV S.E.T. "AZAILA" - S.E.T. "ESCATRÓN" ENTRE SUS APOYOS N° 133 Y S.E.T. "ESCATRÓN" EN LOS TT. MM. DE SÁSTAGO Y ESCATRÓN (PROVINCIA DE ZARAGOZA) Y LA PUEBLA DE HÍJAR (PROVINCIA DE TERUEL)	
		EMPLAZAMIENTO	
FECHA: 10/20 ORIGINAL: DIN A-3	ESCALA: 1: 15.000	N° DE PLANO: 02 REF:	HOJA: 1 DE 1
		APROBADO: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES	REVISADO: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES
		PROYECTADO:	
		DIBUJADO:	
		ESTUDIO TOPOGRÁFICO:	



T.M. DE LA PUEBLA DE HÍJAR

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA
Nº Colegiado: 2207
GAVIN ASSO-DAVID
VISADO Nº: VD03624-20A
DE FECHA: 06/11/2020
E-VISADO

T-136

T-137

T-138

T-139

T-135


T-134

T-133


A SET "AZAILA"

A SET "HÍJAR"


LÍNEA AÉREA 132 kV EN PROYECTO
LÍNEA AÉREA 132 kV EXISTENTE






		PROYECTO DE EJECUCIÓN REFORMA DE LÍNEA AEREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV S.E.T. "HÍJAR" – S.E.T. "ESCATRÓN" Y LÍNEA AEREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV S.E.T. "AZAILA" – S.E.T. "ESCATRÓN" ENTRE SUS APOYOS Nº 133 Y S.E.T. "ESCATRÓN" EN LOS TT. MM. DE SÁSTAGO Y ESCATRÓN (PROVINCIA DE ZARAGOZA) Y LA PUEBLA DE HÍJAR (PROVINCIA DE TERUEL)			
		PLANTA GENERAL		APROBADO: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES	
				REVISADO: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES	
				PROYECTADO:	
		DIBUJADO:			
ESTUDIO TOPOGRÁFICO:					
FECHA: 10/20	ESCALA:	Nº DE PLANO: 03	HOJA:	1 DE 5	
ORIGINAL: DIN A-4	1: 15.000	REF:			



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA
Nº Colegiado: 2207
DAVID ARBO, DAVID
VISADO Nº.: VD03624-20A
EN FECHA: 06/11/2020
E-VISADO




LÍNEA AÉREA 132 kV EN PROYECTO
LÍNEA AÉREA 132 kV EXISTENTE


		<div>PROYECTO DE EJECUCIÓN</div> <div>REFORMA DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV</div> <div>S.E.T. "HÍJAR" – S.E.T. "ESCATRÓN" Y LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV S.E.T. "AZAILA" – S.E.T. "ESCATRÓN"</div> <div>ENTRE SUS APOYOS N° 133 Y S.E.T. "ESCATRÓN"</div> <div>EN LOS TT. MM. DE SÁSTAGO Y ESCATRÓN (PROVINCIA DE ZARAGOZA) Y LA PUEBLA DE HÍJAR (PROVINCIA DE TERUEL)</div>			
		<div>PLANTA GENERAL</div>		APROBADO: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES	
				REVISADO: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES	
				PROYECTADO: 	
		FECHA: 10/20	ESCALA:	N° DE PLANO: 03	HOJA: 2 DE 5
ORIGINAL: DIN A-4	1: 15.000	REF:		ESTUDIO TOPOGRÁFICO: 	

DETALLE ARMADO APOYO N° 133

Armado para tres circuitos
ALZADO
PERFIL



PLANTA



SERIE N° 1	LA-380	LA-280	OPGW 17 kA 48/0
ZONA	A		
Vano de Reg. (m)	306		
Tense Máx. (Kg.)	2781	2307	1878
EDS % (15 °C) - Tense (Kg.)	18% - 1919	18% - 1521	12% - 1196
Parámetro Flecha Máx. (m)	1211	75 °C 1243	75 °C 1557
Parámetro Flecha Mín. (m)	1700	1765	1953


SERIE N° 2	LA-380	LA-280	OPGW 17 kA 48/0
ZONA	A		
Vano de Reg. (m)	272		
Tense Máx. (Kg.)	2791	2308	1856
EDS % (15 °C) - Tense (Kg.)	18% - 1919	18% - 1521	12% - 1196
Parámetro Flecha Máx. (m)	1161	75 °C 1190	75 °C 1520
Parámetro Flecha Mín. (m)	1738	1806	1986

SERIE N° 3	LA-380	LA-280	OPGW 17 kA 48/0
ZONA	A		
Vano de Reg. (m)	208		
Tense Máx. (Kg.)	2815	2310	1803
EDS % (15 °C) - Tense (Kg.)	18% - 1919	18% - 1521	12% - 1196
Parámetro Flecha Máx. (m)	1034	75 °C 1058	75 °C 1425
Parámetro Flecha Mín. (m)	1846	1920	2071


SERIE N° 4	LA-380	LA-280	OPGW 17 kA 48/0
ZONA	A		
Vano de Reg. (m)	309		
Tense Máx. (Kg.)	2781	2307	1880
EDS % (15 °C) - Tense (Kg.)	18% - 1919	18% - 1521	12% - 1196
Parámetro Flecha Máx. (m)	1215	75 °C 1247	75 °C 1560
Parámetro Flecha Mín. (m)	1697	1762	1951

CARRETERA

$D_{\text{odd}} + D_{\text{el}} = 6,30 + 1,20 = 7,50 \text{ m} < 11,13 \text{ m}$



NOTAS:
- TODOS LOS APOYOS DE LA LINEA SON NO FRECUENTADOS (NF), SEGUN SE ESTABLECE EN EL APARTADO 7.3.4.2 DE LA ITC-LAT 07 DEL RIAT 223/2008.
- LIMITE PARCELA
- CATENARIA CONDUCTOR LA-380
- CATENARIA CONDUCTOR LA-280
- CATENARIA OPGW



PROYECTO DE EJECUCION
REPLAZO DE LINEA AREA DE ALTA TENSION 132 kV
SET "BIAN" - SET "ESQUIN" Y LINEA AREA DE ALTA TENSION 132 kV SET "AZUL" - SET "ESQUIN"
ENTRE SUS APOYOS N° 133 Y SET "ESQUIN"
EN LOS TT. MA. DE SÁNDIA Y ESCOBAR (PROPIEDAD DE SÁNDIA) Y LA PUEBLA DE HÚJAR (PROPIEDAD DE TENER).

APROBADO: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES

REVISADO: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES

PROYECTADO: cobra

DIBUJADO: cobra

ESTUDIO TOPOGRAFICO: cobra



FECHA: 10/20
ORIGINAL: DIN A-1

ESCALA: INDICADAS

N° DE PLANO: 04
REF:

HOJA: 1 DE 8

SERIE Nº 5	LA-380	LA-280	OPGW 17 kA 48FO
ZONA	A		
Vano de Reg. (m)	180		
Tense Máx. (Kg.)	2829	2311	1774
EDS % (15 °C) - Tense (Kg.)	18% - 1919	18% - 1521	12% - 1196
Parámetro Flecha Máx. (m)	962 75 °C	983 75 °C	1370 50°C
Parámetro Flecha Mín. (m)	1913	1990	2118



FECHA: 10/20

ESCALA:

ORIGINAL: DIN A-4

S/E

Nº DE PLANO: 06

HOJA: 3 DE 5

REF:

PROYECTO DE EJECUCIÓN

REFORMA DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV

S.E.T. "HÍJAR" - S.E.T. "ESCATRÓN" Y LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV S.E.T. "AZAILA" - S.E.T. "ESCATRÓN"

ENTRE SUS APOYOS Nº 133 Y S.E.T. "ESCATRÓN"

EN LOS TT. MM. DE SÁSTAGO Y ESCATRÓN (PROVINCIA DE ZARAGOZA) Y LA PUEBLA DE HÍJAR (PROVINCIA DE TERUEL)

APOYOS TIPO

SERIE CM-3 132kV 40

SERIE CL-3 132kV 40

SERIE CG-2 132kV 40

SERIE CG-3 132kV 40


SERIE CG-5 132kV 40

APROBADO: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES

REVISADO: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES


PROYECTADO: 

DIBUJADO: 

ESTUDIO TOPOGRÁFICO: 

HU	A (máxima)
12	4,14
15	4,71
18	5,29
21	5,86
24	6,44
27	7,01
31	7,78

Cotas en Metros



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº Colegiado.: 2207
GAVIN ASSÓ, DAVID

VISADO Nº.: VD03624-20A
DE FECHA : 06/11/2020

E-VISADO