

Obra:

# PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE  
ZARAGOZA  
(PROVINCIA DE ZARAGOZA)

Documento:

**SEPARATA ENAGAS**

Titular:



Autor:



ENERO 2022



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS  
INDUSTRIALES DE ARAGÓN  
VISADO : VIZA221349  
<http://cotilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI>

8/2  
2022

Habilitación Profesional Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)  
MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON

|                                                                                  |                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p><b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA</b><br/> <b>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”</b><br/> <b>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b></p> | <p>ENERO</p> <p>2022</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## ÍNDICE GENERAL

**DOCUMENTO Nº1: MEMORIA**

**DOCUMENTO Nº2: PLANOS**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS<br/> INDUSTRIALES DE ARAGÓN<br/> VISADO : VIZA221349<br/> <a href="http://cotitlragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DGC6QXGKP2INI">http://cotitlragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DGC6QXGKP2INI</a></p> |
| <p>8/2<br/>2022</p>                                                                 | <p>Habilitación Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)<br/> Profesional MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON</p>                                                                                                                                                                  |

|                                                                                  |                                                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</p> | <p>ENERO<br/><br/>2022</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

## DOCUMENTO Nº1

## MEMORIA

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS<br/>INDUSTRIALES DE ARAGÓN<br/>VISADO : VIZA221349<br/><a href="http://cotilaragon.e-visadononValidarCSV.aspx?CSV=U45DGC6QXGKP2INI">http://cotilaragon.e-visadononValidarCSV.aspx?CSV=U45DGC6QXGKP2INI</a></p> |
| <p>8/2<br/>2022</p>                                                                 | <p>Habilitación Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)<br/>Profesional MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON</p>                                                                                                                                                            |

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## ÍNDICE

|     |                                                                                          |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | ANTECEDENTES Y OBJETO .....                                                              | 2  |
| 2.  | DESCRIPCIÓN GENERAL .....                                                                | 3  |
| 3.  | NORMATIVA APLICABLE .....                                                                | 4  |
| 4.  | EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES .... ¡Error! Marcador no definido.                    |    |
| 5.  | DESCRIPCIÓN DE LA LINEA. .... ¡Error! Marcador no definido.                              |    |
| 5.1 | TRAZADO DE LA LINEA subterránea media tensión 11/15 kv.....¡Error! Marcador no definido. |    |
| 5.2 | AFECCIONES POR EL PASO DE LA LINEA ..... ¡Error! Marcador no definido.                   |    |
| 5.3 | AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES ..... ¡Error! Marcador no definido.                          |    |
| 6.  | CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN ..... ¡Error! Marcador no definido.                    |    |
| 6.1 | CARACTERISTICAS GENERALES..... ¡Error! Marcador no definido.                             |    |
| 6.2 | INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA ..... ¡Error! Marcador no definido.                              |    |
| 8.  | CONCLUSIÓN:.....                                                                         | 37 |



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS  
INDUSTRIALES DE ARAGÓN  
VISADO : VIZA221349  
<http://cotilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI>

8/2  
2022

Habilitación Profesional  
Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)  
MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON



|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## 1. ANTECEDENTES Y OBJETO

**LONDRES 1908 SOLAR, S.L.**, en adelante ENERLAND, es una sociedad dedicada entre otras actividades, a la promoción, construcción y operación de plantas de generación eléctrica mediante aprovechamiento de energías renovables.

Datos del Promotor:

CIF: **B02839603**

C/Bilbilis 18, Nave A04

50197-Zaragoza (España)

**ENERLAND** planea la construcción de un parque fotovoltaico, denominado Parque Fotovoltáico Tellus en el término municipal de Zaragoza (Zaragoza), con una potencia pico instalada de 6,50546 MWp, y una potencia nominal de 5 MWn, que es objeto de otro proyecto.

El objeto de este proyecto es la descripción de la línea subterránea de media tensión 15 kV que va desde el centro de transformación 1 perteneciente al “PFV Tellus” (objeto de otro proyecto) hasta el punto de conexión concedido, barras de 15 kV de la SET Plaza propiedad de Endesa.

En el cuadro siguiente se muestran las plantas productoras cuya evacuación es objeto de este proyecto y sus principales características:

| PLANTA     | POTENCIA (MWn) | TENSIÓN (kV) | PROMOTOR                 | CIF       | PUNTO DE CONEXIÓN |
|------------|----------------|--------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| PFV TELLUS | 5              | 15           | LONDRES 1908 SOLAR, S.L. | B02839603 | SET PLAZA         |

El objeto de la presente separata es la descripción a ENAGAS, de la descripción de la Línea de Media Tensión de 15 Kv “PFV Tellus” en el término municipal de Zaragoza, en la provincia de Zaragoza, para la evacuación de la Planta Fotovoltáica Tellus.

El alcance de los trabajos a realizar se contempla en el apartado siguiente.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN

VISADO : VIZA221349

<http://cotilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI>

8/2  
2022

Habilitación Profesional Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)  
MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON


|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## 2. DESCRIPCIÓN GENERAL

El origen de la línea subterránea de Media Tensión 15 kV “PFV Tellus” es el centro de transformación nº1 perteneciente al “PFV Tellus” (objeto de otro proyecto) desde dónde recorrerá 223 metros en una zanja de un solo circuito de 0,4 x 0,9 metros hasta llegar al camino de referencia catastral 50900A119090010000GK. Desde este punto y recorriendo 90 metros compartirá zanja con la línea procedente del “PFV Mitra” (objeto de otro proyecto) y con quien va a compartir zanja durante todo su recorrido, ya que evacúa en la misma subestación, barras de 15 kV de la SET PLAZA, siendo la zanja de 0,4 x 0,9 metros. A continuación, y continuando por el camino de referencia catastral 50900A119090010000GK y recorriendo 1.644 metros compartirá zanja además de con el circuito procedente del “PFV Mitra”, con dos circuitos de media tensión 30 kV provenientes al “PFV Plaza I” (objeto de otro proyecto) que comparten el mismo trazado hasta la “SET Plaza I” (objeto de otro proyecto) teniendo la zanja las siguientes dimensiones 0,9 x 0,9 metros. En las cercanías de la “SET Plaza I”, los dos circuitos de 30 kV del “PFV Plaza I” llegarán a dicha SET. Durante 54 metros compartirá zanja de 0,4 x 0,9 metros con la línea proveniente del “PFV Mitra”. A continuación, y ya en la parcela 50900A119000040000GM la zanja será compartida con el circuito proveniente del “PFV Mitra”, y con los dos circuitos de 132 kV pertenecientes a las líneas de evacuación de los “PFV Plaza I” y “PFV Plaza II” que evacúan en la SET Valdeconsejo (132 kV), y en SET La Paz (132 kV) respectivamente, recorriendo 694 metros en una zanja compartida de 1,2 x 1,62 metros. A continuación, y recorriendo 958 metros compartiendo zanja con la línea proveniente del “PFV Mitra” con dimensiones de zanja 0,4 x 0,9 metros, y atravesando por paso subterráneo existente la línea del Ferrocarril Ave Madrid-Barcelona, y la línea del Ferrocarril Ronda Sur (Ramal Lado Lleida) llegará a la parcela 6908901XM6160H0001MR donde está ubicada la SET Plaza propiedad de Endesa, cruzando previamente la A-2 con una perforación horizontal. Desde este punto, y discurriendo 75 metros en una canalización individual con una zanja de 0,4 x 0,9 metros llegará al punto de conexión concedido por Endesa en la SET “Plaza”.

Se muestra imagen aclaratoria de la agrupación de circuitos anteriormente comentada:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS<br/>INDUSTRIALES DE ARAGÓN</b><br><b>VISADO : VIZA221349</b><br><a href="http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXKRP2INI">http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXKRP2INI</a> |
| <b>8/2<br/>2022</b>                                                                 | <b>Habilitación Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)</b><br><b>Profesional MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON</b>                                                                                                                                                             |



Con el presente proyecto se pretende establecer las características a las que tendrá que ajustarse la instalación, teniendo presentes criterios de seguridad, calidad de servicio, técnicos, estéticos, medioambientales, económicos y de explotación de las instalaciones, siendo su objeto la tramitación oficial de la línea en proyecto, en cuanto a Autorización Administrativa de Construcción.

### 3. NORMATIVA APLICABLE

Para la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta los reglamentos, normas e instrucciones técnicas siguientes en su edición vigente:

- Normalización Nacional (Normas UNE)
- Recomendaciones UNESA.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23
- Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
- Instrucción de hormigón estructural, R.D. 1247/2008, de 18 de julio (EHE-08).

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre “Señalizaciones de Obras” y consideraciones sobre “Limpieza y Terminación de las obras”.
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo de 09-03- 1971) en sus partes no derogadas.
- Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general.
- Normativa DB SE-AE Acciones en la edificación.
- Normativa DB SE-A Acero.
- Normativa DB SE Seguridad Estructural.
- Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Normalización Nacional. Normas UNE y especificaciones técnicas de obligado cumplimiento según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 02.
- Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 2619/1996 de 20 de octubre.
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |
| <p>COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS<br/>INDUSTRIALES DE ARAGÓN<br/>VISADO : VIZA221349<br/><a href="http://cotilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI">http://cotilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI</a></p> |
| <p>8/2<br/>2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Habilitación Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)<br/>Profesional MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON</p>                                                                                                                                                              |

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <b>COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS<br/>INDUSTRIALES DE ARAGÓN</b><br><b>VISADO : VIZA221349</b><br><a href="http://cotilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI">http://cotilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI</a> |
| <b>8/2<br/>2022</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Habilitación Profesional</b> <b>Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)</b><br><b>MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV "PFV TELLUS"<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## 1. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

La línea subterránea de media tensión discurrirá por el término municipal que a continuación se cita:

|                   |
|-------------------|
| TÉRMINO MUNICIPAL |
| ZARAGOZA          |

La línea subterránea de media tensión está formado por siete tramos subterráneos, dónde hay tramos que discurre sola, y otros en los que comparte zanja con uno o tres circuitos más.

| TRAMO                          | TRAZADO                | LONGITUD (m)   | TÉRMINO MUNICIPAL |
|--------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| <b>SUBTERRÁNEO 1</b>           | TRAMO CANALIZACIÓN 1 C | <b>223</b>     | Zaragoza          |
| <b>SUBTERRÁNEO 2</b>           | TRAMO CANALIZACIÓN 2 C | <b>90</b>      | Zaragoza          |
| <b>SUBTERRÁNEO 3</b>           | TRAMO CANALIZACIÓN 4 C | <b>1.644</b>   | Zaragoza          |
| <b>SUBTERRÁNEO 4</b>           | TRAMO CANALIZACIÓN 2 C | <b>54</b>      | Zaragoza          |
| <b>SUBTERRÁNEO 5</b>           | TRAMO CANALIZACIÓN 4 C | <b>694</b>     | Zaragoza          |
| <b>SUBTERRÁNEO 6</b>           | TRAMO CANALIZACIÓN 2 C | <b>958</b>     | Zaragoza          |
| <b>SUBTERRÁNEO 7</b>           | TRAMO CANALIZACIÓN 1C  | <b>75</b>      | Zaragoza          |
| <b>TOTAL TRAMO SUBTERRÁNEO</b> |                        | <b>3.738 m</b> |                   |

En la siguiente tabla se muestran los vértices del tramo subterráneo de la línea.

| LSMT 15 kV PFV TELLUS<br>SET PLAZA /ENDESA |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| COORDENADAS ETRS89 HUSO 30                 |                 |                 |
| Nº<br>VERTICE                              | COORDENADA<br>X | COORDENADA<br>Y |
| TRAMO SUBTERRANEO                          |                 |                 |
| V01                                        | 666.044,99      | 4.608.008,85    |
| V02                                        | 666.043,60      | 4.608.232,25    |
| V03                                        | 666.058,18      | 4.608.246,48    |
| V04                                        | 666.097,78      | 4.608.303,17    |
| V05                                        | 666.119,13      | 4.608.333,10    |



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS  
INDUSTRIALES DE ARAGÓN  
VISADO : VIZA221349  
<http://coti-aragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKRP2INI>

8/2  
2022

Habilitación Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)  
Profesional MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON

| LSMT 15 kV PFV TELLUS<br>SET PLAZA /ENDESA |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| COORDENADAS ETRS89 HUSO 30                 |                 |                 |
| Nº<br>VERTICE                              | COORDENADA<br>X | COORDENADA<br>Y |
| V06                                        | 666.148,92      | 4.608.362,84    |
| V07                                        | 666.171,77      | 4.608.380,76    |
| V08                                        | 666.205,83      | 4.608.404,24    |
| V09                                        | 666.243,50      | 4.608.440,82    |
| V10                                        | 666.267,62      | 4.608.458,44    |
| V11                                        | 666.291,82      | 4.608.468,85    |
| V12                                        | 666.306,71      | 4.608.472,94    |
| V13                                        | 666.322,90      | 4.608.472,94    |
| V14                                        | 666.336,81      | 4.608.476,92    |
| V15                                        | 666.347,16      | 4.608.490,41    |
| V16                                        | 666.357,36      | 4.608.547,86    |
| V17                                        | 666.356,16      | 4.608.584,62    |
| V18                                        | 666.368,88      | 4.608.600,98    |
| V19                                        | 666.398,33      | 4.608.628,15    |
| V20                                        | 666.468,25      | 4.608.675,26    |
| V21                                        | 666.488,66      | 4.608.693,45    |
| V22                                        | 666.529,91      | 4.608.718,63    |
| V23                                        | 666.553,03      | 4.608.737,13    |
| V24                                        | 666.569,68      | 4.608.761,11    |
| V25                                        | 666.591,89      | 4.608.802,97    |
| V26                                        | 666.609,89      | 4.608.827,97    |
| V27                                        | 666.649,59      | 4.608.872,06    |
| V28                                        | 666.689,28      | 4.608.900,22    |
| V29                                        | 666.733,89      | 4.608.926,97    |
| V30                                        | 666.806,75      | 4.608.947,32    |
| V31                                        | 666.813,95      | 4.608.956,31    |
| V32                                        | 666.817,55      | 4.608.968,00    |
| V33                                        | 666.817,72      | 4.608.988,91    |
| V34                                        | 666.809,18      | 4.609.045,61    |
| V35                                        | 666.819,26      | 4.609.062,40    |
| V36                                        | 666.856,81      | 4.609.085,57    |
| V37                                        | 666.894,86      | 4.609.118,48    |
| V38                                        | 666.909,24      | 4.609.122,72    |
| V39                                        | 666.924,33      | 4.609.123,54    |
| V40                                        | 666.946,56      | 4.609.113,70    |
| V41                                        | 666.967,55      | 4.609.103,98    |



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS  
INDUSTRIALES DE ARAGÓN  
VISADO : VIZA221349  
<http://cotiiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI>

8/2  
2022

Habilitación Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)  
Profesional MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON

| LSMT 15 kV PFV TELLUS<br>SET PLAZA /ENDESA |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| COORDENADAS ETRS89 HUSO 30                 |                 |                 |
| Nº<br>VERTICE                              | COORDENADA<br>X | COORDENADA<br>Y |
| V42                                        | 667.011,67      | 4.609.119,07    |
| V43                                        | 667.020,77      | 4.609.130,43    |
| V44                                        | 667.025,90      | 4.609.140,96    |
| V45                                        | 667.032,34      | 4.609.152,05    |
| V46                                        | 667.051,57      | 4.609.171,63    |
| V47                                        | 667.066,41      | 4.609.182,18    |
| V48                                        | 667.081,72      | 4.609.188,74    |
| V49                                        | 667.102,26      | 4.609.193,49    |
| V50                                        | 667.132,02      | 4.609.213,06    |
| V51                                        | 667.152,20      | 4.609.248,38    |
| V52                                        | 667.186,75      | 4.609.298,95    |
| V53                                        | 667.205,32      | 4.609.325,39    |
| V54                                        | 667.235,73      | 4.609.358,53    |
| V55                                        | 667.230,04      | 4.609.364,84    |
| V56                                        | 667.271,34      | 4.609.403,64    |
| V57                                        | 667.288,63      | 4.609.427,14    |
| V58                                        | 667.307,79      | 4.609.453,83    |
| V59                                        | 667.332,91      | 4.609.476,90    |
| V60                                        | 667.412,63      | 4.609.595,15    |
| V61                                        | 667.419,71      | 4.609.636,60    |
| V62                                        | 667.416,94      | 4.609.668,58    |
| V63                                        | 667.398,22      | 4.609.705,54    |
| V64                                        | 667.419,97      | 4.609.744,97    |
| V65                                        | 667.431,87      | 4.609.811,76    |
| V66                                        | 667.472,87      | 4.609.943,88    |
| V67                                        | 667.477,43      | 4.609.973,70    |
| V68                                        | 667.480,29      | 4.609.987,73    |
| V69                                        | 667.352,78      | 4.610.029,39    |
| V70                                        | 667.333,31      | 4.610.054,42    |
| V71                                        | 667.366,12      | 4.610.120,16    |
| V72                                        | 667.379,12      | 4.610.136,54    |
| V73                                        | 667.351,61      | 4.610.155,91    |
| V74                                        | 667.305,23      | 4.610.183,55    |
| V75                                        | 667.203,28      | 4.610.275,64    |
| V76                                        | 667.043,46      | 4.610.411,52    |
| V77                                        | 667.016,97      | 4.610.440,67    |



|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

| LSMT 15 kV PFV TELLUS<br>SET PLAZA /ENDESA |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| COORDENADAS ETRS89 HUSO 30                 |                 |                 |
| Nº<br>VERTICE                              | COORDENADA<br>X | COORDENADA<br>Y |
| V78                                        | 666.951,81      | 4.610.560,24    |
| V79                                        | 666.927,84      | 4.610.625,38    |
| V80                                        | 666.920,17      | 4.610.646,48    |
| V81                                        | 666.870,01      | 4.610.630,69    |

## 2. AFECCIONES

### 5.1 FECCIONES POR EL PASO DE LA LINEA

Así mismo en el trazado de la línea subterránea de media tensión 15 kV se verán afectados los siguientes organismos o entidades, bien por cruzamientos o paralelismos:

| Nº VÉRTICE | AFECCIÓN / ORGANISMO                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| V04-V04    | GASODUCTO/ ENAGAS                                                                            |
| V58-V63    | COLECTOR LA MUELA- PLAZA/IAA                                                                 |
| V65-V66    | LAAT PLAZA-ECOCIUDAD 132 kV/ ENDESA                                                          |
| V68-V72    | LSAT 45 kV PLAZA -TORRECOSTA-LA MUELA / ENDESA                                               |
| V68-V81    | LSAT 132 kV SET TOLOSANA-SET PLAZA/ ALECTORIS ENERGÍA SOSTENIBLE 6                           |
| V67-V81    | AVE BARCELONA- ZARAGOZA- MADRID / RONDA SUR (RAMAL LADO LLEIDA) / RAMAL CIM LA CARTUJA /ADIF |
| V72-V74    | BARRANCO LA PEÑAZA/ CHE                                                                      |
| V76-V78    | A-2 (AUTOVÍA MADRID-ZARAGOZA) /FOMENTO                                                       |



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS  
INDUSTRIALES DE ARAGÓN  
VISADO : VIZA221349  
<http://coti-aragon.e-visado.net/validarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGK2P2INI>

8/2  
2022

Habilitación Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)  
Profesional MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## 5.2 AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES

Las medidas a tomar con respecto a terrenos serán:


- Todos los movimientos de tierra se ejecutarán con riguroso respeto a la vegetación natural, evitando afectar a las comunidades vegetales de las laderas. Todo el trazado de la línea subterránea discurrirá por caminos, tratando de afectar lo menos posible al entorno.
- Se aprovecharán al máximo los caminos existentes para la construcción y el montaje de la línea.
- Se prevé la instalación de una campa de acopio en las proximidades del parque (objeto de otro proyecto), dentro de las parcelas dedicadas a la construcción del parque fotovoltaico.

## 3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

### 6.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

A continuación, se muestran las características de la línea de media tensión 15 kV “PFV Tellus”, junto con los circuitos con los que comparte infraestructura de evacuación (zanja) en cada tramo. Se describen las características del circuito (objeto de este proyecto). Se muestra una imagen aclaratoria de los tipos de zanjas.

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |
| <b>COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS<br/>INDUSTRIALES DE ARAGÓN</b><br><b>VISADO : VIZA221349</b><br><a href="http://cotilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI">http://cotilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI</a> |
| <b>8/2<br/>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Habilitación</b> Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)<br><b>Profesional</b> MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON                                                                                                                                                             |



**-Tramo número 1:** Desde el centro de transformación nº 1 del PFV "Tellus", hasta el camino de referencia catastral 50900A119090010000GK dónde se une con el circuito proveniente del PFV "Mitra" (Objeto de otro proyecto)

|                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tensión nominal                            | 1 circuito de 15 kV                                                    |
| Nº de circuitos                            | 1 de 15 kV                                                             |
| Longitud de la zanja número 1              | 223 metros                                                             |
| Conductores por circuito parte subterránea | <b>Circuito 1: 12/20 kV XLPE 3x1x400 mm2 (objeto de este proyecto)</b> |

**-Tramo número 2:** desde dónde se unen los dos circuitos en el camino de referencia catastral 50900A119090010000GK, hasta que cruzan el gasoducto propiedad de ENAGAS.

|                                                                                  |                                                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA</b><br><b>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”</b><br><b>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                            |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión nominal                            | 2 circuitos de 15 kV                                                                                                                      |
| Nº de circuitos                            | 2 circuitos de 15 kV                                                                                                                      |
| Longitud de la zanja número 2              | 90 metros                                                                                                                                 |
| Conductores por circuito parte subterránea | <b>Circuito 1: 12/20 kV XLPE 3x1x400 mm2 (objeto de este proyecto)</b><br>Circuito 2: 12/20 kV XLPE 3x1x400 mm2 (objeto de otro proyecto) |

**-Tramo número 3:** desde dónde cruzan el gasoducto propiedad de ENAGAS, hasta las cercanías de la SET “Plaza I” (objeto de otro proyecto).

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión nominal                            | 2 circuitos de 15 kV y 2 circuitos de 30 kV.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nº de circuitos                            | 2 circuitos de 15 kV y 2 circuitos de 30 kV.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Longitud de la zanja número 3              | 1.644 metros                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conductores por circuito parte subterránea | <b>Circuito 1: 12/20 kV XLPE 3x1x400 mm2 (objeto de este proyecto)</b><br>Circuito 2: 12/20 kV XLPE 3x1x400 mm2 (objeto de otro proyecto)<br>Circuito 3: 18/30 kV XLPE 3x1x240 mm2 (objeto de otro proyecto)<br>Circuito 4: 18/30 kV XLPE 3x1x150 mm2 (objeto de otro proyecto) |

**-Tramo número 4:** desde las cercanías de la SET “Plaza I” (objeto de otro proyecto) hasta dónde salen los dos circuitos de la SET “Plaza I” y de la SET “Plaza II”.

|                                            |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión nominal                            | 2 circuitos de 15 kV                                                                                                                      |
| Nº de circuitos                            | 2 circuitos de 15 kV                                                                                                                      |
| Longitud de la zanja número 4              | 54 metros                                                                                                                                 |
| Conductores por circuito parte subterránea | <b>Circuito 1: 12/20 kV XLPE 3x1x400 mm2 (objeto de este proyecto)</b><br>Circuito 2: 12/20 kV XLPE 3x1x400 mm2 (objeto de otro proyecto) |



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN

VISADO : VIZA221349

<http://cofilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6C9XGKRP2INI>

8/2  
2022

Habilitación Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)

Profesional MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**-Tramo número 5:** desde dónde salen los dos circuitos de la SET “Plaza I” y de la SET “Plaza II”, hasta el final de la parcela de referencia catastral 50900A119000040000GM.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión nominal                            | 2 circuitos de 15 kV y 2 circuitos de 132 kV.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nº de circuitos                            | 2 circuitos de 15 kV y 2 circuitos de 132 kV                                                                                                                                                                                                                                      |
| Longitud de la zanja número 5              | 694 metros                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conductores por circuito parte subterránea | <b>Circuito 1: 12/20 kV XLPE 3x1x400 mm2 (objeto de este proyecto)</b><br>Circuito 2: 12/20 kV XLPE 3x1x400 mm2 (objeto de otro proyecto)<br>Circuito 3: 76/132 kV XLPE 3x1x400 mm2 (objeto de otro proyecto)<br>Circuito 3: 76/132 kV XLPE 3x1x400 mm2 (objeto de otro proyecto) |

**-Tramo número 6:** desde el final de la parcela de referencia catastral 50900A119000040000GM, hasta las cercanías de la SET Plaza propiedad de ENDESA.

|                                            |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión nominal                            | 2 circuitos de 15 kV                                                                                                                      |
| Nº de circuitos                            | 2 circuitos de 15 kV                                                                                                                      |
| Longitud de la zanja número 6              | 958 metros                                                                                                                                |
| Conductores por circuito parte subterránea | <b>Circuito 1: 12/20 kV XLPE 3x1x400 mm2 (objeto de este proyecto)</b><br>Circuito 2: 12/20 kV XLPE 3x1x400 mm2 (objeto de otro proyecto) |

**-Tramo número 7:** desde las cercanías de la SET Plaza propiedad de ENDESA hasta el punto de conexión.

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Tensión nominal | 1 circuitos de 15 kV |
| Nº de circuitos | 1 circuitos de 15 kV |



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS  
INDUSTRIALES DE ARAGÓN  
VISADO : VIZA221349  
<http://cotiaraigon.e-visado.net/validarCSV.aspx?CSV=U45DC6QX0K2P2INI>

8/2  
2022

Habilitación Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)  
Profesional MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV "PFV TELLUS"<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud de la zanja número 7              | 75 metros                                                                         |
| Conductores por circuito parte subterránea | <b>Circuito 1: 12/20 kV XLPE 3x1x400 mm<sup>2</sup> (objeto de este proyecto)</b> |

## 6.2 INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA

### Zanjas

**Zanja número 1:** Desde el centro de transformación nº 1 del PFV "Tellus", hasta el camino de referencia catastral 50900A119090010000GK dónde se une con el circuito proveniente del PFV "Mitra" (Objeto de otro proyecto).

| Nº Ternas | ZANJA EN TIERRA Y ACERA |                 |                   |
|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|           | Anchura (m)             | Profundidad (m) | Espesor arena (m) |
| 1         | 0,40                    | 0,9             | 0,4               |

Se realizará una zanja de aproximadamente 223 metros en el primer tramo. La zanja tendrá una anchura mínima de 0.4 m y 0.9 m de profundidad.

Directamente sobre el fondo si es en zona de tierra se dispondrá el cable de Tierra desnudo de 50 mm<sup>2</sup> Cu, posteriormente se rellena con un lecho de arena de 6 cm de espesor y sobre éste, se dispondrán los circuitos de media tensión.

Por encima de los circuitos de media tensión, se colocará un tubo de 63 mm de diámetro para llevar cable de fibra óptica para comunicaciones.

Se cubrirá con un relleno de arena tamizada suelta hasta una altura de 0,4 m desde el fondo de la excavación de la zanja, poniendo placas de protección tal como se representa en planos.

Se llenará la zanja con una capa de 0,5 m de relleno de tierra de excavación seleccionada y una o varias cintas de señalización con la indicación "Peligro cables eléctricos". La disposición de los cables será al tresbolillo, y la separación entre ejes de ternas será de 0,2 m entre ternas paralelas en plano horizontal.

La reposición del firme, si es necesaria, (de 10 a 30 cm), se realizará con hormigón HM-20 y la reposición del pavimento será de la misma naturaleza que la del entorno. En el




**COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS  
INDUSTRIALES DE ARAGÓN**  
**VISADO : VIZA221349**  
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6C9XGKP2INI>

**8/2  
2022**

**Habilitación Profesional**  
MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON

**Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)**

caso de que la canalización discorra por tramos de campo abierto con rasantes definidas, el acabado superficial se realizará mediante una capa de tierra.



|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 11    | CABLE DE COMUNICACIONES                             |
| 10    | PLACAS PPC                                          |
| 9     | ARENA TAMIZADA SUELTA Y ASPERA                      |
| 8     | MALLA DE SEÑALIZACION                               |
| 7     | ABRAZADERA TIPO UNEX (COLOCADA CADA 1.50 m)         |
| 6     | TUBERIA DE POLIETILENO $\phi_{ext.}$ 63 mm          |
| 5     | CABLE RHZ1-OL 3x1x(400) mm <sup>2</sup> Al 12/20 kV |
| 4     | TUBERIA DE POLIETILENO $\phi_{ext.}$ 200 mm         |
| 3     | HORMIGON EN MASA HM-20                              |
| 2     | RELLENO TIERRA EXCAVACION SELECCIONADA              |
| 1     | CABLE DE TIERRA DESNUDO 50 mm <sup>2</sup> Cu       |
| Marca | D e n o m i n a c i o n                             |

Sección tipo zanja número 1

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV "PFV TELLUS"<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

**Zanja número 2:** desde dónde se unen los dos circuitos en el camino de referencia catastral 50900A119090010000GK, hasta que cruzan el gasoducto propiedad de ENAGAS.

| Nº Ternas | ZANJA EN TIERRA Y ACERA |                 |                   | ZANJA DE CRUCE Y EN ASFALTO |                 |                      |
|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
|           | Anchura (m)             | Profundidad (m) | Espesor arena (m) | Anchura (m)                 | Profundidad (m) | Espesor hormigón (m) |
| 2         | 0,40                    | 0,9             | 0,40              | 0,55                        | 1,20            | 0,40                 |

Se realizará una zanja de aproximadamente 90 metros en el segundo tramo. La zanja tendrá una anchura mínima de 0.4 m y 0.9 m de profundidad. La zanja se plantea en tierra ya que no se prevé el tránsito de tráfico rodado por estos caminos.

Directamente sobre el fondo si es en zona de tierra se dispondrá el cable de Tierra desnudo de 50 mm<sup>2</sup> Cu, posteriormente se rellena con un lecho de arena de 6 cm de espesor y sobre éste, se dispondrán los circuitos de media tensión.

Por encima de los circuitos de media tensión, se colocará un tubo de 63 mm de diámetro para llevar cable de fibra óptica para comunicaciones.

Se cubrirá con un relleno de arena tamizada suelta hasta una altura de 0,4 m desde el fondo de la excavación de la zanja, poniendo placas de protección tal como se representa en planos.

Se llenará la zanja con una capa de 0,5 m de relleno de tierra de excavación seleccionada y una o varias cintas de señalización con la indicación "Peligro cables eléctricos". La disposición de los cables será al tresbolillo, y la separación entre ejes de ternas será de 0,2 m entre ternas paralelas en plano horizontal.

La reposición del firme, si es necesaria, (de 10 a 30 cm), se realizará con hormigón HM-20 y la reposición del pavimento será de la misma naturaleza que la del entorno. En el caso de que la canalización discurra por tramos de campo abierto con rasantes definidas, el acabado superficial se realizará mediante una capa de tierra.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN

VISADO : VIZA221349


<http://cotiaraion.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI>

8/2  
2022

Habilitación Profesional Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)  
MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON



ZANJA PARA DOS CIRCUITOS MEDIA TENSION  
EN TIERRA



|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 11    | CABLE DE COMUNICACIONES                             |
| 10    | PLACAS PPC                                          |
| 9     | ARENA TAMIZADA SUELTA Y ASPERA                      |
| 8     | MALLA DE SEÑALIZACION                               |
| 7     | ABRAZADERA TIPO UNEX (COLOCADA CADA 1.50 m)         |
| 6     | TUBERIA DE POLIETILENO $\phi_{ext.}$ 63 mm          |
| 5     | CABLE RHZ1-OL 3x1x(400) mm <sup>2</sup> Al 12/20 kV |
| 4     | TUBERIA DE POLIETILENO $\phi_{ext.}$ 200 mm         |
| 3     | HORMIGON EN MASA HM-20                              |
| 2     | RELLENO TIERRA EXCAVACION SELECCIONADA              |
| 1     | CABLE DE TIERRA DESNUDO 50 mm <sup>2</sup> Cu       |
| Marca | Denominacion                                        |

Sección tipo zanja número 2

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV "PFV TELLUS"<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

**Zanja número 3:** desde dónde cruzan el gasoducto propiedad de ENAGAS, hasta las cercanías de la SET "Plaza I" (objeto de otro proyecto).

| Nº Ternas | ZANJA EN TIERRA Y ACERA |                 |                   | ZANJA DE CRUCE Y EN ASFALTO |                 |                      |
|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
|           | Anchura (m)             | Profundidad (m) | Espesor arena (m) | Anchura (m)                 | Profundidad (m) | Espesor hormigón (m) |
| 4         | 0,9                     | 0,9             | 0,40              | 0,55                        | 1,20            | 0,70                 |

Se realizará una zanja de aproximadamente 1.644 metros en el tercer tramo. La zanja tendrá una anchura mínima de 0.9 m y 0.9 m de profundidad. La zanja se plantea en tierra ya que no se prevé el tránsito de tráfico rodado por estos caminos.

Directamente sobre el fondo si es en zona de tierra se dispondrá el cable de Tierra desnudo de 50 mm<sup>2</sup> Cu, posteriormente se rellena con un lecho de arena de 6 cm de espesor y sobre éste, se dispondrán los circuitos de media tensión.

Por encima de los circuitos de media tensión, se colocará un tubo de 63 mm de diámetro para llevar cable de fibra óptica para comunicaciones.

Se cubrirá con un relleno de arena tamizada suelta hasta una altura de 0,4 m desde el fondo de la excavación de la zanja, poniendo placas de protección tal como se representa en planos.


Se llenará la zanja con una capa de 0,5 m de relleno de tierra de excavación seleccionada y una o varias cintas de señalización con la indicación "Peligro cables eléctricos". La disposición de los cables será al tresbolillo, y la separación entre ejes de ternas será de 0,2 m entre ternas paralelas en plano horizontal.

La reposición del firme, si es necesaria, (de 10 a 30 cm), se realizará con hormigón HM-20 y la reposición del pavimento será de la misma naturaleza que la del entorno. En el caso de que la canalización discurra por tramos de campo abierto con rasantes definidas, el acabado superficial se realizará mediante una capa de tierra.

**COGITIAR**  
  
COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN  
VISADO : VIZA221349  
http://colegioaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QX0KRP2INI

**8/2**  
**2022**  
**Habilitación Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)**  
**Profesional MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON**

ZANJA PARA CUATRO CIRCUITOS MEDIA TENSION  
EN TIERRA



|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 11    | CABLE DE COMUNICACIONES                             |
| 10    | PLACAS PPC                                          |
| 9     | ARENA TAMIZADA SUELTA Y ASPERA                      |
| 8     | MALLA DE SEÑALIZACION                               |
| 7     | ABRAZADERA TIPO UNEX (COLOCADA CADA 1.50 m)         |
| 6     | TUBERIA DE POLIETILENO $\phi_{ext.}$ 63 mm          |
| 5     | CABLE RHZ1-OL 3x1x(400) mm <sup>2</sup> Al 12/20 kV |
| 4     | TUBERIA DE POLIETILENO $\phi_{ext.}$ 200 mm         |
| 3     | HORMIGON EN MASA HM-20                              |
| 2     | RELLENO TIERRA EXCAVACION SELECCIONADA              |
| 1     | CABLE DE TIERRA DESNUDO 50 mm <sup>2</sup> Cu       |
| Marca | Denominacion                                        |

Sección tipo zanja número 3

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV "PFV TELLUS"<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

**Zanja número 4:** desde las cercanías de la SET "Plaza I" (objeto de otro proyecto) hasta dónde salen los dos circuitos de la SET "Plaza I" y de la SET "Plaza II".

| Nº Ternas | ZANJA EN TIERRA Y ACERA |                 |                   | ZANJA DE CRUCE Y EN ASFALTO |                 |                      |
|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
|           | Anchura (m)             | Profundidad (m) | Espesor arena (m) | Anchura (m)                 | Profundidad (m) | Espesor hormigón (m) |
| 2         | 0,40                    | 0,9             | 0,40              | 0,55                        | 1,20            | 0,40                 |

Se realizará una zanja de aproximadamente 90 metros en el segundo tramo. La zanja tendrá una anchura mínima de 0.4 m y 0.9 m de profundidad. La zanja se plantea en tierra ya que no se prevé el tránsito de tráfico rodado por estos caminos.

Directamente sobre el fondo si es en zona de tierra se dispondrá el cable de Tierra desnudo de 50 mm<sup>2</sup> Cu, posteriormente se rellena con un lecho de arena de 6 cm de espesor y sobre éste, se dispondrán los circuitos de media tensión.

Por encima de los circuitos de media tensión, se colocará un tubo de 63 mm de diámetro para llevar cable de fibra óptica para comunicaciones.

Se cubrirá con un relleno de arena tamizada suelta hasta una altura de 0,4 m desde el fondo de la excavación de la zanja, poniendo placas de protección tal como se representa en planos.

Se llenará la zanja con una capa de 0,5 m de relleno de tierra de excavación seleccionada y una o varias cintas de señalización con la indicación "Peligro cables eléctricos". La disposición de los cables será al tresbolillo, y la separación entre ejes de ternas será de 0,2 m entre ternas paralelas en plano horizontal.

La reposición del firme, si es necesaria, (de 10 a 30 cm), se realizará con hormigón HM-20 y la reposición del pavimento será de la misma naturaleza que la del entorno. En el caso de que la canalización discurra por tramos de campo abierto con rasantes definidas, el acabado superficial se realizará mediante una capa de tierra.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS  
INDUSTRIALES DE ARAGÓN  
VISADO : VIZA221349  
<http://coti.aragon.es/validar/validarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI>

8/2  
2022

Habilitación Profesional Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)  
MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON



### Sección tipo zanja número 4

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

**Zanja número 5:** desde dónde salen los dos circuitos de la SET “Plaza I” y de la SET “Plaza II”, hasta el final de la parcela de referencia catastral 50900A119000040000GM.

Se realizará una zanja de aproximadamente 694 metros en el quinto tramo. La zanja tendrá una anchura mínima de 1,2 m y 1,62 m de profundidad.

La zanja tipo tendrá unas dimensiones de 1,20 m de anchura y 1,62 m de profundidad para 4 circuitos. Para las líneas subterráneas de 132 kV las fases estarán dispuestas en triángulo. Cada uno de los cables irá por el interior de un tubo de polietileno de doble capa. En el caso de las líneas subterráneas de 15 kV, con la que se comparte trazado, la terna irá por el interior del tubo de polietileno de doble capa, y habrá una separación de 0,2 metros entre ternas. Quedarán todos los tubos embebidos en un prisma de hormigón que sirve de protección a los tubos y provoca que éstos estén rodeados de un medio de propiedades de disipación térmica definidas y estables en el tiempo.

El tubo de polietileno de doble capa (exterior corrugado e interior liso) que se dispone para los cables de potencia de la línea subterránea tendrá un diámetro exterior de 200 mm y un diámetro interior de 170 mm. También se instalarán dos tubos lisos de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro para la colocación de los cables de comunicaciones de fibra óptica y de la puesta a tierra.

Los tubos de polietileno de doble capa tendrán una resistencia a compresión tipo 450 N y una resistencia al impacto Normal, según norma UNE-EN 50086-2-4.

Los tubos irán colocados sobre una solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor. Tras colocar los tubos se rellena de hormigón hasta 15 cm por encima de la superior de los mismos.

El relleno con tierras se realizará con un mínimo grado de compactación del 95% Proctor Modificado.


La cinta de señalización, que servirá para advertir de la presencia de cables de alta tensión, se colocará a unos 20 cm por encima del prisma de hormigón que protege los tubos.

La reposición del firme, si es necesaria, (de 10 a 30 cm), se realizará con hormigón HM-20 y la reposición del pavimento será de la misma naturaleza que la del entorno. En el caso de que la canalización discorra por tramos de campo abierto con rasantes definidas, el acabado superficial se realizará mediante una capa de tierra.

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |
| <b>COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS<br/>INDUSTRIALES DE ARAGÓN</b><br><b>VISADO : VIZA221349</b><br><a href="http://cotilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QX0KRP2INI">http://cotilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QX0KRP2INI</a> |
| <b>8/2<br/>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Habilitación Profesional</b> Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)<br><b>MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON</b>                                                                                                                                                               |



ZANJA PARA DOS CIRCUITOS ALTA TENSIÓN  
Y UN CIRCUITO MEDIA TENSIÓN  
EN TERRIZO



|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 9     | CABLE A TIERRA DESNUDO 50 mm <sup>2</sup> CU         |
| 8     | CABLE DE COMUNICACIONES                              |
| 7     | PAVIMENTO DE LA CALLE (HORMIGÓN O ASFALTO)           |
| 6     | MALLA DE SEÑALIZACIÓN                                |
| 5     | CABLE RHZ1-OL 12/20 kV XLPE 1x400 mm <sup>2</sup> Al |
| 4     | TUBERÍA DE POLIETILENO $\phi_{ext.}$ 63 mm (*)       |
| 3     | TUBERÍA DE POLIETILENO $\phi_{ext.}$ 200 mm          |
| 2     | RELLENO TIERRA DEBIDAMENTE SELECCIONADA              |
| 1     | HORMIGÓN EN MASA HM-20                               |
| Marca | Denominación                                         |

NOTAS:

(\*) Para la instalación de fibra óptica y para la puesta a tierra Single Point. En caso de no instalarse Single Point sólo irá un tubo de  $\phi 63$ mm.

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

### Sección tipo zanja número 5

**Zanja número 6:** desde el final de la parcela de referencia catastral 50900A119000040000GM, hasta las cercanías de la SET Plaza propiedad de ENDESA.

| Nº Ternas | ZANJA EN TIERRA Y ACERA |                 |                   | ZANJA DE CRUCE Y EN ASFALTO |                 |                      |
|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
|           | Anchura (m)             | Profundidad (m) | Espesor arena (m) | Anchura (m)                 | Profundidad (m) | Espesor hormigón (m) |
| 2         | 0,40                    | 0,9             | 0,40              | 0,55                        | 1,20            | 0,40                 |

Se realizará una zanja de aproximadamente 958 metros en el sexto tramo. La zanja tendrá una anchura mínima de 0.4 m y 0.9 m de profundidad. La zanja se plantea los primeros 200 metros bajo tubo y hormigonada, discurrirá 77 metros bajo prisma de hormigón superficial en el cruce por el paso inferior de la Línea de Ferrocarril de Alta Velocidad Madrid –Zaragoza – Barcelona y la línea Ronda Sur Ramal Lado Lleida de Red Convencional para no afectar a la losa inferior que une las bases de los muros hastiales, la canalización para el tendido de la línea eléctrica se ubicará en una de las esquinas, próxima a uno de los muros/paramentos verticales protegida y señalizada, en un prisma o tacón de hormigón, que se prolongará por toda la longitud bajo el paso hasta salvar la estructura en planta más las zonas de dominio público legalmente establecidas a cada lado de las vías (en este caso 8 m medidos respecto a la proyección vertical del canto del tablero a cada lado). Posteriormente discurrirá 483 metros en tierra, y 120 metros de una perforación horizontal para cruzar la A-2 y 78 metros en tierra.

#### En la zanja en tierra:

Directamente sobre el fondo si es en zona de tierra se dispondrá el cable de Tierra desnudo de 50 mm<sup>2</sup> Cu, posteriormente se rellena con un lecho de arena de 6 cm de espesor y sobre éste, se dispondrán los circuitos de media tensión.

Por encima de los circuitos de media tensión, se colocará un tubo de 63 mm de diámetro para llevar cable de fibra óptica para comunicaciones.



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS  
INDUSTRIALES DE ARAGÓN  
VIZADO VIZA221349  
http://colit.bicor.vizado.p.net/validarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI

8/2  
2022


Habilitación Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)  
Profesional MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON



Se cubrirá con un relleno de arena tamizada suelta hasta una altura de 0,4 m desde el fondo de la excavación de la zanja, poniendo placas de protección tal como se representa en planos.

Se llenará la zanja con una capa de 0,5 m de relleno de tierra de excavación seleccionada y una o varias cintas de señalización con la indicación "Peligro cables eléctricos". La disposición de los cables será al tresbolillo, y la separación entre ejes de ternas será de 0,2 m entre ternas paralelas en plano horizontal.

La reposición del firme, si es necesaria, (de 10 a 30 cm), se realizará con hormigón HM-20 y la reposición del pavimento será de la misma naturaleza que la del entorno. En el caso de que la canalización discurra por tramos de campo abierto con rasantes definidas, el acabado superficial se realizará mediante una capa de tierra.



|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 11    | CABLE DE COMUNICACIONES                             |
| 10    | PLACAS PPC                                          |
| 9     | ARENA TAMIZADA SUELTA Y ASPERA                      |
| 8     | MALLA DE SEÑALIZACION                               |
| 7     | ABRAZADERA TIPO UNEX (COLOCADA CADA 1.50 m)         |
| 6     | TUBERIA DE POLIETILENO $\phi_{ext.}$ 63 mm          |
| 5     | CABLE RHZ1-OL 3x1x(400) mm <sup>2</sup> Al 12/20 kV |
| 4     | TUBERIA DE POLIETILENO $\phi_{ext.}$ 200 mm         |
| 3     | HORMIGON EN MASA HM-20                              |
| 2     | RELLENO TIERRA EXCAVACION SELECCIONADA              |
| 1     | CABLE DE TIERRA DESNUDO 50 mm <sup>2</sup> Cu       |
| Marca | D e n o m i n a c i o n                             |

Sección tipo zanja número 6



COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS  
INDUSTRIALES DE ARAGÓN  
VISADO : VIZA221349  
<http://cotiaraigon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI>

8/2  
2022

Habilitación Profesional Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)  
MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV "PFV TELLUS"<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

En la zanja hormigonada:

Se procederá de la siguiente forma:

Se realizará una zanja con anchura mínima de 0.55 m y 1.2 m de profundidad sobre el fondo de excavación se verterá una capa de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, sobre el que se depositarán los tubos.

Previo al vertido del hormigón se colocarán los tubos, los cuales estarán calzados para permitir que el hormigón los envuelva por completo en su vertido, cubriéndose 10 cm por encima de la parte superior del tubo que quede colocado más cerca de la superficie. Los tubos serán de PE de 200 mm de diámetro.

A continuación, se depositarán capas de zahorras o tierra procedente de la propia excavación tamizada en tongadas de 20 cm de espesor como máximo, las cuales serán compactadas para conseguir un Proctor 98.


A 30 cm de la superficie final del terreno se colocará una o varias cintas de señalización con la indicación "Peligro cables eléctricos" (según RU 02102 - 90).

Las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente selladas en sus extremos.

La reposición del firme, si es necesaria, (de 10 a 30 cm), se realizará con hormigón HM-20 y la reposición del pavimento será de la misma naturaleza que la del entorno. En el caso de que la canalización discorra por tramos de campo abierto con rasantes definidas, el acabado superficial se realizará mediante una capa de tierra.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS<br/>INDUSTRIALES DE ARAGÓN</b><br><b>VISADO : VIZA221349</b><br><a href="http://cotilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6C9GXKRP2INI">http://cotilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6C9GXKRP2INI</a> |
| <b>8/2<br/>2022</b>                                                                 | <b>Habilitación Profesional</b> Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)<br><b>MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON</b>                                                                                                                                                                 |

## ZANJA PARA UN CIRCUITO MEDIA TENSION EN ZONA DE TIERRA (CRUCE)



|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 11    | CABLE DE COMUNICACIONES                             |
| 10    | PLACAS PPC                                          |
| 9     | ARENA TAMIZADA SUELTA Y ASPERA                      |
| 8     | MALLA DE SEÑALIZACION                               |
| 7     | ABRAZADERA TIPO UNEX (COLOCADA CADA 1.50 m)         |
| 6     | TUBERIA DE POLIETILENO $\phi_{ext.}$ 63 mm          |
| 5     | CABLE RHZ1-OL 3x1x(400) mm <sup>2</sup> Al 12/20 kV |
| 4     | TUBERIA DE POLIETILENO $\phi_{ext.}$ 200 mm         |
| 3     | HORMIGON EN MASA HM-20                              |
| 2     | RELLENO TIERRA EXCAVACION SELECCIONADA              |
| 1     | CABLE DE TIERRA DESNUDO 50 mm <sup>2</sup> Cu       |
| Marca | Denominacion                                        |

Sección tipo zanja número 6

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

En el cruce por el paso inferior de la Línea de Ferrocarril de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona y la línea Ronda Sur Ramal Lado Lleida de Red Convencional para no afectar a la losa inferior que une las bases de los muros hastiales, la canalización para el tendido de la línea eléctrica se ubicará en una de las esquinas, próxima a uno de los muros/paramentos verticales protegida y señalizada, en un prisma o tacón de hormigón, que se prolongará por toda la longitud bajo el paso hasta salvar la estructura en planta más las zonas de dominio público legalmente establecidas a cada lado de las vías (en este caso 8 m medidos respecto a la proyección vertical del canto del tablero a cada lado).

El prisma de hormigón superficial tendrá una anchura de 0,6 y una altura de 0,62. Se colocarán placas para señalizar riesgo eléctrico en los laterales y a lo largo de toda la longitud.

**Zanja número 7:** desde las cercanías de la SET Plaza propiedad de ENDESA hasta el punto de conexión.

| Nº<br>Ternas | ZANJA EN TIERRA Y ACERA |                    |                         |
|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|              | Anchura<br>(m)          | Profundidad<br>(m) | Espesor<br>arena<br>(m) |
| 1            | 0,40                    | 0,9                | 0,4                     |

Se realizará una zanja de aproximadamente 75 metros en el séptimo tramo. La zanja tendrá una anchura mínima de 0.4 m y 0.9 m de profundidad.

Directamente sobre el fondo si es en zona de tierra se dispondrá el cable de Tierra desnudo de 50 mm<sup>2</sup> Cu, posteriormente se rellena con un lecho de arena de 6 cm de espesor y sobre éste, se dispondrán los circuitos de media tensión.

Por encima de los circuitos de media tensión, se colocará un tubo de 63 mm de diámetro para llevar cable de fibra óptica para comunicaciones.

Se cubrirá con un relleno de arena tamizada suelta hasta una altura de 0,4 m desde el fondo de la excavación de la zanja, poniendo placas de protección tal como se representa en planos.

Se llenará la zanja con una capa de 0,5 m de relleno de tierra de excavación seleccionada y una o varias cintas de señalización con la indicación "Peligro cables




COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS  
INDUSTRIALES DE ARAGÓN  
VISADO : VIZA221349  
<http://cotiaraon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI>

8/2  
2022

Habilitación Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)  
Profesional MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON

eléctricos". La disposición de los cables será al tresbolillo, y la separación entre ejes de ternas será de 0,2 m entre ternas paralelas en plano horizontal.

La reposición del firme, si es necesaria, (de 10 a 30 cm), se realizará con hormigón HM-20 y la reposición del pavimento será de la misma naturaleza que la del entorno. En el caso de que la canalización discorra por tramos de campo abierto con rasantes definidas, el acabado superficial se realizará mediante una capa de tierra.



|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 11    | CABLE DE COMUNICACIONES                             |
| 10    | PLACAS PPC                                          |
| 9     | ARENA TAMIZADA SUELTA Y ASPERA                      |
| 8     | MALLA DE SEÑALIZACION                               |
| 7     | ABRAZADERA TIPO UNEX (COLOCADA CADA 1.50 m)         |
| 6     | TUBERIA DE POLIETILENO $\phi_{ext.}$ 63 mm          |
| 5     | CABLE RHZ1-OL 3x1x(400) mm <sup>2</sup> Al 12/20 kV |
| 4     | TUBERIA DE POLIETILENO $\phi_{ext.}$ 200 mm         |
| 3     | HORMIGON EN MASA HM-20                              |
| 2     | RELLENO TIERRA EXCAVACION SELECCIONADA              |
| 1     | CABLE DE TIERRA DESNUDO 50 mm <sup>2</sup> Cu       |
| Marca | Denominacion                                        |

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

Sección tipo zanja número

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS<br/>INDUSTRIALES DE ARAGÓN</b><br><b>VISADO : VIZA221349</b><br><a href="http://cofilaragon.e-visado.net/validarCSV.aspx?CSV=U45DGC6QXGKP2INI">http://cofilaragon.e-visado.net/validarCSV.aspx?CSV=U45DGC6QXGKP2INI</a> |
| <b>8/2<br/>2022</b>                                                                 | <b>Habilitación Profesional</b> <b>Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)</b><br><b>MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON</b>                                                                                                                                                        |

|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 KV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

### Arquetas

Los cambios importantes de dirección se colocarán arquetas de ayuda para facilitar el tendido del cable. Las paredes de estas arquetas deberán entibarse de modo que no se produzcan desprendimientos que puedan perjudicar los trabajos de tendido del cable.

Una vez que se hayan tendido los cables se dará continuidad a las canalizaciones en las arquetas, y se recubrirán de una capa de hormigón de forma que quede al mismo nivel que el resto de la zanja. La dimensión vendrá determinada por el radio de giro que indique el fabricante.

### Hitos de señalización de la zanja.

Los hitos de señalización serán de hormigón prefabricado e irán situados en los cruces, cada 50 metros y en los cambios de dirección de las zanjas. Los hitos son de planta cuadrada de 50 cm y una longitud de 75 cm e irán enterrados 50 cm en el terreno natural.

### Cable

El cable a tender en la zanja subterránea será cable unipolar de aluminio tipo XLPE 12/20 KV, aislamiento polietileno reticulado, de sección 400 mm<sup>2</sup> Al, que cumple con las prescripciones correspondientes a cables subterráneos de Alta Tensión.

Se emplearán las siguientes secciones:

**-Circuito número 1 (PFV TELLUS):** se empleará una terna independientemente de sección 400 mm<sup>2</sup>.

A continuación, se muestran características de este cable:

Cables eléctricos:

- Características del cable: AL XLPE 12/20 KV 3x1x400 mm<sup>2</sup> Al:
  - Aislamiento: XLPE 12/20 KV.
  - Sección: 400 mm<sup>2</sup>.
  - Tipo de conductor: Aluminio.
  - Resistencia óhmica a 20° C: 0,078Ω/km.
  - Reactancia: 0,099 Ω/km.



**COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS  
INDUSTRIALES DE ARAGÓN**

<http://cogitaragon.e-visado.net/validacion.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI>

**VISADO : 8/2/2022**  
**INDICADOR : 0121349**

**Habilitación Profesional**

**Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)**  
**MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON**



|                                                                                  |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV "PFV TELLUS"<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

➤ Condiciones de cálculo de la intensidad:

- ❖ Temperatura máxima conductor: 90 °C.
- ❖ Temperatura ambiente: 40°C.
- ❖ Temperatura del terreno: 25°C.
- ❖ Profundidad de instalación: 0,9 m- 1,2 m-1,65 m.
- ❖ Resistividad           térmica           del           terreno:           1,5           k.m/W

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |
| <b>COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS<br/>INDUSTRIALES DE ARAGÓN</b><br><b>VISADO : VIZA221349</b><br><a href="http://cotilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI">http://cotilaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI</a> |
| <b>8/2<br/>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Habilitación Profesional</b> <b>Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)</b><br><b>MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON</b>                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                                                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA</b><br><b>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”</b><br><b>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## 7. PLANIFICACIÓN


|                                       | SEMANA1 | SEMANA2 | SEMANA3 | SEMANA4 | SEMANA5 | SEMANA6 | SEMANA7 | SEMANA8 | SEMANA9 | SEMANA<br>10 | SEMANA<br>11 | SEMANA<br>12 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|
| IMPLANTACION EN OBRA                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |
| LLEGADA DE ANCLAJES Y PRIMEROS TRAMOS |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |
| EXCAVACION Y HORMIGONADO DE ANCLAJES  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |
| LLEGADA APOYOS A OBRA                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |
| MONTAJE E IZADO DE APOYOS             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |
| LLEGADA DE CABLE DESNUDO              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |
| LLEGADA DE CABLE OPGW                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |
| LLEGADA DE AISLADORES Y HERRAJES      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |
| LLEGADA DE CABLE AISLADO              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |
| EXCAVACION DE ZANJAS                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |
| TENDIDO DE CABLE                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |
| TENDIDO DE OPGW                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |
| TENDIDO DE CABLE AISLADO Y REMATES    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |
| COLOCACION DE PUESTA A TIERRA         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |
| COLOCACION DE AVIFAUNA Y REMATES      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |
| PRUEBAS Y ENERGIZACIÓN                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |              |              |              |

## 8. AFECCIÓN ENAGAS

### AFECCIÓN NÚMERO 1

La línea eléctrica de media tensión 15 kV "PFV Tellus", cruzará el gasoducto propiedad de ENAGAS BBV (Barcelona- Bilbao-Valencia)

Este cruzamiento se podrá realizar por encima o por debajo del gaseoducto en función de la distancia, y se pondrán protecciones de hormigón entre las líneas eléctricas y el mismo. Y siempre respetando las distancias establecidas en la ITC-LAT 06, para canalizaciones eléctricas con respecto a canalizaciones de gas. Y el condicionado técnico que emita este organismo



El cruzamiento se producirá entre los vértices V3 y V4.

|           | COORDENAS UTM (HUSO 30) |              |
|-----------|-------------------------|--------------|
|           | X                       | Y            |
| Cruce Nº1 | 710.384,64              | 4.583.656,71 |

|                                                                                   |                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV "PFV TELLUS"<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## **8. CONCLUSIÓN:**

Con lo expuesto y con los planos y documentos que se adjuntan consideramos suficientemente descrita la afección de la instalación de la línea eléctrica de media tensión 15 kV "PFV TELLUS" que transcurre por el TM de Zaragoza (Zaragoza), y conseguir los permisos necesarios por parte de ENAGAS.

**Zaragoza, ENERO de 2022**

El Ingeniero Industrial al servicio de  
LONDRES 1908 SOLAR, S.L.



José Ramón Martínez Trueba  
Colegiado 7480 COITIAR

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |
| <b>COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS<br/>INDUSTRIALES DE ARAGÓN</b><br><b>VISADO : VIZA221349</b><br><a href="http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI">http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI</a> |
| <b>8/2<br/>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Habilitación Profesional</b> Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)<br>MARTÍNEZ TRUEBA, JOSÉ RAMÓN                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## DOCUMENTO Nº2

## PLANOS

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS<br/>INDUSTRIALES DE ARAGÓN</b><br><b>VISADO : VIZA221349</b><br><a href="http://cotilaragon.e-visado.net/validarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI">http://cotilaragon.e-visado.net/validarCSV.aspx?CSV=U45DC6QXGKP2INI</a> |
| <b>8/2<br/>2022</b>                                                                 | <b>Habilitación Profesional</b> Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)<br><b>MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON</b>                                                                                                                                                             |


|                                                                                   |                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>PROYECTO LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA<br/>TENSIÓN 15 kV “PFV TELLUS”<br/>ZARAGOZA (ZARAGOZA)</b> | <b>ENERO</b><br><br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## ÍNDICE PLANOS

1. SITUACIÓN
2. PLANTA GENERAL
3. ITINERARIO LSMT
4. ZANJAS TIPO

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS<br/>INDUSTRIALES DE ARAGÓN</b><br><b>VISADO : VIZA221349</b><br><a href="http://cotitlragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DGC6QXGKP2INI">http://cotitlragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=U45DGC6QXGKP2INI</a> |
| <b>8/2<br/>2022</b>                                                                 | <b>Habilitación Profesional</b> Coleg. 7480 (al servicio de la empresa)<br><b>MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON</b>                                                                                                                                                               |





| LEYENDA |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         | LÍNEA SUBTERRÁNEA 15 kV TRAMO CANALIZACIÓN SIMPLE CIRCUITO OBJETO DE OTRO PROYECTO |
|         | LÍNEA SUBTERRÁNEA 15 kV TRAMO CANALIZACIÓN SIMPLE CIRCUITO EN PROYECTO             |
|         | LÍNEA SUBTERRÁNEA 15 kV TRAMO CANALIZACIÓN DOBLE CIRCUITO EN PROYECTO              |
|         | LÍNEA SUBTERRÁNEA 30/15 kV TRAMO CANALIZACIÓN CUATRO CIRCUITOS EN PROYECTO         |
|         | LÍNEA SUBTERRÁNEA 132/15 kV TRAMO CANALIZACIÓN CUATRO CIRCUITOS EN PROYECTO        |

**LOCALIZACIÓN**  
SIN ESCALA

**PROYECTO:**  
LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 15 kV " PFV TELUS

**CONTENIDO:**  
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

**UBICACIÓN:**  
ZARAGOZA (ZARAGOZA)

**PROPIETARIO:**  
LONDRES 1908 SOLAR, S.L.

**PROFESIONAL RESPONSABLE:**  
JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ

**FIRMAS:**

| REV | FECHA | DISEÑO | APROB. | MODIFICACIÓN |
|-----|-------|--------|--------|--------------|
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |

**EMPRESA:**

**REF:**  
01

**DIBUJADO:**  
A.P.B

**REVISADO:**  
J.R.M.

**FECHA:**  
ENERO/2022

**ESCALA:**  
S/E

**VERSIÓN:**  
0

A) ISO 2788  
B) Clase de tolerancia, conforme a esta parte de la Norma ISO 2768


















|                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LÍNEA SUBTERRÁNEA 15 kV TRAMO CANALIZACIÓN SIMPLE CIRCUITO OBJETO DE OTRO PROYECTO |
| 12/20 kV XLPE 3x1x400 mm² Al                                                        |                                                                                    |
|  | LÍNEA SUBTERRÁNEA 15 kV TRAMO CANALIZACIÓN SIMPLE CIRCUITO EN PROYECTO             |
| 12/20 kV XLPE 3x1x400 mm² Al                                                        |                                                                                    |
|  | LÍNEA SUBTERRÁNEA 15 kV TRAMO CANALIZACIÓN DOBLE CIRCUITO EN PROYECTO              |














LOCALIZACIÓN

SIN ESCALA

PROYECTO:

LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 15 kV " PFV TEL

CONTENIDO:

ITINERARIO LÍNEA SUBTERRÁNEA

UBICACIÓN:

ZARAGOZA (ZARAGOZA)

PROPIETARIO:

LONDRES 1908 SOLAR, S.L.

PROFESIONAL RESPONSABLE:

JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ

FIRMAS:

| REV | FECHA | DISEÑO | APROB. | MODIFICACIÓN |
|-----|-------|--------|--------|--------------|
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |

EMPRESA:

REF:

3.5

DIBUJADO:

A.P.B

REVISADO:

J.R.M.

FECHA:

ENERO/2022

ESCALA:

1/1.000

VERSIÓN:

0

A) ISO 2768

B) Clase de tolerancia, conforme a esta parte de la Norma ISO 2768

COGITI/R

INDUSTRIALES DE ARAGON

VIA 6 VIZ 221349

8/2/2022


Profesional

Haquimacion Coleg: 7450 (al servicio de la empresa)

Jose Ramon Martinez







**LOCALIZACIÓN**

SIN ESCALA

PROYECTO:  
LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 15 kV " PFV TELUS

CONTENIDO:  
**ITINERARIO LÍNEA SUBTERRÁNEA**

UBICACIÓN:  
ZARAGOZA (ZARAGOZA)

PROPIETARIO:  
LONDRES 1908 SOLAR, S.L.

PROFESIONAL RESPONSABLE:  
JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ

FIRMAS:





Sistema de Gestión  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2005  
OHSAS 18001:2007  
www.tuv.com  
ID 910863857

| REV | FECHA | DISEÑO | APROB. | MODIFICACIÓN |
|-----|-------|--------|--------|--------------|
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |



**ENERLAND**

EMPRESA:

REF: **3.6**

DIBUJADO: A.P.B. REVISADO: J.R.M.

FECHA: **ENERO/2022**

ESCALA: 1/1.000 VERSIÓN: **0**

A) ISO 2768  
B) Clase de tolerancia, conforme a esta parte de la Norma ISO 2768

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS  
INDUSTRIALES DE ARAGON  
VIA  
NÚMERO 6 VIZ/ZA221349  
Habilitación Coleg: 7480 (al servicio de la empresa)  
Profesional  
MARTÍNEZ, JOSE RAMON






LEYENDA

12/20 kV XLPE 3x1x400 mm² Al

----- LÍNEA SUBTERRÁNEA 30/15 kV TRAMO CANALIZACIÓN CUATRO CIRCUITOS EN PROYECTO



LOCALIZACIÓN

SIN ESCALA

PROYECTO:

LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 15 kV " PFV TELUS

CONTENIDO:

ITINERARIO LÍNEA SUBTERRÁNEA

UBICACIÓN:

ZARAGOZA (ZARAGOZA)

PROPIETARIO:

LONDRES 1908 SOLAR, S.L.

PROFESIONAL RESPONSABLE:

JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ

FIRMAS:



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2005  
OHSAS 18001:2007  
www.tuv.com  
ID 910863857

| REV | FECHA | DISEÑO | APROB. | MODIFICACIÓN |
|-----|-------|--------|--------|--------------|
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |

EMPRESA:



ENERLAND

REF:

3.7

DIBUJADO:

A.P.B

REVISADO:

J.R.M.

FECHA:

ENERO/2022

ESCALA:

1/1.000

VERSIÓN:

0

A) ISO 2768

B) Clase de tolerancia, conforme a esta parte de la Norma ISO 2768

COGITI/R

INDUSTRIALES DE ARAGON

VITTO 6 VITZAZA21349

8/2/2022

Profesional

Haubricacion - Coleg- 7450 (al servicio de la empresa)

MARTINEZ, JOSE RAMON























Technical drawing of a cross-section of a concrete slab with a decorative top layer. The drawing shows a total height of 0.9m, with a decorative layer of 0.4m and a concrete layer of 0.06m. The decorative layer has a width of 0.7m and a height of 0.4m. The concrete layer has a width of 0.7m and a height of 0.06m. The decorative layer is composed of a top layer of concrete (1) and a middle layer of decorative aggregate (2). The concrete layer (1) is shown with a stippled pattern, and the decorative aggregate (2) is shown with a pattern of small circles. The decorative layer is supported by a concrete base (3). The drawing is labeled with dimensions and a list of components.


Technical drawing of a cross-section of a concrete slab with a 10 cm thick layer of expanded polystyrene (EPS) insulation. The drawing shows a concrete slab with a total thickness of 0.9 m. The insulation layer is 0.4 m thick and contains several circular voids. The concrete layer is 0.06 m thick. The drawing is divided into five vertical sections with widths of 0.15, 0.2, 0.2, 0.2, and 0.15 m. The total width is 0.9 m. The drawing is labeled with numbers 1 through 11, corresponding to the list of materials and components.

Technical drawing of a cross-section of a composite structure. The drawing includes the following dimensions and callouts:

- Dimensions:**
  - Top layer height: 0.3
  - Middle layer height: 0.2
  - Bottom layer height: 0.1
  - Bottom layer sub-height: 0.7
  - Bottom layer sub-height: 0.1
  - Bottom layer sub-height: 0.25
  - Bottom layer sub-height: 0.55
  - Total height: 1.2
- Callouts:**
  - 2: Top layer
  - 8: Middle layer
  - 6: Middle layer
  - 11: Middle layer
  - 1: Bottom layer
  - 4: Bottom layer
  - 5: Bottom layer
  - 3: Bottom layer

Technical drawing of a vertical cross-section of a wall assembly. The wall has a total height of 1.2m and a total width of 0.55m. It consists of several layers: a top layer of insulation (0.3m thick), a middle layer of insulation (0.2m thick), a layer of brickwork (0.28m thick), and a bottom layer of brickwork (0.42m thick). The brickwork is made of hollow bricks with a width of 0.25m. The wall is supported by a foundation (0.1m thick). The drawing is labeled with numbers 1 through 11, corresponding to the list of materials provided.

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 11    | CABLE DE COMUNICACIONES                             |
| 10    | PLACAS PPC                                          |
| 9     | ARENA TAMIZADA SUELTA Y ASPERA                      |
| 8     | MALLA DE SEÑALIZACION                               |
| 7     | ABRAZADERA TIPO UNEX (COLOCADA CADA 1.50 m)         |
| 6     | TUBERIA DE POLIETILENO $\varnothing$ ext. 63 mm     |
| 5     | CABLE RHZ1-OL 3x1x(400) mm <sup>2</sup> Al 12/20 kV |
| 4     | TUBERIA DE POLIETILENO $\varnothing$ ext. 200 mm    |
| 3     | HORMIGON EN MASA HM-20                              |
| 2     | RELLENO TIERRA EXCAVACION SELECCIONADA              |
| 1     | CABLE DE TIERRA DESNUDO 50 mm <sup>2</sup> Cu       |
| Marca | D e n o m i n a c i o n                             |



## LOCALIZACIÓN

**SIN ESCALA**

PROYECTO:  
LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 15 kV " PFV TELUS"

CONTENIDO:

## ZANJAS TIPO

UBICACIÓN: ZARAGOZA (ZARAGOZA)

PROPIETARIO:  
LONDRES 1908 SOLAR, S.L.

PROFESIONAL RESPONSABLE:

JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FIRMAS:</p>  |  <p>             Sistema de Gestión<br/>             ISO 9001:2008<br/>             ISO 14001:2004<br/>             OHSAS 18001:2007         </p> <p>             www.tuv.com<br/>             ID 910863571         </p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

| REV | FECHA | DISEÑO | APROB. | MODIFICACIÓN |
|-----|-------|--------|--------|--------------|
|-----|-------|--------|--------|--------------|

|          |      |
|----------|------|
| EMPRESA: | REF: |
|----------|------|



REF: 05.1

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| DIBUJADO:<br><br>A.P.B | REVISADO:<br><br>J.R.M. |
|------------------------|-------------------------|


FECHA:  
ENERO/2022

ESCALA: S/E  
VERSIÓN: 0


A) ISO 2768  
B) Clase de tolerancia, conforme a esta parte de la Norma ISO 2768



ZANJA PARA DOS CIRCUITOS ALTA TENSIÓN  
Y DOS CIRCUITOS MEDIA TENSIÓN  
EN TERRIZO



ZANJA PARA DOS CIRCUITOS ALTA TENSIÓN  
Y DOS CIRCUITOS MEDIA TENSIÓN  
EN CALZADA



|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 9     | CABLE A TIERRA DESNUDO 50 mm <sup>2</sup> CU         |
| 8     | CABLE DE COMUNICACIONES                              |
| 7     | PAVIMENTO DE LA CALLE (HORMIGÓN O ASFALTO)           |
| 6     | MALLA DE SEÑALIZACIÓN                                |
| 5     | CABLE RHZ1-OL 12/20 kV XLPE 1x400 mm <sup>2</sup> AI |
| 4     | TUBERÍA DE POLIETILENO Øext. 63 mm (*)               |
| 3     | TUBERÍA DE POLIETILENO Øext. 200 mm                  |
| 2     | RELLENO TIERRA DEBIDAMENTE SELECCIONADA              |
| 1     | HORMIGÓN EN MASA HM-20                               |
| Marca | D e n o m i n a c i ó n                              |

NOTAS:

(\*) Para la instalación de fibra óptica y para la puesta a tierra Single Point.  
En caso de no instalarse Single Point sólo irá un tubo de Ø63mm.

**LOCALIZACIÓN**

SIN ESCALA

PROYECTO:  
LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 15 kV " PFV TELU

CONTENIDO:  
**ZANJAS TIPO**

UBICACIÓN:  
ZARAGOZA (ZARAGOZA)

PROPIETARIO:  
LONDRES 1908 SOLAR, S.L.

PROFESIONAL RESPONSABLE:  
JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ

FIRMAS:

| REV | FECHA | DISEÑO | APROB. | MODIFICACIÓN |
|-----|-------|--------|--------|--------------|
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |
|     |       |        |        |              |

EMPRESA:

REF: 05.2





DIBUJADO: A.P.B. REVISADO: J.R.M.

FECHA: ENERO/2022

ESCALA: S/E VERSIÓN: 0

A) ISO 2768  
B) Clase de tolerancia, conforme a esta parte de la Norma ISO 2768






|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 9     | CABLE TIERRA DESNUDO 50 mm2 CU                       |
| 8     | CABLE DE COMUNICACIÓN                                |
| 7     | TUBERÍA DE POLIETILENO Øext. 63 mm                   |
| 6     | TUBERÍA DE POLIETILENO Øext. 200 mm                  |
| 5     | CABLE RHZ1-OL 12/20 kV XLPE 1x400 mm <sup>2</sup> Al |
| 4     | MALLA DE SEÑALIZACIÓN                                |
| 3     | RELLENO TIERRA DEBIDAMENTE SELECCIONADA              |
| 2     | HORMIGÓN EN MASA HM-20 (*)                           |
| 1     | PAVIMENTO O ASFALTO (*)                              |
| Marca | D e n o m i n a c i ó n                              |

NOTAS:

(\*) Reposición de pavimento de acuerdo con las disposiciones de los municipios y demás organismos afectados.



**LOCALIZACIÓN**

PROYECTO:  
LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 15 kV " PFV TELUS"

CONTENIDO:

**CRUZAMIENTO Y PARALELISMO  
SERVICIOS**

UBICACIÓN:  
ZARAGOZA (ZARAGOZA)

PROPIETARIO:  
LONDRES 1908 SOLAR, S.L.

PROFESIONAL RESPONSABLE:

JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ

FIRMS:





Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com  
ID 3108638571


[illegible]

| REV | FECHA | DISEÑO | APROB. | MODIFICACIÓN |
|-----|-------|--------|--------|--------------|
|-----|-------|--------|--------|--------------|

|                                                                                                                              |                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| EMPRESA:<br><br><br><br><b>ENERLAND</b> | REF: 05.3            |                     |
|                                                                                                                              | DIBUJADO:<br>A.P.B   | REVISADO:<br>J.R.M. |
|                                                                                                                              | FECHA:<br>ENERO/2022 |                     |
|                                                                                                                              | ESCALA:<br>S/E       | VERSION:<br>0       |

A) ISO 2768  
B) Clase de tolerancia, conforme a esta parte de la Norma ISO 2768






**SIN ESCALA**


|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FIRMAS:</p>  |  <p>Sistema de<br/>Gestión<br/>ISO 9001:2008<br/>ISO 14001:2004<br/>OHSAS 18001:2007</p> <p>www.tuv.com<br/>ID 310863571</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




CABLES DE TELECOMUNICACIONES  
CANALIZACIONES DE AGUA




CABLES DE TELECOMUNICACIONES  
CANALIZACIONES DE AGUA



CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
CANALIZACIONES DE GAS



## CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA







|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 9     | CABLE TIERRA DESNUDO 50 mm <sup>2</sup> CU           |
| 8     | CABLE DE COMUNICACIÓN                                |
| 7     | TUBERÍA DE POLIETILENO Øext. 63 mm                   |
| 6     | TUBERÍA DE POLIETILENO Øext. 200 mm                  |
| 5     | CABLE RHZ1-OL 12/20 kV XLPE 1x400 mm <sup>2</sup> Al |
| 4     | MACETA DE SEÑALIZACIÓN                               |
| 3     | RELLENO TIERRA DEBIDAMENTE SELECCIONADA              |
| 2     | HORMIGÓN EN MASA HM-20 (*)                           |
| 1     | PAVIMENTO O ASFALTO (*)                              |
| Marca | Denominación                                         |

(\*) Reposición de pavimento de acuerdo con las disposiciones de los municipios y demás organismos afectados.

|                                                                                                          |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EMPRESA:                                                                                                 | REF:       |           |
| <br><b>ENERLAND</b> | 05.4       |           |
|                                                                                                          | DIBUJADO:  | REVISADO: |
|                                                                                                          | A.P.B      | J.R.M.    |
|                                                                                                          | FECHA:     |           |
|                                                                                                          | ENERO/2022 |           |
| ESCALA:                                                                                                  | VERSIÓN:   |           |
| S/E                                                                                                      | 0          |           |

B) Clase de tolerancia, conforme a esta parte de la Norma ISO 2768






|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 9     | CABLE TIERRA DESNUDO 50 mm <sup>2</sup> CU           |
| 8     | CABLE DE COMUNICACIÓN                                |
| 7     | TUBERÍA DE POLIETILENO Øext. 63 mm                   |
| 6     | TUBERÍA DE POLIETILENO Øext. 200 mm                  |
| 5     | CABLE RHZ1-OL 12/20 kV XLPE 1x400 mm <sup>2</sup> Al |
| 4     | MALLA DE SEÑALIZACIÓN                                |
| 3     | RELLENO TIERRA DEBIDAMENTE SELECCIONADA              |
| 2     | HORMIGÓN EN MASA HM-20 (*)                           |
| 1     | PAVIMENTO O ASFALTO (*)                              |
| Marca | Denominación                                         |

NOTAS:

(\*) Reposición de pavimento de acuerdo con las disposiciones de los municipios y demás organismos afectados.



## LOCALIZACIÓN

**SIN ESCALAS**

PROYECTO:  
LINEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 15 kV " PFV TELUS

CONTENIDO:

**CRUZAMIENTO Y PARALELISMO  
SERVICIOS**

UBICACIÓN:  
ZARAGOZA (ZARAGOZA)

PROPIETARIO:  
LONDRES 1908 SOLAR, S.L.

PROFESIONAL RESPONSABLE:

JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ

[illegible]

| REV | FECHA | DISEÑO | APROB. | MODIFICACIÓN |
|-----|-------|--------|--------|--------------|
|-----|-------|--------|--------|--------------|

EMPRESA: \_\_\_\_\_ REF: \_\_\_\_\_



|      |      |
|------|------|
| REF: | 05.5 |
|------|------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DIBUJADO:<br>A.P.B | REVISADO:<br>J.R.M. |
|--------------------|---------------------|

FECHA:  
ENERO/2022

ESCALA: S/E  
VERSIÓN: 0

B) Clase de tolerancia, conforme a esta parte de la Norma ISO 2768